

**Reparatia drumului de acces spre
gospodariile casnice din strada
Eugen Doga s.Hirtop rn.
Cimislia.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2026

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml		
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	774,0000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm	100 m3	2,7100
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,6000
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 20cm fractia 16-31.5mm	m3	154,8000
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2	774,0000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm	kg	1 413,3200
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	128,8800
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	127,7100
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	154,8000
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	154,8000

1	2	3	4	5
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat	m3	25,8000
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	25,8000

Proiectant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.