

Lucrari de constructie a gardului de fier din str.St Voda or.Vatra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Работы

Valoarea de deviz 261 995,71 lei

Intocmit in prețuri curente 15.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
1	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	22,32	400,60 396,50	8 941,39 8 849,88
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	22,32	72,15 72,15	1 610,39 1 610,39
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	43,52	34,20 0,00	1 488,38 0,00
		Total Demontarea Inclusiv salariu				12 040,16 10 460,27
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari Terasamente				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	74,40	209,95 209,95	15 620,28 15 620,28
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	54,20	20,15 20,15	1 092,13 1 092,13

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	54,20	49,65 48,75	2 691,03 2 642,25
		Total Lucrari Terasamente Inclusiv salariu				19 403,44 19 354,66
		2.2. Fundatii				
7	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	25,00	19,82 6,50	495,50 162,50
8	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	52,20	17,87 4,55	932,81 237,51
9	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	12,40	1 501,92 250,25	18 623,84 3 103,10
		Total Fundatii Inclusiv salariu				20 052,16 3 503,11
		2.3. Perete de sprijin din beton armat				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	150,00	173,81 110,50	26 071,50 16 575,00
11	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	65,50	19,82 6,50	1 298,21 425,75
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau	kg	215,50	17,87 4,55	3 850,99 980,52

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier cu diametrul peste 8 mm				
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	44,64	1 501,92 250,25	67 045,93 11 171,16
		Total Perete de sprijin din beton armat Inclusiv salariu				98 266,63 29 152,44
		2.4. Gard metalic				
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	62,00	589,65 71,50	36 558,35 4 433,00
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				36 558,35 4 433,00
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				174 280,58 56 443,21

	Total	?	186 320,73
	CAS	24,00 %	16 056,83
	Cheltuieli de transport	3,00 %	3 419,17
	Total	100,00 +	205 796,74
	Cheltuieli de regie	3,00 %	6 173,90
	Total	100,00 +	211 970,64
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 359,12
	Total	100,00 +	218 329,76
	TVA	20,00 %	43 665,95
	Total deviz: Inclusiv salariu		261 995,71 66 903,47

Intocmit

Gafton Teodor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

