

**Construcția stației de pompare și  
a rețelelor de canalizare sub  
presiune pentru evacuarea  
apelor uzate din satul Valea  
Perjei către stația de apurare din  
satul Ecaterinovca, lucrări  
neexecutate.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-3-1**  
**Amenajarea teritoriului.PG Platforma C**  
(denumirea lucrări)

| № crt.                                  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     |
|                                         |                             | <b>1. Compensarea terasamentelor</b>                                                                                                                                          |        |                                       |
| 1                                       | TsC19B1                     | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II .Solul excendent (surplus)                     | 100 m3 | 0,300                                 |
|                                         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,462                                 |
|                                         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  |        |                                       |
| 2                                       | TsI50A1                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km                                                                                                         | t      | 51,000                                |
|                                         | 3410540000006               | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,550                                 |
|                                         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  |        |                                       |
| <b>Total</b>                            |                             |                                                                                                                                                                               |        |                                       |
| <b>Total Compensarea terasamentelor</b> |                             |                                                                                                                                                                               |        |                                       |
|                                         |                             | <b>2. Acces auto din pietris 120 m2</b>                                                                                                                                       |        |                                       |
| 3                                       | TsC03F1                     | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II | 100 m3 | 0,320                                 |
|                                         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                   | h-ut   | 0,720                                 |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                              |        |        |
| 4 | TsA20B              | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3     | 0,120  |
|   | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,247  |
|   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                              |        |        |
| 5 | TsI50A2             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                     | t      | 59,000 |
|   | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                         | h-ut   | 3,776  |
|   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                              |        |        |
| 6 | TsC51B              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                          | 100 m3 | 0,120  |
|   | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,043  |
|   | 1411122201752<br>22 | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                               | m3     | 0,000  |
|   | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                     | h-ut   | 0,048  |
|   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                              |        |        |
| 7 | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                       | m3     | 12,000 |
|   | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 10,800 |
|   | 1421102200525<br>55 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                         | m3     | 13,200 |
|   | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 1,200  |
|   | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 2,520  |
|   | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 5,040  |
|   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                              |        |        |
| 8 | DA12C               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire h=12cm fractia 40-70mm  | m3     | 14,400 |
|   | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                   | h-om   | 4,320  |
|   | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                      | m3     | 18,288 |
|   | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                  | m3     | 0,720  |
|   | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                 | h-ut   | 0,605  |
|   | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                          | h-ut   | 3,139  |
|   | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                             | h-ut   | 0,072  |

| 1     | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|       |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 9     | DA12C              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm                                              | m3   | 7,200   |
|       | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,160   |
|       | 1411122201672<br>2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm                                                                                                                                                   | m3   | 9,144   |
|       | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3   | 0,360   |
|       | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,302   |
|       | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                       | h-ut | 1,570   |
|       | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut | 0,036   |
|       |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 10    | TsA19B             | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                     | m3   | 2,430   |
|       | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,395   |
|       |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 11    | TsD01A             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3   | 2,430   |
|       | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,437   |
|       |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 12    | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15                                                                                                                                         | m    | 50,000  |
|       | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,500   |
|       | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 22,000  |
|       | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                         | kg   | 146,000 |
|       | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,400   |
|       | 2666122800288<br>5 | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP 100x30x15                                                                                                                                                | m    | 50,250  |
|       | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,300   |
|       |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |         |
|       |                    |                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| Total |                    |                                                                                                                                                                                                        |      |         |

| 1                                          | 2                   | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5     |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Total Acces auto din pietris 120 m2</b> |                     |                                                                                                                                                                                |        |       |
|                                            |                     | <b>3. Trotuar din pietris 25m2</b>                                                                                                                                             |        |       |
| 13                                         | TsC03F1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,029 |
|                                            | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 0,065 |
|                                            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |        |       |
| 14                                         | TsI50A2             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t      | 4,930 |
|                                            | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,316 |
|                                            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |        |       |
| 15                                         | TsC51B              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,029 |
|                                            | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,010 |
|                                            | 1411122201752<br>22 | Piatra sparta (pentru drum)                                                                                                                                                    | m3     | 0,000 |
|                                            | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,012 |
|                                            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |        |       |
| 16                                         | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                            | m3     | 3,750 |
|                                            | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 3,375 |
|                                            | 1421102200525<br>55 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                              | m3     | 4,125 |
|                                            | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,375 |
|                                            | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,787 |
|                                            | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 1,575 |
|                                            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |        |       |
| 17                                         | DA11C               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere h=4 cm fractia 20x40                      | m3     | 1,000 |
|                                            | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,400 |
|                                            | 1411122201672<br>2  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm                                                                                                                           | m3     | 1,270 |
|                                            | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,050 |

| 1                                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                           | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,174  |
|                                           | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut | 0,005  |
|                                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 18                                        | TsA19B        | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                     | m3   | 0,320  |
|                                           | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,710  |
|                                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 19                                        | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3   | 0,320  |
|                                           | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,058  |
|                                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 20                                        | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca BP 100.20.8                                                                                                                                      | m    | 10,000 |
|                                           | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,500  |
|                                           | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,400  |
|                                           | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                         | kg   | 29,200 |
|                                           | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,080  |
|                                           | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x20x8                                                                                                                                                    | m    | 10,050 |
|                                           | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,060  |
|                                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           |      |        |
| <b>Total</b>                              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| <b>Total Trotuar din pietris<br/>25m2</b> |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                                           |               | <b>4. Gardul metalic 21 de sectii ,50.4 m</b>                                                                                                                                                          |      |        |
| 21                                        | CO06B3        | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-21 buc, stilpi din metal h=2.3m-21 buc ,capac patrat 21 buc, element de fixare zincat 84 buc, beton M150 = 1.512 m3  | m    | 50,400 |
|                                           | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 12,600 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                             | h-om | 46,368 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,072  |
|    | 2663102100001<br>5  | Beton M150                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,512  |
|    | 2710703700340<br>21 | Sistem de fixare zincat 40x40                                                                                                                                                                                            | buc  | 84,000 |
|    | 2710703700340<br>2  | Capac patrat 60x60                                                                                                                                                                                                       | buc  | 21,000 |
|    | 2811106302005<br>1  | Stilpi metalici din teava patrata 60x60<br>h=2.3m                                                                                                                                                                        | buc  | 21,000 |
|    | 2733210364625<br>01 | panou din sirma din otel dn4.2/200x100<br>H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m                                                                                                                                                          | buc  | 21,000 |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 22 | CK14Aapl            | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea<br>H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de<br>otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi<br>metalici din teava patrta 80x80x3<br>L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton<br>M150 -0.144m3, | m2   | 7,650  |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,454  |
|    | 7214070021400       | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,344  |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,377  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,907  |
|    | 2030112930150       | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm<br>inclusiv accesoriile (bratari, praznuri,<br>calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                  | m2   | 7,650  |
|    | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-<br>80                                                                                                                                                                            | kg   | 0,765  |
|    | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,880  |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,760  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 23 | CK14Aapl            | Set pentru o portita metalica cu inaltimea<br>H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de<br>otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din<br>teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac<br>patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3        | m2   | 1,605  |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,305  |
|    | 7214070021400       | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,541  |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,289  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,610  |
|    | 2030112930150       | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm<br>inclusiv accesoriile (bratari, praznuri,<br>calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                  | m2   | 1,605  |
|    | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-<br>80                                                                                                                                                                            | kg   | 0,161  |
|    | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,185  |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,369  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             |      |        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 24 | 47-02-039-8   | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,250 |
|    | 010410        | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,580 |
|    | 091500        | Sapatori de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,580 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 25 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       | 0,286 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,842 |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 2,231 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,115 |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,157 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,558 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,279 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 26 | 47-02-039-8   | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,040 |
|    | 010410        | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,093 |
|    | 091500        | Sapatori de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,093 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 27 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,040 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,001 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 28 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 0,040 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,012 |
|    | 2830127303001 | Artar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,042 |

| 1                                                | 2             | 3                                                                    | 4     | 5     |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| 29                                               | TsH230A       | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm    | 100m2 | 0,510 |
|                                                  | 931006001992  | Piesagist-floricultor                                                | h-om  | 1,326 |
|                                                  | 232011620050  | Benzina A-92                                                         | l     | 0,510 |
|                                                  | 154212610894  | Ulei TAD-17                                                          | l     | 0,408 |
|                                                  | 232018620180  | Ulei CASTROL                                                         | l     | 0,347 |
|                                                  | 29000001      | Motocultivator BS-3,5                                                | h-ut  | 0,867 |
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| 30                                               | TsH09B        | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) | 100m2 | 0,510 |
|                                                  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                | h-om  | 2,652 |
|                                                  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                               | kg    | 2,020 |
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| 31                                               | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                       | 100m2 | 0,510 |
|                                                  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                | h-om  | 0,337 |
|                                                  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3    | 0,510 |
|                                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                        | h-ut  | 0,197 |
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| 32                                               | pret          | Lacat                                                                | buc   | 2,000 |
|                                                  | 321564789     | Lacat                                                                | buc   | 2,000 |
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| 33                                               | pret          | Clenpus                                                              | buc   | 2,000 |
|                                                  | 321564789-    | Clenpus                                                              | buc   | 2,000 |
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| 34                                               | pret          | Maner                                                                | buc   | 2,000 |
|                                                  | 321564789-1   | Maner                                                                | buc   | 2,000 |
|                                                  |               | <i>Total</i>                                                         |       |       |
| <b>Total</b>                                     |               |                                                                      |       |       |
| <b>Total Gardul metalic 21 de sectii ,50.4 m</b> |               |                                                                      |       |       |
| Total                                            |               |                                                                      |       |       |
| Asigurarea sociala si medicala                   |               |                                                                      |       |       |
| Transport materiale                              |               |                                                                      |       |       |

|                     |
|---------------------|
| Depozitarea         |
| Cheltuieli directe  |
| Cheltuieli de regie |
| Total               |
| Beneficiu de deviz  |

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

