

**Lucrări de reparație la Grădinița nr. 119
(redeschiderea grupelor noi și reparația
acoperișului)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 290 655,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00	19,48 19,48	155,84 155,84
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	238,00	12,77 12,52	3 039,88 2 980,38
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,00	22,44 21,33	2 648,48 2 517,50
4	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,00	152,45 99,25	304,90 198,50
Total Demontari						6 149,10
Inclusiv salariu						5 852,22
		1.2. Timplarie				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,00	1 082,84 37,57	12 994,11 450,81
6	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	85,00	10,19	865,98



1	2	3	4	5	6	7
					4,64	394,23
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi	m2	22,00	4,49 1,39	98,81 30,61
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor la usi, preparare manuala a mortarului	m2	22,00	88,17 70,96	1 939,68 1 561,15
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor usilor	m2	22,00	30,60 25,51	673,11 561,20
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi	m2	22,00	4,49 1,39	98,81 30,61
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00	40,38 25,51	888,47 561,20
Total Timplarie						17 558,97
Inclusiv salariu						3 589,81
1.3. Pardoseli						
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,00	7,25 1,85	29,02 7,42
13	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,00	59,80 27,83	239,22 111,32
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,00	291,04 134,50	1 164,15 538,01
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile dinPVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16mp, cu covor PVC lipit cu prenadex: Grosimelinoleumului- 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6mm; Tip 2K.Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	118,00	211,15 51,02	24 915,55 6 020,12



1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						26 347,94
Inclusiv salariu						6 676,87
1.4. Lucrari de finisare						
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor- Betoncontact	m2	238,00	4,49 1,39	1 068,95 331,15
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,00	73,74 56,58	17 551,19 13 466,90
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	238,00	4,49 1,39	1 068,95 331,15
19	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	238,00	65,73 30,15	15 643,00 7 174,99
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	118,00	243,91 102,04	28 781,50 12 040,25
Total Lucrari de finisare						64 113,59
Inclusiv salariu						33 344,44
1.5. Reparatia casa scarii						
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,00	12,77 12,52	957,94 939,19
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00	243,90 102,04	3 658,54 1 530,54
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor- Betoncontact	m2	76,00	4,49 1,39	341,35 105,75
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,00	73,74 56,58	5 604,53 4 300,35
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -	m2	76,00	16,74 9,28	1 272,32 704,98



1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	76,00	43,71 33,39	3 322,00 2 537,91
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,00	30,60 25,51	2 325,51 1 938,69
28	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	35,00	24,73 14,38	865,64 503,22
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plaster Mramor" la pereti	m2	40,00	129,17 56,58	5 166,86 2 263,34
Total Reparatia casa scarii						23 514,69
Inclusiv salariu						14 823,97
1.6. Reparatia acoperisului moale						
30	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	85,00	32,57 31,07	2 768,84 2 641,34
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat Praimer	m2	120,00	9,54 1,86	1 145,22 222,62
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 starturi de BIPOLI.	m2	120,00	110,27 31,54	13 232,63 3 784,61
Total Reparatia acoperisului moale						17 146,69
Inclusiv salariu						6 648,57
1.7. Reparatia acoperisului tip sarpanta						



1	2	3	4	5	6	7
33	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	40,00	33,89 33,39	1 355,74 1 335,74
34	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	40,00	114,34 32,47	4 573,64 1 298,64
35	RpCI10A	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm	m2	40,00	233,70 56,58	9 347,93 2 263,35
Total Reparatia acoperisului tip sarpanta						15 277,31
Inclusiv salariu						4 897,73
1.8. Alte lucrari						
36	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00	63,08 63,08	189,23 189,23
37	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	3,00	108,27 0,00	324,80 0,00
Total Alte lucrari						514,03
Inclusiv salariu						189,23
Total Lucrari generale						170 622,32
Inclusiv salariu						76 022,84
2. Lucrari electrice						
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	10,20 10,20	204,07 204,07
39	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm	m	85,00	27,94 19,94	2 374,71 1 695,19
40	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF,	m	115,00	33,82 15,77	3 889,06 1 813,46



1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp				
41	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	4,00	68,86 20,41	275,43 81,63
42	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	5,00	73,98 20,41	369,92 102,04
43	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"4x18	buc	26,00	335,89 51,02	8 733,04 1 326,47
44	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	104,00	25,02 6,96	2 601,77 723,53
45	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	24,00	36,58 28,76	877,81 690,13

Total Lucrari electrice

19 325,81

Inclusiv salariu

6 636,52

Cheltuieli directe	lei	189 948,13
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	18 598,36
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %	5,00 %	5 233,91
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	213 780,40
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	21 378,04
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	235 158,44
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	7 054,75
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	242 213,19
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	48 442,64

Total deviz:

290 655,83

Inclusiv salariu

82 659,36

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

