

**Demolarea constructiilor
neautorizate amplasate pe
str.Sperantei nr.20 si
str.Sperantei nr.22 , conform
Hotaririi Instantei de judecata
nr. 4-1547/2025 din
10.11.2025ndefinitiva si
irevocabila**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

Valoarea de deviz 2 115 358,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG52A kman=0,7	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	11 840,000	122,190 64,190	1 446 729,600 760 009,600
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	12,000	68,750 0,000	825,000 0,000

	Total	lei	1 447 554,60
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	182 402,30
	Total	100,00 +	1 629 956,90
	Cheltuieli de regie	5,00 %	81 497,85
	Total	100,00 +	1 711 454,75
	Beneficiu de deviz	3,00 %	51 343,64
	Total	100,00 +	1 762 798,39
	T VA	20,00 %	352 559,68
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 115 358,07 760 009,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Demolarea constructiilor
neautorizate amplasate pe
str.Sperantei nr.20 si
str.Sperantei nr.22 , conform
Hotaririi Instantei de judecata
nr. 4-1547/2025 din
10.11.2025ndefinitiva si
irevocabila**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

Valoarea de deviz 2 115 358,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 857,280	70,00	760 009,600
Total manopera						760 009,60
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1 041,920	280,00	291 737,600
2.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	82,880	900,00	74 592,000
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,840	550,00	6 512,000
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,500	550,00	825,000
5.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1 041,920	45,00	46 886,400
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	485,440	550,00	266 992,000
Total utilaje de construcții						687 545,00

Total	lei	1 447 554,60
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	182 402,30
Total	100,00 +	1 629 956,90
Cheltuieli de regie	5,00 %	81 497,85
Total	100,00 +	1 711 454,75
Beneficiu de deviz	3,00 %	51 343,64
Total	100,00 +	1 762 798,39
T VA	20,00 %	352 559,68

Total deviz:

2 115 358,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Demolarea constructiilor neautorizate
amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str.Sperantei
nr.22 , conform Hotaririi Instantei de judecata
nr. 4-1547/2025 din 10.11.2025n definitiva si
irevocabila**

Investitor Primaria Stauceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG52A kman=0,7	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			122,190
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	70,00	64,190
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	280,00	24,640
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	45,00	3,960
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	900,00	6,300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	550,00	22,550
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	550,00	0,550	
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			68,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	550,00	68,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.