

**Ремонт кровли здания
народного ансамбля
Родолубие г. Тараклия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 325 469,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента	m2	590,720	21,80 21,60	12 877,70 12 759,55
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelorРазборка деревянных перекрытия и элементов крыш - обрешетка кровли	m2	590,720	5,70 5,40	3 367,10 3 189,89
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Установка элементов каркаса с антисептированием	m3	12,000	4 566,18 675,00	54 794,10 8 100,00
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaoabe.(Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балокб стропильных балок , подстропильных брусьев	m3	12,000	234,50 25,50	2 813,95 306,00
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы асбошиферных и др, плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений)	m2	590,720	31,95 8,85	18 873,38 5 227,87
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. -	100 m2	5,910	486,10 131,70	2 872,85 778,35

1	2	3	4	5	6	7
		Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора - перекрытий по балкам				
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. --- Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш	100 m2	5,910	827,76 94,80	4 892,09 560,27
8	CE42A	Executarea lucarnelor --- Устройство слуховых окон	buc	1,000	1 044,79 198,09	1 044,79 198,09
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	590,720	19,62 7,50	11 589,93 4 430,40
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, ---- Кровля из профилированного листа ---- цвет заказчика	m2	590,720	145,02 36,00	85 666,80 21 265,92
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - снегодержатели	m	90,000	69,30 12,00	6 237,00 1 080,00
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-- Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно	m2	71,400	24,57 7,65	1 754,30 546,21
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	95,000	118,12 9,00	11 221,64 855,00
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	40,000	162,63 10,50	6 505,20 420,00
Total 1. Кровля						224 510,95
2. 2. Лестница						
15	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate	t	0,300	40 593,35 2 550,00	12 178,00 765,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura --- Монтаж лестницы				
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий	t	0,300	188,78 49,50	56,63 14,85
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina--- окраска в два слоя масляной краской металлических изделий	t	0,300	328,72 114,60	98,62 34,38
Total 2. Лестница						12 333,25
Cheltuieli direct			lei		236 844,09	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		13 619,65	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 3 %			3,00 %		5 215,85	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		5 113,59	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		10 431,73	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		271 224,90	
TVA			20,00 %		54 244,98	
Total, inclusiv TVA			lei		325 469,88	

Total deviz:

325 469,88

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)