

Alimentarea cu energie electrica a Penitenciarul nr.15 Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2 Remedierea la postul de transformare

Valoarea de deviz 85 795,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	2,5000	369,886 369,886	924,715 924,715
2	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	2,5000	145,684 145,684	364,210 364,210
		<i>Total</i>	Lei			1 288,925
		<i>CASM</i>	24 %			309,342
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,62 %			121,788
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			34,402
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 754,457 1 288,925
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-571-5	Panou executarea industriala de un rind sau doua rinduri: executare tip dulap, adincime pina	m	1,8000	1 309,546 666,930	2 357,182 1 200,474

1	2	3	4	5	6	7
		la 800 mm (Dulap metalic 1800x800x400, IP54)				
4	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Separator VR-321, 400A)	buc	1,0000	481,489 404,888	481,489 404,888
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intrerupator automat BA88-32, 3P, 125A)	buc	3,0000	456,750 261,096	1 370,250 783,288
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat BA88-32, 3P, 100A)	buc	7,0000	384,078 219,472	2 688,546 1 536,304
7	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Izolator SM)	buc	24,0000	50,818 43,516	1 219,632 1 044,384
8		Sina PE	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
9		Sina N	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
10	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,0300	5 511,767 4 966,500	165,353 148,995
11		Sina cupru 30x3	m	3,0000	250,000 0,000	750,000 0,000
12	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,1600	5 210,594 3 954,281	833,695 632,685
13		Fir electric PV3-35mm2	m	8,0000	96,540 0,000	772,320 0,000
14		Fir electric PV3-25mm2	m	8,0000	62,000 0,000	496,000 0,000
15	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,4800	1 617,660 1 617,660	776,477 776,477
16		Papuc JG-35mm2	buc	24,0000	25,000 0,000	600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17		Papuc JG-25mm2	buc	24,0000	25,000 0,000	600,000 0,000
18	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,0800	4 811,625 3 623,175	384,930 289,854
19		Fir electric PV3-10mm2	m	8,0000	24,000 0,000	192,000 0,000
20	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,1800	1 437,922 1 437,922	258,826 258,826
21		Papuc JG-10mm2	buc	18,0000	13,000 0,000	234,000 0,000
22	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,4400	1 787,941 1 787,941	786,694 786,694
23		Papuci TA-50mm2	buc	18,0000	9,600 0,000	172,800 0,000
24		Papuci TA-35mm2	buc	18,0000	8,200 0,000	147,600 0,000
25		Papuci TA-25mm2	buc	8,0000	6,320 0,000	50,560 0,000
26	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,2700	11 289,896 2 998,819	3 048,272 809,681
27		Jgheab metalic 200x100x3000	m	6,0000	52,400 0,000	314,400 0,000
28		Jgheab metalic 100x100x3000	m	21,0000	41,670 0,000	875,070 0,000
29	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m k=0,5 K=0,5=0,5000 K=0,5=0,5000	100 m	0,2100	5 644,795 1 499,410	1 185,407 314,876
30		Capac p/u jgheab 100	m	21,0000	28,340 0,000	595,140 0,000
31	10-01-038-07	Console bare magistrale	buc	16,0000	9,460 9,460	151,360 151,360
32		Consola pe perete 100	m	16,0000	42,000 0,000	672,000 0,000
33	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,4600	3 370,409 2 459,600	1 550,388 1 131,416

1	2	3	4	5	6	7
34		Cablu AVVG-4x240mm2	m	46,0000	265,840 0,000	12 228,640 0,000
35	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2	buc	2,0000	296,300 267,718	592,600 535,436
36		Manusa termica 4ПТИ-150/240mm2	buc	2,0000	62,000 0,000	124,000 0,000
37		Tub TUT 30/15	m	24,0000	89,000 0,000	2 136,000 0,000
38		Tub TUT 20/10	m	18,0000	45,000 0,000	810,000 0,000
39	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc	0,0800	3 594,800 3 594,800	287,584 287,584
40		Papuci TA-25mm2	buc	8,0000	45,000 0,000	360,000 0,000
41		Coliere 8x300	100 buc	3,0000	96,320 0,000	288,960 0,000
42		Diblu KXX 14(10x120)	buc	4,0000	10,000 0,000	40,000 0,000
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	2 842,783 784,233	852,835 235,270
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1200	1 946,967 1 797,400	233,636 215,688
45	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0600	3 158,317 2 014,983	189,499 120,899
46	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	4 219,000 1 419,000	4 219,000 1 419,000
		<i>Total</i>	Lei			46 393,145
		<i>CASM</i>	24 %			3 140,179
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			523,385
		<i>Cheltuieli de regie</i>	16 %			2 093,453

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 043,004
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				53 193,166 13 084,079
		3. Utilaj				
47		Dulap metalic 1800x800x400, IP54	buc	1,0000	7 460,000 0,000	7 460,000 0,000
48		Separator VR-321, 400A	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
49		Placaj de montaj	buc	3,0000	230,000 0,000	690,000 0,000
50		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 125A	buc	3,0000	750,000 0,000	2 250,000 0,000
51		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 100A	buc	3,0000	750,000 0,000	2 250,000 0,000
52		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 63A	buc	3,0000	750,000 0,000	2 250,000 0,000
53		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 40A	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
54		Izolator SM 51	buc	12,0000	12,000 0,000	144,000 0,000
55		Izolator SM 35	buc	12,0000	9,000 0,000	108,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 352,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			196,224
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 548,224

		Total	Lei			71 495,84
		TVA	20 %			14 299,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				85 795,01 14 373,01

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.15 Cricova

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Alimentarea cu energie electrica a Penitenciarul nr.15 Cricova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-2 Remedierea la postul de transformare

Valoarea de deviz 85 795,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	123,3095	94,60	11 665,079
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,9000	94,60	85,140
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	94,60	1 419,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7250	94,60	1 203,785
		Total manopera				14 373,01

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	22 000,00	35,200
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	6 200,00	1,240
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	26,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	26 500,00	0,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	32,00	0,010
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	56,00	0,017
7.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	6,0110	9,67	58,126
8.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	23 500,00	571,050
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0007	26 500,00	18,550
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0011	85,00	0,093
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,6510	68,00	316,268
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0540	10,00	0,540
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,7174	56,00	432,174
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,8875	20,00	337,750
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2900	25,00	7,250
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,8875	20,00	337,750

17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1960	85,00	16,660
18.	1019852	Vopsea	kg	0,8892	85,00	75,582
19.	1019924	Saibe elastice	t	0,0000	41,00	0,000
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0230	26 300,00	604,900
21.	22662	Cablu AVVG-4x240mm2	m	46,0000	265,84	12 228,640
22.	236111	Manusa termica 4ПТИ-150/240mm2	buc	2,0000	62,00	124,000
23.	249843	Dulap metalic 1800x800x400, IP54	buc	1,0000	7 460,00	7 460,000
24.	2651111	Coliere 8x300	100 buc	3,0000	96,32	288,960
25.	2655111	Sina cupru 30x3	m	3,0000	250,00	750,000
26.	26555	Sina PE	buc	1,0000	150,00	150,000
27.	325111112	Tub TUT 30/15	m	24,0000	89,00	2 136,000
28.	325111113	Tub TUT 20/10	m	18,0000	45,00	810,000
29.	36222214566	Papuci TA-50mm2	buc	18,0000	9,60	172,800
30.	36222214567	Papuci TA-35mm2	buc	18,0000	8,20	147,600
31.	36222214568	Papuci TA-25mm2	buc	8,0000	6,32	50,560
32.	36222214596	Papuci TA-240mm2	buc	8,0000	45,00	360,000
33.	5009031	Scoabe	10 buc	5,1945	26,00	135,057
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,0000	2,00	122,000
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	11,8000	4,50	53,100
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0137	1,00	0,014
37.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,1400	1,00	0,140
38.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	52,8000	3,10	163,680
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2927	120,00	35,124
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0250	10,00	0,250
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0161	800,00	12,880
42.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,5280	10,00	5,280
43.	519	Izolator SM 35	buc	12,0000	9,00	108,000
44.	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,0000	0,00	0,000
45.	521	Izolator SM 51	buc	12,0000	12,00	144,000
46.	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,0000	0,00	0,000
47.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,1150	62,00	7,130
48.	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,0093	0,00	0,000
49.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3000	16,00	4,800
50.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1260	65,00	8,190
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5100	96,00	48,960
52.	6251111	Jgheab metalic 200x100x3000	m	6,0000	52,40	314,400
53.	6251112	Jgheab metalic 100x100x3000	m	21,0000	41,67	875,070
54.	625111213	Capac p/u jgheab 100	m	21,0000	28,34	595,140
55.	625111262	Consola pe perete 100	m	16,0000	42,00	672,000
56.	625114444	Papuc JG-35mm2	buc	24,0000	25,00	600,000
57.	62514444	Papuc JG-25mm2	buc	24,0000	25,00	600,000
58.	625444	Diblu KXX 14(10x120)	buc	4,0000	10,00	40,000
59.	6254444	Fir electric PV3-35mm2	m	8,0000	96,54	772,320
60.	62554411	Sina N	buc	1,0000	150,00	150,000
61.	6325555	Fir electric PV3-10mm2	m	8,0000	24,00	192,000
62.	63255555	Papuc JG-10mm2	buc	18,0000	13,00	234,000

63.	6542111	Fir electric PV3-25mm2	m	8,0000	62,00	496,000
64.	65487	Separator VR-321, 400A	buc	1,0000	450,00	450,000
65.	856444	Placaj de montaj	buc	3,0000	230,00	690,000
66.	89995	Intrerupator automat BA88-32, 3P, 40A	buc	1,0000	750,00	750,000
67.	89997	Intrerupator automat BA88-32, 3P, 63A	buc	3,0000	750,00	2 250,000
68.	89998	Intrerupator automat BA88-32, 3P, 100A	buc	3,0000	750,00	2 250,000
69.	89999	Intrerupator automat BA88-32, 3P, 125A	buc	3,0000	750,00	2 250,000
Total materiale de construcții						42 521,25

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,0124	450,00	1 355,580
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,8152	23,00	64,750
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,9112	23,00	66,958
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,6562	650,00	2 376,530
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,2119	10,00	102,119
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,9264	10,00	19,264
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0300	10,00	0,300
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	10,00	8,100
9.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	3 500,00	2 800,000
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,7400	20,00	54,800
11.	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	0,1707	13,00	2,219
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,0124	96,00	289,191
Total utilaje de construcții						7 139,81

Total	Lei	71 495,84
TVA	20 %	14 299,17

Total deviz:

85 795,01

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.15 Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Alimentarea cu energie electrica a
Penitenciarul nr.15 Cricova**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3			369,886 369,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5500	94,60	335,83
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3600	94,60	34,06
2	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			145,684 145,684
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,68
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-571-5	Panou executarea industriala de un rind sau doua rinduri: executare tip dulap, adincime pina la 800 mm (Dulap metalic 1800x800x400, IP54)	m			1 309,546 666,930
	1	Muncitor	h-om	7,0500	94,60	666,93
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004	26 500,00	10,31
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	68,00	13,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5100	56,00	28,56
	1019852	Vopsea	kg	0,1500	85,00	12,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0000	450,00	450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,6900	10,00	26,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0000	96,00	96,00
4	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Separator VR-321, 400A)	buc			481,489 404,888
	1	Muncitor	h-om	4,2800	94,60	404,89
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	10,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	56,00	30,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	85,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	85,00	6,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	120,00	4,92
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	65,00	2,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	96,00	12,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	20,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	96,00	0,38
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intrerupator automat BA88-32, 3P, 125A)	buc			456,750 261,096
	1	Muncitor	h-om	2,7600	94,60	261,10
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	56,00	24,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	85,00	1,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	26 300,00	78,90

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	96,00	4,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	20,00	4,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	96,00	0,58
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreupator automat BA88-32, 3P, 100A)	buc			384,078 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	56,00	21,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	85,00	1,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	26 300,00	52,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	96,00	3,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	96,00	0,48
7	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Izolator SM)	buc			50,818 43,516
	1	Muncitor	h-om	0,4600	94,60	43,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	56,00	4,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	96,00	0,48
8		Sina PE	buc			150,000 0,000
	26555	Sina PE	buc	1,0000	150,00	150,00
9		Sina N	buc			150,000 0,000
	62554411	Sina N	buc	1,0000	150,00	150,00
10	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm ²	100 m			5 511,767 4 966,500
	1	Muncitor	h-om	52,5000	94,60	4 966,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,8800	56,00	161,27
	1019852	Vopsea	kg	1,7400	85,00	147,90
	1019924	Saibe elastice	t	0,00012	41,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1020	120,00	12,40
	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime	t	0,00006	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diversa, diametru 135-200 mm				
	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,3100	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,9600	10,00	19,60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0000	10,00	10,00
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	5,6900	13,00	73,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	96,00	21,13
11		Sina cupru 30x3	m			250,000 0,000
	2655111	Sina cupru 30x3	m	1,0000	250,00	250,00
12	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m			5 210,594 3 954,281
	1	Muncitor	h-om	41,8000	94,60	3 954,28
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00139	6 200,00	7,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0000	68,00	204,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	85,00	8,50
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,6000	1,00	0,60
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	3,10	682,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	10,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	450,00	162,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	10,00	61,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	96,00	34,56
13		Fir electric PV3-35mm2	m			96,540 0,000
	6254444	Fir electric PV3-35mm2	m	1,0000	96,54	96,54
14		Fir electric PV3-25mm2	m			62,000 0,000
	6542111	Fir electric PV3-25mm2	m	1,0000	62,00	62,00
15	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 617,660 1 617,660
	1	Muncitor	h-om	17,1000	94,60	1 617,66
16		Papuc JG-35mm2	buc			25,000 0,000
	625114444	Papuc JG-35mm2	buc	1,0000	25,00	25,00
17		Papuc JG-25mm2	buc			25,000 0,000
	62514444	Papuc JG-25mm2	buc	1,0000	25,00	25,00
18	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			4 811,625 3 623,175
	1	Muncitor	h-om	38,3000	94,60	3 623,17
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	6 200,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0000	68,00	204,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	85,00	8,50
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	1,00	0,55
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	3,10	682,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	10,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	10,00	61,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	96,00	24,00
19		Fir electric PV3-10mm2	m			24,000 0,000
	6325555	Fir electric PV3-10mm2	m	1,0000	24,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			1 437,922 1 437,922
	1	Muncitor	h-om	15,2000	94,60	1 437,92
21		Papuc JG-10mm2	buc			13,000 0,000
	63255555	Papuc JG-10mm2	buc	1,0000	13,00	13,00
22	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc			1 787,941 1 787,941
	1	Muncitor	h-om	18,9000	94,60	1 787,94
23		Papuci TA-50mm2	buc			9,600 0,000
	36222214566	Papuci TA-50mm2	buc	1,0000	9,60	9,60
24		Papuci TA-35mm2	buc			8,200 0,000
	36222214567	Papuci TA-35mm2	buc	1,0000	8,20	8,20
25		Papuci TA-25mm2	buc			6,320 0,000
	36222214568	Papuci TA-25mm2	buc	1,0000	6,32	6,32
26	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			11 289,896 2 998,819
	1	Muncitor	h-om	31,7000	94,60	2 998,82
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	68,00	465,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	56,00	44,80
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	26,00	28,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	20,00	250,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	25,00	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	20,00	250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	650,00	6 337,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	10,00	31,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	96,00	149,76
27		Jgheab metalic 200x100x3000	m			52,400 0,000
	6251111	Jgheab metalic 200x100x3000	m	1,0000	52,40	52,40
28		Jgheab metalic 100x100x3000	m			41,670 0,000
	6251112	Jgheab metalic 100x100x3000	m	1,0000	41,67	41,67
29	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m k=0,5 K=0,5=0,5000 K=0,5=0,5000	100 m			5 644,795 1 499,410
	1	Muncitor	h-om	31,7000	94,60	1 499,41
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	68,00	232,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	56,00	22,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	26,00	14,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	20,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	25,00	5,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	20,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	450,00	351,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	650,00	3 168,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	10,00	15,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	10,00	10,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	96,00	74,88
30		Capac p/u jgheab 100	m			28,340 0,000
	625111213	Capac p/u jgheab 100	m	1,0000	28,34	28,34
31	10-01-038-07	Console bare magistrale	buc			9,460

1	2	3	4	5	6	7
						9,460
	1	Muncitor	h-om	0,1000	94,60	9,46
32		Consola pe perete 100	m			42,000
						0,000
	625111262	Consola pe perete 100	m	1,0000	42,00	42,00
33	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			3 370,409
						2 459,600
	1	Muncitor	h-om	26,0000	94,60	2 459,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	26 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	32,00	0,02
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00062	56,00	0,04
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	85,00	0,05
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	26,00	265,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1,00	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	120,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	800,00	19,65
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,2500	62,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6000	450,00	270,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,1200	23,00	140,76
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,1200	23,00	140,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6000	96,00	57,60
34		Cablu AVVG-4x240mm2	m			265,840
						0,000
	22662	Cablu AVVG-4x240mm2	m	1,0000	265,84	265,84
35	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			296,300
						267,718
	1	Muncitor	h-om	2,8300	94,60	267,72
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	22 000,00	17,60
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	26,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	120,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	800,00	1,92
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	16,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,96
36		Manusa termica 4ПТИ-150/240mm2	buc			62,000
						0,000
	236111	Manusa termica 4ПТИ-150/240mm2	buc	1,0000	62,00	62,00
37		Tub TUT 30/15	m			89,000
						0,000
	325111112	Tub TUT 30/15	m	1,0000	89,00	89,00
38		Tub TUT 20/10	m			45,000
						0,000
	325111113	Tub TUT 20/10	m	1,0000	45,00	45,00
39	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc			3 594,800
						3 594,800
	1	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
40		Papuci TA-25mm2	buc			45,000
						0,000
	36222214596	Papuci TA-240mm2	buc	1,0000	45,00	45,00
41		Coliere 8x300	100 buc			96,320
						0,000
	2651111	Coliere 8x300	100 buc	1,0000	96,32	96,32
42		Diblu KXX 14(10x120)	buc			10,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	625444	Diblu KXX 14(10x120)	buc	1,0000	10,00	10,00
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 842,783
						784,233
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	23 500,00	1 903,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	85,00	0,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	68,00	53,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	96,00	13,44
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 946,967
						1 797,400
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	9,67	0,88
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	85,00	0,14
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	68,00	40,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	96,00	13,44
45	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 158,317
						2 014,983
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	100,0000	9,67	967,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	26,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	96,00	18,23
46	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			4 219,000
						1 419,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	3 500,00	2 800,00
		3. Utilaj				
47		Dulap metalic 1800x800x400, IP54	buc			7 460,000
						0,000
	249843	Dulap metalic 1800x800x400, IP54	buc	1,0000	7 460,00	7 460,00
48		Separator VR-321, 400A	buc			450,000
						0,000
	65487	Separator VR-321, 400A	buc	1,0000	450,00	450,00
49		Placaj de montaj	buc			230,000
						0,000
	856444	Placaj de montaj	buc	1,0000	230,00	230,00
50		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 125A	buc			750,000
						0,000
	89999	Intrerupator automat BA88-32, 3P, 125A	buc	1,0000	750,00	750,00
51		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 100A	buc			750,000
						0,000
	89998	Intrerupator automat BA88-32, 3P, 100A	buc	1,0000	750,00	750,00
52		Intrerupator automat BA88-32, 3P, 63A	buc			750,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	89997	Intreupator automat BA88-32, 3P, 63A	buc	1,0000	750,00	750,00
53		Intreupator automat BA88-32, 3P, 40A	buc			750,000 ----- 0,000
	89995	Intreupator automat BA88-32, 3P, 40A	buc	1,0000	750,00	750,00
54		Izolator SM 51	buc			12,000 ----- 0,000
	521	Izolator SM 51	buc	1,0000	12,00	12,00
55		Izolator SM 35	buc			9,000 ----- 0,000
	519	Izolator SM 35	buc	1,0000	9,00	9,00

APROBAT:

Intocmit
AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE
SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Penitenciarul nr.15 Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.