

Investitor
Obiect**DGAF Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de electromontare (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVgng 3x1.5	m			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700		
	2722103 107001	Conductor VVGng 3*1.5	m			
2	RpED07 A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea VVgng 3x2.5	m			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200		
	3344443 0134817 405	Cablu din cupru vvgng 3*2.5	m			
3	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, VVgng 5x6	m			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		
	3130134 817405	Cablu din cupru vvgng 5*6	m			
4	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m			

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri				
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300		
	2521216 704235	Tub gofrat d20	m			
5	RpEG02 C	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	5,3300		
	1111122 200007	Tablou electric, gata echipat	buc			
6	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat 4*18 led	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500		
	2875274 400501le d2x36	Corp iluminat 4*18 led	buc			
7	RpEF12 Bled120 cm	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led 120cm	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500		
	3150145 1001436 0cm	Lampa incandescenta (led 60cm)	buc	1,0500		
8	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2222746 1673351 00	Priza bloc exterior	buc			
9	RpEE03	Montarea prizelor bipolare	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	A	constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167 335100	Priza bloc exterior	buc			
10	RpEE01 B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800		
	1111000 100024	Intrerupator manual	buc	1,0100		
11	RpEE15 B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200		
	23	Automat 3f	buc			
	1111000 100020	Intrerupator automat monof	buc			
12	12343	Cablu canal 40 mm	m			
	Canal	Canal cablu 40mm	buc			

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)