

**DGAF Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de electromontare**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVgng 3x1.5	m	1 800,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,00		
	2722103107001	Conductor VVGng 3*1.5	m	1 800,00		
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea VVgng 3x2.5	m	1 800,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	216,00		
	33444430134817405	Cablu din cupru vvgng 3*2.5	m	1 800,00		
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, VVgng 5x6	m	20,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,80		
	3130134817405	Cablu din cupru vvgng 5*6	m	20,00		
4	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	980,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	421,40		
	2521216704235	Tub gofrat d20	m	1 350,00		
5	RpEG02C	Montarea tablourilor electrice pe	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,66		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,00		
6	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat 4*18 led	buc	80,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	108,00		
	2875274400501 led2x36	Corp iluminat 4*18 led	buc	80,00		
7	RpEF12BI ed120cm	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led 120cm	buc	320,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,00		
	3150145100143 60cm	Lampa incandescenta (led 60cm)	buc	336,00		
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	150,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	46,50		
	2222746167335 100	Priza bloc exterior	buc	150,00		
9	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	50,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,50		
	2746167335100	Priza bloc exterior	buc	50,00		
10	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	45,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,10		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	45,45		

1	2	3	4	5	6	7
11	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	3,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,16		
	23	Automat 3f	buc	3,00		
	1111000100020	Intrerupator automat monof	buc	46,00		
12	12343	Cablu canal 40 mm	m	150,00		
	Canal	Canal cablu 40mm	buc	150,00		