

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721647400466 din 22.07.2024

Obiectul achiziției: **Ascensor (inclusiv instalarea și punerea în funcțiune) anul 2024 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ascensor pentru pasageri și marfă, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	Ascensor electric cu sarcina de 1000kg la 4 stații AEP-1000	RM	SRL ”BASLIFT”	<ul style="list-style-type: none"> - capacitate sarcină nominală: 1000 kg - viteza de deplasare a cabinei: 1,0 m/sec - numărul de sații: 4 - numărul de uși acces puț: 6 (4+2) - cabină trecătoare, pereți din inox, dotată cu panou de comandă + LCD, comunicare GSM, iluminare, ventilare, barieră optică, balustradă. - ușile (puț + cabină): 	<ul style="list-style-type: none"> - capacitate sarcină nominală: 1000 kg - viteza de deplasare a cabinei: 1,0 m/sec - numărul de sații: 4 - numărul de uși acces puț: 6 (4+2) - cabină trecătoare, pereți din inox, dotată cu panou de comandă + LCD, comunicare GSM, iluminare, ventilare, barieră optică, balustradă. - ușile (puț + cabină): 	EN 81.20:2015

				<p>automate, din inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem de comandă: cu variator de frecvență - sistem de evacuare automată <p>numărul de ancadrame uși acces puț: 6</p>	<p>automate, din inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem de comandă: cu variator de frecvență - sistem de evacuare automată <p>numărul de ancadrame uși acces puț: 6</p>	
				<p>Demontarea utilajului ascensorului existent. Fabricarea carcasă metalică puț ascensor. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului</p>	<p>Demontarea utilajului ascensorului existent. Fabricarea carcasă metalică puț ascensor. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2