

|    |         |   |     |        |                      |                       |
|----|---------|---|-----|--------|----------------------|-----------------------|
| 42 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 0,594  | 4 911,25<br>1 297,35 | 2 917,28<br>770,63    |
| 43 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3  | 0,59   | 126,37<br>49,01      | 74,56<br>28,92        |
| 44 | CM01D   | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie   | m2  | 4,20   | 1 055,02<br>43,24    | 4 431,08<br>181,63    |
| 45 | CN16D   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele  | m2  | 42,53  | 47,01<br>31,71       | 1 999,46<br>1 348,75  |
|    |         | Пояс ПМ1  |     |        |                      |                       |
| 46 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15  | m3  | 14,40  | 1 305,16<br>305,60   | 18 794,31<br>4 400,61 |
| 47 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                      | kg  | 205,40 | 19,35<br>5,71        | 3 974,66<br>1 172,49  |
| 48 | CC02L   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg  | 826,40 | 17,68<br>4,04        | 14 609,68<br>3 335,52 |
| 49 | CB02C   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv  | m2  | 72,00  | 104,82<br>69,19      | 7 546,82<br>4 981,82  |
| 50 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm   | buc | 186,00 | 20,18<br>8,07        | 3 753,93<br>1 501,47  |
| 51 | RpCP19A | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Стремянка С1)   | kg  | 80,90  | 47,00<br>31,14       | 3 802,70<br>2 518,93  |
| 52 | IzD05A  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  | t   | 0,08   | 203,62<br>137,81     | 16,29<br>11,02        |
| 53 | IzD04A  | Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,08   | 439,06<br>220,26     | 35,12<br>17,62        |
| 54 | CA05E   | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3  | 0,04   | 1 252,19<br>279,65   | 50,09<br>11,19        |
|    |         | Проемы  |     |        |                      |                       |
| 55 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                          | m2  | 2,42   | 1 362,62<br>46,70    | 3 297,54<br>113,03    |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Cheltuieli directe             | 1 039 166 |
| Asigurarea sociala si medicala | 92 173    |

