


		descarcare in autovehicule teren catg. III			0,00	0,00
12	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,15	31,71 31,71	512,16 512,16
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,75	26,50 0,00	2 139,88 0,00
		Кровля				
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	21,00	5 269,61 1 389,03	110 661,80 29 169,62
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,00	126,38 49,01	2 654,00 1 029,23
16	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,30	857,61 856,25	3 687,73 3 681,88
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3	2,53	1 331,54 305,60	3 368,79 773,16
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25,90	104,82 69,19	2 714,76 1 792,07
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	48,92	29,06 12,11	1 421,55 592,35
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cemento-plast gr.200mm)	m3	122,06	1 257,51 259,47	153 492,02 31 670,91
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cemento-plast gr.100mm)	m3	19,13	1 257,51 259,47	24 056,19 4 963,66
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	801,60	44,29 20,18	35 499,66 16 177,09
23	CE30B	Asteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	1 020,00	48,91 27,10	49 888,40 27 642,20
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	67,08	458,48 182,21	30 754,54 12 222,35
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	67,08	1 219,96 409,96	81 835,09 27 500,29
26	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faluite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	109,00	506,45 234,10	55 203,01 25 516,86
27		Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete	m3	2,69	37,30	100,35



[Handwritten signature]