

Sectorul de Politie nr. 3
"Vinogradovca" al
Inspectoratului de politie
Taraclia.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Amenajarea (marca PG)

Valoarea de deviz 132 733 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отмостка тип В1 - 42,35 м2				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.5см вручную)	m3	2,270	304,92 66,30	692,16 150,49
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	4,235	462,24 66,30	1 957,58 280,80
3	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную, к=1,25)	m2	42,350	121,20 6,92	5 132,94 293,03



1	2	3	4	5	6	7
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100.20.08)	m	45,350	120,54 17,30	5 466,41 784,47
		Total Отмостка тип В1 - 42,35 м2 Inclusiv salariu				13 249,09 1 508,79
		2. Тротуар и автостоянка - 96,5 м2				
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,1м)	m3	9,650	434,06 21,34	4 188,72 205,90
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	96,500	161,91 34,37	15 624,69 3 316,26
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	48,430	162,88 34,02	7 888,07 1 647,52
		Total Тротуар и автостоянка - 96,5 м2 Inclusiv salariu				27 701,48 5 169,68
		3. Ограждение Евросетка - 70,12м				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	3,625	68,62 68,62	248,75 248,75

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений)				
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,537	17,86 17,86	27,45 27,45
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.12,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В12,5)	m3	2,088	1 297,44 253,70	2 709,05 529,73
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,400	91,53 69,19	1 592,63 1 203,94
12	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение оцинков. Н=1,8м, L=2,5м, d=4мм, по металлическим стойкам из кв. трубы 60х60х2 - 518,52кг)	m	70,120	309,59 74,96	21 708,69 5 256,06
		Total Ограждение Евросетка - 70,12м Inclusiv salariu				26 286,57 7 265,93
		4. Ворота с калиткой - 1/шт.				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	0,400	68,62 68,62	27,45 27,45

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундаменты опор)				
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	0,110	17,82 17,82	1,96 1,96
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)	m3	0,250	1 276,40 253,72	319,10 63,43
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.12,5 (Пояс по верху из бетона В12,5)	m3	0,140	1 300,07 253,71	182,01 35,52
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,450	91,83 69,15	133,15 100,27
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура φ8A1)	kg	2,850	15,01 4,55	42,78 12,97
19	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стоек из кв. труб, на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35	t	0,150	13 065,27 922,53	1 959,79 138,38

1	2	3	4	5	6	7
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков - 1/1 шт.)	m2	10,500	606,17 98,60	6 364,83 1 035,28
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска м/к)	m2	30,700	77,91 63,43	2 391,72 1 947,18
		Total Ворот с калиткой - 1/1шт. Inklusiv salariu				11 422,79 3 362,44
		5. Газон				
22	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	275,900	10,96 10,96	3 022,59 3 022,59
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	2,759	436,32 277,91	1 203,80 766,76
		Total Газон Inklusiv salariu				4 226,39 3 789,35

	Прямые затраты	lei	82 887
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 746
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	6 157
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	13 600
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	107 390
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	3 222
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	110 612
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	22 121
	Total deviz: Inklusiv salariu		132 733 21 095



[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr. 3
"Vinogradovca" al
Inspectoratului de politie
Taraclia.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea (marca PG)**

Valoarea de deviz 132 733 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,912	57,66	571,53
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,214	57,66	12,34
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	64,510	57,66	3 719,65
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,792	57,66	1 141,21
5.	7129020012800	Pavator	h-om	96,512	57,66	5 564,88
6.	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	49,165	57,66	2 834,85
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,082	57,66	293,03
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,660	57,66	2 056,16
9.	7212030022700	Sudor	h-om	2,835	57,66	163,46
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,320	57,66	595,05
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200	57,66	69,19
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,560	57,66	1 992,74
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,585	57,66	1 994,17
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,525	57,66	87,93
Total manopera						21 095

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,926	40,00	437,04
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,981	1 200,00	4 777,20
3.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	3,601	300,00	1 080,30
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,127	400,00	50,80
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,042	0,00	0,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,523	180,00	94,14
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,976	180,00	535,68
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,482	200,00	96,40
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,667	180,00	660,06
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0,75 mm S, 667	m3	18,203	300,00	5 460,90
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,535	2,00	3,07



12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010	3 000,00	30,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,066	3 000,00	198,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	0,427	0,40	0,17
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,885	80,00	150,80
16.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	10,500	500,00	5 250,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	3,070	22,00	67,54
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	10,00	0,68
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,045	12,00	0,54
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,219	35,00	182,67
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,050	20,00	21,00
22.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,193	20,00	63,86
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,535	20,00	30,70
24.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,377	25,00	84,42
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	187,673	1,30	243,97
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	154,400	1,30	200,72
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,125	0,00	0,00
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 273,800	1,30	1 655,94
29.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	97,947	98,00	9 598,81
30.	26631021000005	Beton B12,5	m3	2,318	1 000,00	2 318,00
31.	26631021000005	Beton B7,5	m3	0,260	980,00	254,80
32.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,356	960,00	4 181,76
33.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	4,681	980,00	4 587,38
34.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	48,672	80,00	3 893,76
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	45,577	55,00	2 506,73
36.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,140	2,00	12,28
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,921	10,00	29,21
38.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,466	10,00	4,66
39.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	34,566	12,00	414,79
40.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	129,624	40,00	5 184,96
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,942	14,20	13,37
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,029	15,00	0,43
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,050	10,00	10,50
44.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x2	kg	518,520	10,00	5 185,20
45.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	150,000	12,00	1 800,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,508	15,00	22,62
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,208	38,00	45,90
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,180	38,00	6,84
49.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,450	0,50	0,23
50.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	42,000	0,00	0,00
51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	42,000	0,00	0,00
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,450	0,50	0,23
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,450	0,30	0,14
54.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	42,000	0,30	12,60
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,565	12,00	6,78
56.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,930	50,00	96,50
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,415	0,00	0,00
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,749	0,00	0,00
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,689	5,00	3,43

		Total materiale de construcții				61 571
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,210	0,00	0,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,463	350,00	162,05
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,954	15,00	44,32
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,487	5,00	7,43
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,180	10,00	1,80
6.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,090	5,00	0,45
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,619	0,00	0,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,371	15,00	5,57
		Total utilaje de construcții				221

Прямые затраты	lei	82 887
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 746
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	6 157
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	13 600
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	107 390
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	3 222
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	110 612
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	22 121

Total deviz:

132 733



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr. 3 "Vinogradovca" Investitor
al Inspectoratului de politie Taraclia.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отмостка тип В1 - 42,35 м2				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.5см вручную)	m3			304,92 66,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	15,00	2,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	15,00	0,34
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			462,24 66,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,30
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	15,00	2,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	15,00	0,34
3	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную, к=1,25)	m2			121,20 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	15,00	0,17
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100.20.08)	m			120,54 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	960,00	46,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,06
		2. Трогуар и автостоянка - 96,5 м2				



1	2	3	4	5	6	7
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,1м)	m3			434,06 21,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	15,00	2,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,79
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			161,91 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,30	17,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	98,00	99,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			162,88 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	960,00	43,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,44
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100.30.15	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		3. Ограждение Евросетка - 70,12м				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений)	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,86 17,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,86
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.12,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В12,5)	m3			1 297,44 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000005	Beton B12,5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			91,53 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,55
12	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение оцинков. Н=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 60x60x2 - 518,52кг)	m			309,59 ----- 74,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,8000	40,00	73,94
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x2	kg		10,00	73,95
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	980,00	65,42
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumurii r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	300,00	15,41
		4. Ворота с калиткой - 1/шт.				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундаменты опор)	m3			68,62 ----- 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,63
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,82 ----- 17,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,82
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона B7,5)	m3			1 276,40 ----- 253,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	266310210000055	Beton B7,5	m3	1,0250	980,00	1 019,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. 12,5 (Пояс по верху из бетона B12,5)	m3			1 300,07 ----- 253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021000005	Beton B12,5	m3	1,0250	1 000,00	1 042,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			91,83 69,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,52
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	2,07
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура φ8А1)	kg			15,01 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
19	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стоек из кв. труб, на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35)	t			13 065,27 922,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	57,66	461,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	57,66	92,27
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	57,66	322,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000	12,00	12 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	38,00	45,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	0,50	1,53
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	0,50	1,53
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	0,30	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	12,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	10,00	4,53
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	10,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	10,00	12,00
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	5,00	3,00
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков - 1/1 шт.)	m2			606,17 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	500,00	500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	4,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска м/к)	m2			77,91 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	20,00	2,08
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,95
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	2,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		5. Газон				
22	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			10,96 <hr/> 10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2			436,32 <hr/> 277,91
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,91
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	40,00	158,41

APROBAT:

Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.