

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului din foi de ardezie a
blocului de locuit din str Feroviarilor
15 mun Balti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din foi de ardezie a blocului de locuit din
str Feroviarilor 15 mun Balti**

Valoarea de deviz 227 601,58 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,20	84,97	101,96
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	323,08	84,97	27 452,11
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	703,20	84,97	59 750,90
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,94	84,97	1 014,54
5.	7213050013100	Timichigiu	h-om	203,80	84,97	17 316,88
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,25	84,97	2 145,49
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,95	84,97	24 042,25
		Total manopera				158 188,96

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,43	0,00	0,00
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12	0,00	0,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	0,00	0,00
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,44	0,00	0,00
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12	0,00	0,00
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20	0,00	0,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,24	0,00	0,00
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,36	0,00	0,00
9.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	4,20	0,00	0,00
10.	2412137331123	Oxid de fier rosu call	kg	1,30	0,00	0,00
11.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	53,13	0,00	0,00
12.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	603,75	0,00	0,00
13.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,00	0,00	0,00
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	144,90	0,00	0,00
15.	2710403750000	Pazie	buc	19,32	0,00	0,00
16.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	0,00	0,00
17.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	0,00	0,00
18.	2873122000751	Piese forjate	kg	72,45	0,00	0,00
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	63,84	0,00	0,00
20.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	38,64	0,00	0,00
21.	2874115802501	Surub M 20	buc	112,00	0,00	0,00
22.	2874115840601	Piulita M20	buc	112,00	0,00	0,00

23.	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	112,00	0,00	0,00
24.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,80	0,00	0,00
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	61,60	0,00	0,00
26.	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	172,80	0,00	0,00
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,22	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,40	360,00	7 344,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,25	360,00	3 330,00
4.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	4,60	25,50	117,30
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,60	65,20	6 819,92
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20	0,00	0,00
7.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32	45,60	14,59
Total utilaje de construcții						21 150,97

Total:

Total	lei	149 449,94
Asigurarea sociala	24,00 %	31 637,79
Cheltuieli de regie	6,00 %	10 865,27
Total	100,00 +	191 953,00
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 758,59
Total	100,00 +	197 711,59
TVA	20,00 %	29 889,99
Total	100,00 +	227 601,58

Total deviz:

227 601,58

Intocmit _____ (SRL Big Life Direct)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)