

**Reparatia capitala a cabinetului de chimie
in LT "V.Alecsandri" mun. Balti**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-3

Incalzire

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: **16 294 lei**

Întocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Lucrari tehnice sanitare				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 900/500)	buc	5,00	985,23 20,98	4 926,15 104,92
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500)	buc	1,00	1 116,52 27,28	1 116,52 27,28
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Автоматический регулятор температуры d15)	buc	6,00	247,74 7,55	1 486,47 45,33
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Кран угловой зап.регул. "Giacomini" (R14TG) d15mm)	buc	6,00	196,27 6,30	1 177,62 37,77
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90)	buc	6,00	139,20 4,20	835,18 25,18
Total Lucrari tehnice sanitare						9 541,94
Inclusiv salariu						240,49
		1.2. Demontarea				
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,00	6,72 6,72	120,87 120,87
7	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m	20,00	46,88 26,02	937,63 520,43
Total Demontarea						1 058,50
Inclusiv salariu						641,30
Total Lucrari tehnice sanitare						10 600,44
Inclusiv salariu						881,79

Cheltuieli directe	lei	10 600
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	198
Transportarea materialelor	4,00 %	388
TOTAL	100,00 +	11 187
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 622
TOTAL	100,00 +	12 810
Beneficiu de deviz	6,00 %	769
TOTAL	100,00 +	13 578
TVA	20,00 %	2 716

Total deviz**16 294**

Inclusiv salariu**882**

Întocmit:

(SRL Vladmih Company)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(DÎTS a Primăriei mun. Bălți)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)