

Reparatie capitala a scolii profesionale nr.4
mun.Balti, str.Iv.Franco 7
(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Blaved-Construct" m.Balti

DEVIZ LOCAL
Reparatie capitala a scolii profesionale nr.4

Valoarea de deviz **389 803,74 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Capitolul 1.Desfaceri si demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	625,00	42,02 41,52	26 259,50 25 947,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	140,00	24,24 22,49	3 393,24 3 148,24
		Total 1.Capitolul 1.Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				29 652,74 29 095,24
		2. 2.Capitolul 2.Lucrari generale de constructii				
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,00	29,31 12,11	1 992,93 823,38
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,00	5 499,72 1 389,03	21 998,89 5 556,12
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	3,61	732,25 49,00	2 643,41 176,90
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect 0,007	m2	625,00	41,00 17,01	25 622,12 10 631,06

7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	625,00	28,99 14,42	18 120,19 9 009,38
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	625,00	215,95 66,31	134 965,96 41 443,12
Total 2.Capitolul 2.Lucrari generale de constructii Inklusiv salariu						205 343,50 67 639,96

	Total	lei	234 996,24
	Asidurarea sociale si medicale	22,50 %	21 765,42
	Transportarea materialelor	8,00 %	10 879,81
	Total	100,00 +	267 641,47
	Cheltuele de regie	14,50 %	38 808,01
	Total	100,00 +	306 449,48
	Beneficiu de deviz	6,00 %	18 386,97
	Total	100,00 +	324 836,45
	TVA	20,00 %	64 967,29
	Total deviz: Inklusiv salariu		389 803,74 96 735,20

Intocmit



Verificat

A.Vilcu

director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Scoala Profesionala nr.4, mun.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Reparatie capitala a scolii profesionale nr.4

Valoarea de deviz 389 803,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	179,825	57,66	10 368,710
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	86,720	57,66	5 000,275
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,000	57,66	7 207,500
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,680	57,66	39,209
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	787,500	57,66	45 407,250
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,920	57,66	744,967
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	481,970	57,66	27 790,390
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,068	57,66	176,901
Total manopera						96 735,20

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,020	5,00	5,100
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,375	3 041,67	13 307,306
3.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,320	3 041,67	10 098,344
4.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,240	3 041,67	730,001
5.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,640	3 041,67	1 946,669
6.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,137	78,00	478,686
7.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,610	15,60	56,316
8.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	7,840	78,00	611,520
9.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,043	38,00	1,634
10.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,187	78,00	1 886,586
11.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32,812	78,00	2 559,336
12.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	65,625	68,00	4 462,500
13.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	13,520	11,80	159,536
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	740,312	9,80	7 255,058
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	328,125	32,00	10 500,000
16.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	754,688	91,67	69 182,249
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	26,250	68,00	1 785,000
18.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	17,520	11,20	196,224
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,680	17,00	11,560
20.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	68,000	16,80	1 142,400
21.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	152,000	13,20	2 006,400
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	75,000	16,20	1 215,000

23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,340	30,86	10,492
24.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	28,800	15,20	437,760
25.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 906,250	0,72	4 252,500
26.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 725,000	0,22	1 699,500
Total materiale de construcții						135 997,68

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018	333,33	6,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,600	333,33	199,998
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,800	25,00	245,000
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,500	25,00	312,500
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,250	25,00	1 406,250
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,217	112,00	24,304
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,760	32,00	56,320
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,043	302,00	12,986
Total utilaje de construcții						2 263,36


Total	lei	234 996,24
Asidurarea sociale si medicale	22,50 %	21 765,42
Transportarea materialelor	8,00 %	10 879,81
Total	100,00 +	267 641,47
Cheltuele de regie	14,50 %	38 808,01
Total	100,00 +	306 449,48
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 386,97
Total	100,00 +	324 836,45
TVA	20,00 %	64 967,29

Total deviz:

389 803,74

Intocmit

Verificat


 A. Vilcu
 director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Scoala Profesionala nr.4, mun.Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie capitala a scolii profesionale
nr.4 mun.Balti, str.Iv.Franco 7

Investitor Scoala Profesionala nr.4,
mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Capitolul 1.Desfaceri si demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,02 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,24 22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	25,00	1,750
		2. 2.Capitolul 2.Lucrari generale de constructii				
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,31 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,86	0,154
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 499,72 1 389,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,960
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 041,67	486,667
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 041,67	182,500
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 041,67	2 524,586
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,20	109,440
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,3800	11,20	49,056
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	11,80	39,884
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	78,00	152,880
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	13,20	501,600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	333,33	49,999
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	32,00	14,080
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			732,25 49,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,003
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	78,00	132,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	78,00	522,600
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,453

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	333,33	1,662
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,732
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	302,00	3,597
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect 0,007	m2			41,00 17,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	3 041,67	21,292
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,20	1,944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,99 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,22	2,719
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			215,95 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	91,67	110,692
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,800
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	68,00	7,140
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	68,00	2,856
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	78,00	4,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250

APROBAT:

Intocmit

director A.Vilcu

SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Scoala Profesionala nr.4, mun.Balti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

