Digitally signed by Demerji Sergiu
Date: 2025.12.28 14:19:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

APROBAT prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020
și modificat prin Ordinul Ministrului
Finanțelor Nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	**ocds-b3wdp1-MD-1764950485893**
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	**Agenția de Dezvoltare Regională Nord**
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entitățiicontractante	**1009601000267**

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	*Telefon*	079279961
2A.7.2	*Adresa de e-mail*	*dsi. construct.grup@gmail.*
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv *[**beneficiar efectiv** – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]*	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv *(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conformpoziției 2A.11.2)*	RM
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• intreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	□ Da ■ Nu
2A.13.1	*Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?*	-
2A.13.2	*Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cudizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?*	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	□ Da ■ Nu
2A.14.1	*Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).*	
2A.14.2	*Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.*	
2A.14.3	*Specificați denumirea grupului participant.*	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	□ Da □ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	□ Da □ Nu
2D.1.1	*Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.*	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	**2**	**3**
3A.1	**Participare la o organizație criminală.** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	□ Da □ Nu
3A.2	**Corupție.** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	□ Da □ Nu
3A.3	**Fraude.** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	□ Da □ Nu

	membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	**Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	□ Da □Nu
3A.5	**Spălare de bani sau finanțarea terorismului.** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	□ Da □Nu
3A.6	**Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme detrafic de persoane.** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	□ Da □Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	□ Da □Nu
3A.7.1	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica	□ Da □Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	*Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?*	-
3B.1.2	*În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?*	□ Da □Nu
3B.1.3	*În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiileprivind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.*	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: *Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.*	□ Da ☒Nu
3B.2.1	*Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?*	□ Da □Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da □Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	□ Da ☒Nu
3C.1.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1,puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da ☒Nu
3C.1.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	□ Da ☒Nu
3D.1.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt*	□ Da □Nu

	suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.1.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	□ Da ☒Nu
3D.2.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □Nu
3D.2.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	□ Da ☒Nu
3D.3.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □Nu
3D.3.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate saude lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii judecătorești?	□ Da ☒Nu
3D.4.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4,puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □Nu
3D.4.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	□ Da ☒Nu
3D.5.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □Nu
3D.5.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	□ Da ☒Nu
3D.6.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □Nu
3D.6.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitatîn acest sens?	□ Da ☒Nu
3D.7.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □Nu

3D.7.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	□ Da ☒ Nu
3D.8.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □ Nu
3D.8.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	□ Da ☒ Nu
3D.9.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □ Nu
3D.9.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	□ Da ☒ Nu
3D.10.1	*În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?*	□ Da □ Nu
3D.10.2	*Dacă Da, descrieți aceste măsuri.*	*|text|*

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	**2**	**3**
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da □ Nu
4A.1.1	*Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.*	*-Decizia privind inregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstructii*
4A.1.2	*Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.*	*Adresa de internet:* *asp.gov.md* *Autoritatea sau organismul emitent(ă):* *Agentia Servicii Publice* *Referința exactă a documentației:*

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii deatribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ D □Nu
4A.2.1	*Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?*	☒ D □Nu
4A.2.3	*Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.*	*Adresa de internet: incercom.md* *Autoritatea sauorganismul emitent(ă): ICSC ”Incercom” I.S.* *Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala*
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ D □Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ D □Nu
4B.1.1	*Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificareaei.*	*Adresa de internet: micb.md* *Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC ’’Moldindconba nk”* SA *Referința exactă a documentației:*
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifrăde afaceri anuală, după cum urmează: Valoare ***38 197 022 lei*** Perioada **2024** Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ D □Nu
4B.2.1	*Specificați care este cifra de afaceri anuală, conformdatelor din raportul financiar.*	*Valoarea* ***38 197 022*** *Anul 2024*
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: ***Valoare 29 964 049 lei Perioada 2022-2024*** *Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada*	☒ D □Nu
4B.3.1	*Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.*	*Valoarea 18 680 592* *Anul 2022* *Valoarea 33 014 535* *Anul 2023* *Valoarea 38 197 022*

		Anul 2024 *Valoarea medie totală* *29 964 049*
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ D □Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul National de Statistica Referința exactă a documentației: Raport financiar
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitateacontractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ D □Nu
4C.1.1	*Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.*	*Adresa de internet:* *Autoritatea sau organismul emitent(ă):* + *Referința exactă a documentației:* +
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ D □Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ D □Nu
4C.3.1	*Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.*	*Adresa de internet:* *Autoritatea sau organismul emitent(ă):* *Referința exactă a documentației:*
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ D □Nu

4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da □Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da □Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da □Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat dinultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 30 Anul 2023 Angajați 30 Anul 2024 Angajați 30
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 4 Anul 2023 Persoane 4 Anul 2024 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da □Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da □Nu
4C.11.1	*Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.*	*Contract Nr. 102 din 12.09.2022, Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP ,,SR Edineț,, Valoare de* 6 550 030.47, PV nr. 1 din 21.09.2023 *Contract Nr. 9 din 11.01.2023Lucrari de constructii si montaj a ComplexuluiSportiv amplasat in or. Briceni, str. Turgheniev, 16 Valoarea 19 230 708.11 PV Nr. 1 din 31.05.2024* *Centrul de Sanatate Edinet*
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	□ Da ☒ Nu
4C.12.1	*Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.*	

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțulde participare și în documentația de atribuire?	□ Da ☒ Nu
4C.13.1	*Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.*	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da □Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da □Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da □Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23 Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23
F. Permiterea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ D □Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	**2**	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice" sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? ***Termen _3_ zile de la solicitare.*** *Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.*	☒ Da □Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă) Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	**2**	**3**
A.	**Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse**	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da □Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice" sau prin mijloace electronice, sau dacăe cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da □Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.
Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord **Agenția de Dezvoltare Regională Nord** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni.**

Nume: **Demerji Sergiu**
Funcția: **Director**
Data: **28.12.2025**
Adresa: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**
Semnătura: **electronica mobila**

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.69
din "_07_" _mai_ 2021_

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Nord**
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1764950485893** din c **29.12.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca" în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup"** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **28.12.2025.**
Cu stimă,

Ofertant/candidat
electronic
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din "_07_" _mai_ 2021_

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către **_ Agenția de Dezvoltare Regională Nord**
(*denumirea autorităţii contractante şi adresa completă*)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca" în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni** prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **_27.02.2026_**(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28.12.2025.**
Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

ANEXĂ LA OFERTĂ

OFERTĂ

Către **Agenţia de Dezvoltare Regională Nord,**

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, **DEMERJI SERGIU reprezentanţi ai ofertantului**
S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm: **Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni**

pentru suma fără TVA de
_ 20 899 974,39 lei (_douăzeci milioane opt sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și patru lei 39 bani_),

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**
_4 179 994,85_lei (_patru milioane o sută șaptezeci și nouă de mii nouă sute nouăzeci și patru lei 85 bani _).

(suma în litere şi în cifre)

Total: _25 079 969,24 lei (douăzeci și cinci de milioane șaptezeci și nouă de mii nouă sute șaizeci și nouă lei 24 bani_).

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **în maxim 11 luni.**
(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 -** zile, respectiv pînă la data de **27.02.2026, inclusiv.**
(durata în litere şi în cifre), (ziua/luna/anul)

şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[+] nu depunem ofertă alternativă.

(*se bifează opţiunea corespunzătoare*)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _**0**_ (% din preţul total ofertat).
2. Garanţia de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

3. **Perioada de garanţie pentru lucrările executate_5 ani_**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)**_5_**zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)**___5_**zile calendaristice

Ofertant,

_____
(semnătura autorizată)

Elaborat:
Antreprenor:
S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Perioada de 11 luni

La obiectul: Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni în cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni

N d/o	Denumirea Lucrărilor	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	**Casute, Bloc Admin, Foisoare, bloc sanitar, etc.**																																											
a	SA																																											
b	SC																																											
c	EEF																																											
d	SI																																											
e	TS																																											
2	**Amenajarea teritoriului**																																											
3	**Drum de acces**																																											
4	**Echipamente**																																											
5	**Retele ingineresti**																																											
6	**Alte lucrari**																																											

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Admin Paza (poz.1) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 721 536,67 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	16,300	2 123,19	34 608,04
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**34 608,04** **3 489,80**
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2	43,200	54,18	2 340,37
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	43,200	283,86	12 262,71
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2	43,200	54,18	2 340,37
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	43,200	66,27	2 862,77

1	2	3	4	5	6	7
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m	1,100	362,40	398,64
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000	8 200,00	8 200,00
		Total Nodul C (Чердак) **Inclusiv salariu**				**28 404,86** **2 682,00**
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	54 792,50	7 670,95
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**7 670,95** **1 371,83**
		4. Acoperisul **4.1. SA-10**				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	66,450	53,79	3 574,03
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,600	10 478,98	6 287,39
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600	376,98	226,19
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	66,450	104,53	6 946,03
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	66,450	239,29	15 901,15
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	12,960	315,00	4 082,45

1	2	3	4	5	6	7
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	5,440	314,99	1 713,56
16	CK26B	Parazapada (150 buc)	m	40,500	124,98	5 061,67
		Total SA-10 **Inclusiv salariu**				**43 792,47** **9 083,62**
		4.2. Sectiunea 3-3 (SA-9)				
17	CE03A	Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	19,900	280,65	5 584,99
18	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	19,900	104,53	2 080,11
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura 200*40)	m3	0,435	10 482,44	4 559,86
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,435	376,51	163,78
21	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	19,900	53,78	1 070,32
22	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala NOBASIL M - 120 mm	m2	12,040	182,76	2 200,38
23	CE17A	Peliculua antivapori Material marunt=1,030	m2	12,040	53,70	646,54
24	IzF14C	Protectie antiincendiara executate cu placi din vata minerala dura - 30 mm	m2	12,040	123,01	1 481,08
25	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm (2 straturi) pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005	m2	12,200	632,90	7 721,41
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	12,200	107,78	1 314,87

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,200	70,45	859,44
		Total Sectiunea 3-3 (SA-9) **Inclusiv salariu**				**27 682,78** **8 297,86**
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**71 475,25** **17 381,48**
		5. Sistema de scurgere				
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	32,580	314,06	10 232,04
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	12,820	284,04	3 641,35
		Total Sistema de scurgere **Inclusiv salariu**				**13 873,39** **1 349,09**
		6. Ferestre				
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,970	3 036,44	18 127,54
31	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	6,500	288,58	1 875,74
32	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	6,500	187,31	1 217,53
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**21 220,81** **1 345,47**
		7. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,910	3 273,31	6 252,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)				
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-2*,U-3)	m2	5,310	3 223,35	17 115,97
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4)	m2	2,310	4 495,71	10 385,08
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**33 753,08** **1 447,74**
		8. Pardoseala **8.1. Tip 1**				
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800	276,00	7 948,73
37	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	28,800	189,50	5 457,60
38	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din	m2	28,800	219,91	6 333,35

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala - 70 mm				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2	28,800	114,57	3 299,49
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-28,800	19,07	-549,24
41	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	28,800	386,08	11 119,15
		Total Tip 1 **Inclusiv salariu**				**33 609,08** **6 943,10**
		8.2. Tip 2				
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100	276,04	855,72
43	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	3,100	189,65	587,90
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din	m2	3,100	176,11	545,95

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala - 50 mm				
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	3,100	725,12	2 247,88
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	2,800	103,14	288,80
		Total Tip 2 **Inclusiv salariu**				**4 526,25** **1 209,87**
		8.3. Tip 3				
47	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320	276,19	1 193,14
48	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	4,320	189,58	819,00
49	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320	175,11	756,49
50	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320	218,43	943,63
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320	114,75	495,70
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	-4,320	38,35	-165,69

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	4,320	725,16	3 132,71
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	4,000	103,13	412,53
		Total Tip 3 **Inclusiv salariu**				**7 587,51** **1 883,94**
		8.4. Tip 4				
55	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	1,560	275,94	430,47
56	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	1,560	37,92	59,15
57	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	1,560	218,43	340,75
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	1,560	114,16	178,09
59	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	-1,560	38,03	-59,32

1	2	3	4	5	6	7
		scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	1,560	725,20	1 131,31
		Total Tip 4 **Inclusiv salariu**				**2 080,45** **605,20**
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**47 803,29** **10 642,11**
		9. Sahta de ventilare				
61	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900	3 876,50	3 488,85
62	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez	m2	3,920	170,06	666,62
63	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	120,08	158,51
64	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,710	371,58	635,41
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,310	23,10	76,46
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,310	31,50	104,28
67	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,310	176,44	584,00
		Total Sahta de ventilare **Inclusiv salariu**				**5 714,13** **742,49**
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				

1	2	3	4	5	6	7
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	46,220	5,76	266,04
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,220	107,77	4 981,32
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	46,220	5,76	266,04
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,220	59,26	2 738,90
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	46,220	70,45	3 256,01
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) **Inclusiv salariu**				**11 508,31** **8 401,79**
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	143,800	5,75	827,56
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	143,800	91,63	13 176,43
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	5,75	495,50
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100	92,07	7 927,15
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	5,75	495,50
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	86,100	59,26	5 102,14

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.				
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	86,100	70,45	6 065,39
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	57,700	525,42	30 316,98
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**64 406,65** **36 210,90**
		12. Lucrari de finisare exterioara				
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,130	9 661,66	10 917,68
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	1,130	377,64	426,73
83	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	91,140	125,31	11 420,38
84	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	91,140	53,78	4 901,86
85	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	91,140	668,22	60 901,48
86	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T	m2	16,240	1 019,00	16 548,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010				
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**105 116,63** **43 165,18**
		13. Scara exterioara				
87	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,030	1 892,00	56,76
88	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,800	2 700,97	2 160,78
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	201,23	201,23
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg	3,500	35,23	123,31
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	4,910	114,57	562,55
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-4,910	38,18	-187,47
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,910	725,11	3 560,28

1	2	3	4	5	6	7
94	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	8 979,00	359,16
		Total Scara exterioara **Inclusiv salariu**				**6 836,60** **2 006,46**
		14. Pereul				
95	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,550	733,39	4 070,34
96	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	55,510	314,29	17 446,31
97	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	39,310	297,23	11 683,99
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**33 200,64** **5 310,54**

		Total	lei	485 592,63
		Fond social	24,00 %	32 531,25
		Total	100,00 +	518 123,88
		Transportarea materialelor	5,00 %	17 061,31
		Total	100,00 +	535 185,19
		Cheltuieli de regie	7,00 %	37 462,96
		Total	100,00 +	572 648,15
		Beneficiu de deviz	5,00 %	28 632,41
		Total	100,00 +	601 280,56
		TVA	20,00 %	120 256,11
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**721 536,67**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Admin Paza (poz.1) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 721 536,67 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	46,455	94,60	4 394,65
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	97,440	94,60	9 217,82
3.	7122050013400	Zidar	h-om	255,289	50,00	12 764,45
4.	7122050013401	Zidar	h-om	59,544	94,60	5 632,87
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	198,463	50,00	9 923,15
6.	7123010010200	Betonist	h-om	33,424	94,60	3 161,91
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,088	94,60	8,32
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	23,124	94,60	2 187,53
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,861	94,60	1 878,85
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,882	94,60	2 164,64
11.	7129020012800	Pavator	h-om	49,503	94,60	4 682,98
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,070	94,60	3 223,02
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	132,545	94,60	12 538,75
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,969	94,60	5 200,07
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,800	94,60	1 021,68
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	115,125	50,00	5 756,25
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	27,344	94,60	2 586,74
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,740	94,60	8 678,60
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,397	94,60	37,56
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,452	94,60	42,76
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,343	94,60	2 775,85
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,177	94,60	773,54
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251	94,60	23,74
24.	7422010060100	Timplar	h-om	271,843	94,60	25 716,36
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,096	50,00	554,80
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,026	50,00	7 751,30
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,317	94,60	313,78
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,796	94,60	2 534,91
		Total manopera				**135 546,88**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,498	20,50	10,21
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,249	6,00	31,49
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	14,670	1 500,00	22 005,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,153	250,00	38,25

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	560,00	16,80
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,521	560,00	851,76
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,105	560,00	3 418,80
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,278	560,00	155,68
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,376	560,00	1 330,56
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,226	18,50	133,68
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,035	6 000,00	6 210,00
12.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,040	6 000,00	240,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,00
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,136	6 000,00	816,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,00
16.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	91,322	345,00	31 506,09
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,259	6 000,00	1 554,00
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,011	6 000,00	66,00
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,051	6 000,00	6 306,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	6 000,00	60,00
21.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,121	6 000,00	726,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 474,640	0,50	737,32
23.	2010237318750	Distantieri	buc	1,050	1,50	1,58
24.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	90,668	71,00	6 437,43
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	450,00	58,50
26.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,970	2 700,00	16 119,00
27.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910	3 100,00	5 921,00
28.	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310	3 050,00	16 195,50
29.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	38,805	7,08	274,74
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79,420	5,50	436,81
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,040	5 500,00	220,00
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,680	38,00	139,84
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,165	25,00	54,13
34.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	44,00	5,28
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,820	42,00	370,44
36.	23203226000361	Gudron	kg	2,915	37,00	107,86
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	121,513	31,67	3 848,32
38.	2413217300010	Cleme	buc	6,538	55,00	359,59
39.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,766	27,80	104,70
40.	2416202602100	Element de coama	m	2,582	165,00	426,03
41.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	113,325	140,00	15 865,50
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,610	110,00	397,10
43.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,152	108,34	124,81
44.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	61,266	16,78	1 028,04
45.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,375	120,00	645,00
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,808	36,85	2 130,22
47.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,026	36,85	0,96
48.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	14,505	27,80	403,24
49.	24302261000001	Fuga	kg	23,208	32,50	754,26
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,749	89,00	956,66
51.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,374	47,59	65,39
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877	27,09	23,76
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,714	25,50	18,21
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,263	195,00	246,29
55.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,692	33,34	89,75
56.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846	21,33	124,70
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,496	21,32	10,57
58.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	230,800	4,00	923,20

59.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,499	4,00	10,00
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539	85,00	1 490,82
61.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,352	85,00	199,92
62.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	4,904	7,78	38,15
63.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	34,331	0,60	20,60
64.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	13,487	4,45	60,02
65.	2513736621482	Banda izolanta	m	15,761	0,85	13,40
66.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	16,358	27,00	441,67
67.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,821	30,84	117,84
68.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232	45,00	1 315,44
69.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	6,630	250,00	1 657,50
70.	2523116716000	Linolineum	m2	30,694	165,84	5 090,29
71.	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,233	35,00	218,16
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,641	9,00	32,77
73.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,680	1 500,00	2 520,00
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 114,500	7,20	8 024,40
75.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,785	3,00	344,36
76.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	88,816	3,00	266,45
77.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,561	3,00	19,68
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,930	3,00	122,79
79.	26511221004022	Ciment M-400	kg	374,544	3,00	1 123,63
80.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	436,864	3,00	1 310,59
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,501	4,00	50,01
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,200	3,50	158,20
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 031,873	3,50	3 611,56
84.	26531021008311	Tink	kg	7,613	50,00	380,65
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	139,584	11,00	1 535,43
86.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	26,701	13,50	360,48
87.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	56,343	195,00	10 986,89
88.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	14,307	408,34	5 842,12
89.	266111280080001	Piatra cosauti	m2	16,730	300,00	5 019,00
90.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	24,890	144,17	3 588,39
91.	266310210000016	Beton C16/20	m3	2,162	2 000,00	4 324,00
92.	26631021000002	Beton M200	m3	0,832	2 000,00	1 664,00
93.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	7,618	1 800,00	13 712,40
94.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,630	1 500,00	2 445,00
95.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,574	1 500,00	861,00
96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	56,255	4,00	225,01
97.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,029	1 500,00	1 543,50
98.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	3,020	1 500,00	4 530,00
99.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	39,507	124,17	4 905,58
100.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,711	55,00	369,11
101.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	60,585	250,00	15 146,25
102.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702	25,00	17,55
103.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,747	5,00	388,74
104.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,638	13,50	22,11
105.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	101,547	10,00	1 015,47
106.	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	14,261	11,60	165,43
107.	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	102,340	12,00	1 228,08
108.	26821326004652	Protectie contravint (pereti)	m2	210,237	11,67	2 453,47

	3					
109.	26821326016261	Hidroizol	m2	6,468	132,67	858,11
110.	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	43,632	214,82	9 373,03
111.	26821626113705 0	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	7,494	107,41	804,93
112.	26821626113707 0	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088	151,63	4 410,61
113.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	92,963	103,00	9 575,19
114.	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	3,998	107,41	429,43
115.	26821626113715	Placi vata minerala "NOBASIL M" -120 mm	m2	12,281	123,62	1 518,18
116.	26821626113716	Placi vata minerala dura -30 mm	m2	12,281	65,05	798,88
117.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	85,974	49,00	4 212,72
118.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	9,965	49,00	488,28
119.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,730	98,50	1 352,40
120.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	35,235	95,40	3 361,42
121.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600	22,00	277,20
122.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578	22,00	12,72
123.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,018	22,00	0,40
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013	29,00	0,38
125.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	29,00	1,45
126.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,035	29,00	1,02
127.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,089	29,00	553,58
128.	27431235490261	Parazapada	buc	150,255	23,63	3 550,53
129.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	6,500	150,00	975,00
130.	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	100,00	132,00
131.	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000	8 200,00	8 200,00
132.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,310	4 000,00	9 240,00
133.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	45,00	14,49
134.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,842	45,00	172,89
135.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,535	31,00	109,59
136.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	2,313	38,00	87,89
137.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,035	38,00	533,33
138.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,633	38,00	24,05
139.	2873147300863	Agrafe	kg	5,279	41,00	216,44
140.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,323	65,70	21,22
141.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	65,70	0,46
142.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
143.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,762	4,17	15,69
144.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,475	88,00	745,80
145.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	243,400	0,60	146,03
146.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,269	97,40	318,40
147.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	331,047	0,52	172,14
148.	2874115837745	Suruburi	buc	335,574	0,50	167,79
149.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
150.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,762	0,91	3,43
151.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	7,283	45,00	327,74
152.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,80	0,00
153.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,762	1,20	4,52
154.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	24,522	5,20	127,51
155.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,390	38,00	128,82
156.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,625	46,19	306,01
157.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,711	355,00	2 382,41
158.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,538	91,00	594,96
159.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,269	91,00	297,48

160.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,269	40,00	130,76
161.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,711	141,67	950,75
162.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	6,397	75,00	479,78
163.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	46,980	40,00	1 879,20
164.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,405	35,00	189,17
165.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 410,494	2,17	7 400,78
166.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	9,973	45,00	448,79
167.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,110	240,00	266,40
168.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,878	4,50	35,44
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,055	20,50	83,11
170.	4100126202818	Apa	m3	2,263	20,50	46,39
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,588	8,00	164,71
		Total materiale de construcţii				**341 226,19**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,057	750,00	42,75
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,169	750,00	126,75
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,331	125,00	291,38
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,165	85,00	99,03
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,172	65,00	11,18
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,766	65,00	49,79
7.	2922140007000	Macara	h-ut	6,968	750,00	5 226,00
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,288	58,80	16,94
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,035	58,80	60,86
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,630	64,00	2 088,34
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,383	58,80	198,94
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,076	1 500,00	114,00
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,130	80,00	10,40
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	55,00	26,40
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,340	58,80	19,99
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,227	120,00	27,24
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,400	100,00	40,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,040	6,00	12,24
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,064	125,00	8,00
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,859	120,00	103,08
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,020	58,80	1,18
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,672	58,80	39,51
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,373	64,00	23,87
24.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,017	64,00	1,09
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,220	750,00	165,00
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,026	600,00	15,60
		Total utilaje de construcţii				**8 819,56**

	Total	lei	485 592,63
	Fond social	24,00 %	32 531,25
	Total	100,00 +	518 123,88
	Transportarea materialelor	5,00 %	17 061,31
	Total	100,00 +	535 185,19
	Cheltuieli de regie	7,00 %	37 462,96

Total	100,00 +	572 648,15
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 632,41
Total	100,00 +	601 280,56
TVA	20,00 %	120 256,11

Total deviz: **721 536,67**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 123,19
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,50
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			283,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	1,0100	214,82	216,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			66,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	560,00	15,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,00	26,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	65,00	0,78
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			362,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	22,00	11,56
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc			8 200,00
	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 792,50
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,20	36 288,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	85,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 080,36
		4. Acoperisul				
		4.1. SA-10				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			10 478,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,60
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,18
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			376,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,42
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,27
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,00
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			104,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	71,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase	m2			239,29

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1750	140,00	172,73
	2416202602100	Element de coama	m	0,0370	165,00	6,41
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			314,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,19
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CK26B	Parazapada (150 buc)	m			124,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Parazapada	buc	3,7100	23,63	87,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		4.2. Sectiunea 3-3 (SA-9)				
17	CE03A	Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			280,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,5000	140,00	220,50
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
18	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			104,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	71,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura 200*40)	m3			10 482,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 503,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	174,99
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,60
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,21
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			376,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,46
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,55
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,23
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,41
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,45
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,90
21	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
22	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala NOBASIL M - 120 mm	m2			182,76
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	26821626113715	Placi vata minerala "NOBASIL M" -120 mm	m2	1,0200	123,62	126,09
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	29,00	6,52
23	CE17A	Peliculua antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
24	IzF14C	Protectie antiincendiara executate cu placi din vata minerala dura - 30 mm	m2			123,01
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	26821626113716	Placi vata minerala dura -30 mm	m2	1,0200	65,05	66,35
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	29,00	6,52
25	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm (2 straturi) pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005	m2			632,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94,60	217,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,0300	144,17	294,13
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	6 000,00	59,51
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	38,00	1,53
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	7,78	3,13
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,60	1,69
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	5,20	10,45
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	4,45	4,92
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,52	14,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	27,80	0,83
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	64,00	0,09
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	58,80	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	64,00	1,15
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,45

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5. Sistema de scurgere				
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,18
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,12
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
		6. Ferestre				
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2			3 036,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,86
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,87
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,19
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
31	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	252110671839225 0	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
32	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354902652 30	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		7. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			3 273,31

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (U-1)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-2*,U-3)	m2			3 223,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	3 050,00	3 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4)	m2			4 495,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,70	9,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	560,00	2,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	89,00	62,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	750,00	14,94
		8. Pardoseala				
		8.1. Tip 1				
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
37	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,50

1	2	3	4	5	6	7
38	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2			219,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	1,0100	151,63	153,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2			114,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	8,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
41	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			386,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	165,84	176,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,09	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	85,00	51,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,34	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,33	4,33
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	560,00	0,35
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
		8.2. Tip 2				
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,74
43	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in	m2			189,65

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,65
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			176,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	3,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.3. Tip 3				
47	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
48	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,58
49	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			175,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,19
50	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,33
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			114,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	58,80	2,94

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.4. Tip 4				
55	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			275,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,69
56	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,99
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,92
57	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,31
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			114,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,22
59	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,99
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,32
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,49
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,64
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		9. Sahta de ventilare				
61	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 876,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 500,00	361,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
62	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2			170,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,51
	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	1,0200	107,41	109,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,34	3,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	85,00	51,00
63	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg			120,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,0000	100,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
64	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			371,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	49,00	285,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,32	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
67	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,36
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			107,77

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			59,26
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			70,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			5,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 500,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			5,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			5,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			59,26
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			70,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		12. Lucrari de finisare exterioara				
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 661,66
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,48
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	58,41
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,53
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	722,12
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,67
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,45
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,17
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,12
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,53
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,37
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,98
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,43
83	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
84	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
85	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			668,22
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0000	345,00	345,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
86	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			1 019,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 500,00	53,02
	266111280080001	Piatra cosauti	m2	1,0200	300,00	309,05
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	75,00	29,54
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,00	1,21
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
		13. Scara exterioara				
87	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 892,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	266,67
88	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 700,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg			35,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,43
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			114,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,31
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			725,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
94	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			8 979,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		14. Pereul				
95	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3			733,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
96	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2			314,29

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	195,00	197,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
97	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m			297,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0550	2 000,00	110,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	560,00	4,43
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	124,17	124,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Paza, administratia (poz.N1) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 306 765,43 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,950	2 254,42	2 141,70
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,700	103,00	175,10
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3	1,140	7 736,25	8 819,32
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530	1 635,85	867,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,530	1 739,87	922,13

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	141,000	15,35	2 164,50
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**15 089,75 419,70**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,500	2 678,68	6 696,71
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	17,000	2 805,72	47 697,28
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,800	142,21	10 352,70
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,420	29,27	2 705,06
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	249,500	28,32	7 066,71
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,200	95,87	1 073,77
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	35,200	180,22	6 343,79

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**81 936,02** **14 631,80**
		3. Carcasa **3.1. Centura si rigle monolite**				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,400	2 839,15	6 813,95
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	201,23	3 219,74
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,000	53,00	1 696,00
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,600	33,20	1 514,06
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	163,180	30,50	4 977,47

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
		Total Centura si rigle monolite Inclusiv salariu				**18 221,22 5 027,29**
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (6 buc)				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,800	2 838,59	5 109,46
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	21,000	224,84	4 721,57
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,320	33,19	1 139,03
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,320	30,50	2 876,87
		Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (6 buc) Inclusiv salariu				**13 846,93 4 189,35**
		3.3. Coloane Km-2 (2 buc)				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,400	2 837,47	1 134,99
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	5,400	224,14	1 210,34

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,360	33,17	310,43
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,120	30,50	766,19
		Total Coloane Km-2 (2 buc) **Inclusiv salariu**				**3 421,95** **1 057,54**
		3.4. Buiandrugi ПРм-1,2,3,4				
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,400	2 837,47	1 134,99
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	4,000	201,24	804,94
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,000	52,80	792,00
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	16,380	33,18	543,50

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,240	30,50	1 593,32
		Total Buiandrugi ПРм-1,2,3,4 **Inclusiv salariu**				**4 868,75** **1 438,15**
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**40 358,85** **11 712,33**
		4. Planseul				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,600	2 838,91	15 897,87
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	37,000	201,23	7 445,66
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	75,000	52,96	3 972,00
35	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,500	29,28	746,68
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	425,590	29,65	12 617,69

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**40 679,90** **10 786,06**
		5. Acoperisul				
37	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,836	10 637,70	8 893,12
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,370	9 671,17	13 249,50
39	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,206	377,00	831,67
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	35,200	45,35	1 596,39
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,040	1 774,50	70,98
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**24 641,66** **5 479,29**
		6. Puti de ventilare BIII-1				
42	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,330	4 195,45	1 384,50
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	2 943,00	588,60
44	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	2,700	165,42	446,64

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840	30,38	147,06
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,870	29,65	500,23
		Total Puti de ventilare BIII-1 Inclusiv salariu				**3 067,03 638,26**
		7. Cerdac KP-1				
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,590	59,49	35,10
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,590	15,51	9,15
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020	3 475,50	69,51
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200	2 804,98	3 365,98
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	2,000	142,22	284,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,460	29,62	339,41
		Total Cerdac KP-1 **Inclusiv salariu**				**4 103,60** **713,74**

		Total	lei	209 876,81
		Fond social	24,00 %	10 651,48
		Total	100,00 +	220 528,29
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 008,74
		Total	100,00 +	227 537,03
		Cheltuieli de regie	7,00 %	15 927,59
		Total	100,00 +	243 464,62
		Beneficiu de deviz	5,00 %	12 173,23
		Total	100,00 +	255 637,85
		TVA	20,00 %	51 127,58
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**306 765,43**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Paza, administratia (poz.N1) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 306 765,43 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,772	94,60	167,63
2.	7123010010200	Betonist	h-om	134,805	94,60	12 752,54
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	79,545	94,60	7 524,97
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	88,065	94,60	8 330,94
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	115,140	50,00	5 757,00
6.	7124010010730	Dulgher	h-om	45,867	94,60	4 339,02
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,224	50,00	211,20
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,258	94,60	24,41
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,352	94,60	33,30
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,688	94,60	632,68
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,198	50,00	459,90
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,752	50,00	3 537,60
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,256	94,60	402,62
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,192	94,60	207,37
		Total manopera				**44 381,18**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,528	18,50	9,77
2.	1212121212121	apa	m3	0,507	20,50	10,39
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102	560,00	57,12
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,096	560,00	53,76
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,039	18,50	0,72
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,362	6 000,00	2 172,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,164	6 000,00	984,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,694	6 000,00	4 164,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,146	6 000,00	876,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,014	6 000,00	84,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,324	6 000,00	7 944,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,134	6 000,00	804,00
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 000,00	0,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	310,227	1,50	465,33

16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	19,120	450,00	8 604,00
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79,552	5,50	437,54
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,042	5 500,00	231,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,750	38,00	142,50
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,078	42,00	3,28
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,206	25,00	55,15
22.	2320187315789	Decofrol	kg	19,308	44,00	849,55
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	119,680	42,00	5 026,56
24.	23203226000361	Gudron	kg	3,535	42,00	148,47
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,763	27,80	160,21
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,312	89,00	27,77
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,026	36,85	0,96
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	14,780	27,80	410,88
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,156	89,00	13,88
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,022	42,00	0,92
31.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,600	22,00	123,20
32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,347	1 500,00	520,50
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	132,000	7,20	950,40
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17,655	3,00	52,97
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,389	6,21	27,26
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,936	13,50	323,14
37.	2663102100000	Beton C20/25 XC1	m3	1,459	2 100,00	3 063,90
38.	266310210000016	Beton C16/20	m3	11,190	2 000,00	22 380,00
39.	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	17,686	2 100,00	37 140,60
40.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,588	2 000,00	5 176,00
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,813	23,70	114,07
42.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,662	22,00	80,56
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	207,992	22,00	4 575,83
44.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 064,237	22,00	23 413,21
45.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	26,137	22,00	575,01
46.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,352	29,00	10,21
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,045	29,00	233,31
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,667	29,00	367,36
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,200	25,00	880,00
50.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	48,800	50,00	2 440,00
51.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,112	25,00	52,80
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	36,426	40,00	1 457,04
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,137	38,00	309,20
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,176	65,70	11,56
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	48,270	7,20	347,54
56.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,275	88,00	904,20
57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	48,270	0,80	38,62
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,805	0,80	0,64
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,129	38,00	384,90
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,827	35,00	168,94
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,282	4,50	1,27
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,792	20,50	77,74
63.	4100126202818	Apa	m3	0,636	20,50	13,05
		Total materiale de construcţii				**140 174,79**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,011	750,00	8,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,331	750,00	248,25

		автомобильном ходу)				
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,070	65,00	4,55
4.	2922140007000	Macara	h-ut	5,925	750,00	4 443,75
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,315	58,80	18,52
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,947	1 100,00	2 141,70
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,471	1 500,00	2 206,50
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,578	1 500,00	867,00
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,132	80,00	10,56
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,000	55,00	55,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,400	55,00	957,00
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,550	125,00	693,76
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,915	120,00	109,80
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,820	64,00	52,48
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,272	750,00	4 704,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,071	600,00	42,60
17.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,759	1 000,00	2 759,00
18.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,827	1 000,00	2 827,00
19.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,782	250,00	695,50
20.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,128	250,00	32,00
21.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,326	120,00	279,12
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,329	500,00	2 164,50
		Total utilaje de construcţii				**25 320,84**

	Total	lei	209 876,81
	Fond social	24,00 %	10 651,48
	Total	100,00 +	220 528,29
	Transportarea materialelor	5,00 %	7 008,74
	Total	100,00 +	227 537,03
	Cheltuieli de regie	7,00 %	15 927,59
	Total	100,00 +	243 464,62
	Beneficiu de deviz	5,00 %	12 173,23
	Total	100,00 +	255 637,85
	TVA	20,00 %	51 127,58

Total deviz: **306 765,43**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 254,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 254,42
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			7 736,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,52
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,07
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,09
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	120,00	244,84
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	1 000,00	2 420,18
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	1 000,00	2 479,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	1 500,00	1 935,53
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 635,85
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 635,85
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,83
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,68
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,47
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,41
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12

1	2	3	4	5	6	7
		3. Carcasa				
		3.1. Centura si rigle monolite				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (6 buc)				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3			2 838,59

1	2	3	4	5	6	7
		conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.3. Coloane Km-2 (2 buc)				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06

1	2	3	4	5	6	7
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,72
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.4. Buiandrugi ПРм-1,2,3,4				
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			52,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,73
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		4. Planseul				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 838,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			52,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
35	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,28

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		5. Acoperisul				
37	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 637,70
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,51
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	961,72
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	358,85
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,86
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,59
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,12
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,14
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,17
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,17
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,52
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	61,31
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 579,56
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	718,25
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,37
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,37
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,77
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,12
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,52
39	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,07
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 774,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	610,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	82,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00
		6. Puti de ventilare BIII-1				
42	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 195,45
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	94,60	507,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	6,21	82,61
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	560,00	162,91
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 943,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 215,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
44	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			165,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,77
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
		7. Cerdac КР-1				
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,49
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,51
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 475,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	269,00
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 804,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,72

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Cladirea administratia, paza. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 68 826,96 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000	226,56	453,12
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000	226,56	453,12
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000	226,56	453,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25	buc	4,000	226,56	906,26

1	2	3	4	5	6	7
		ABDT-32/16A/30mA				
7	08-03-526-1	Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc	3,000	226,57	679,70
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-12 IP54 -РП-2	buc	1,000	313,00	313,00
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-20A	buc	1,000	350,65	350,65
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la BA47-29/1/B10A	buc	1,000	226,56	226,56
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000	226,56	453,12
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,100	22 275,80	2 227,58
13	Pret de piata	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	10,000	324,16	3 241,60
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	15 904,50	318,09
15	Pret de piata	Светильник потолочный 25Вт 4000к IP65, LZ.OPL ECO LED 600	buc	2,000	540,84	1 081,68
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	11 557,40	577,87
17	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	5,000	297,50	1 487,50
18	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000	65,84	329,20

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,400	11 552,92	4 621,17
20	Pret de piata	Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc	40,000	59,17	2 366,80
21	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc	1,000	268,74	268,74
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	1 328,63	1 328,63
23	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотодатчик)	buc	1,000	118,08	118,08
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,370	1 617,09	3 832,51
25	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	20,000	8,92	178,40
26	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	110,000	12,17	1 338,70
27	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	100,000	18,34	1 834,00
28	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 5*4	m	7,000	51,84	362,88
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 793,00	17,93
30	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	1,000	51,67	51,67
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 811,00	90,55
32	590-4011	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc	5,000	74,17	370,85
33	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	2 518,67	75,56
34	590-4011	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54,	buc	3,000	97,40	292,20

1	2	3	4	5	6	7
		10A, 230 В				
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	2 712,60	135,63
36	590-4011	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	5,000	87,66	438,30
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	2 265,27	339,79
38	590-4011	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc	15,000	51,00	765,00
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,600	4 590,22	7 344,35
40	590-4011	Труба ПВХ д=20мм	m	160,000	8,75	1 400,00
41	590-4011	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	30,000	25,84	775,20
42	590-4011	Коробка ответвительная для розеток и выключателей	buc	22,000	65,84	1 448,48
		Total	lei			44 011,24
		Fond social	24,00 %			2 161,99
		Total	100,00 +			46 173,23
		Transportarea materialelor	2,00 %			458,03
		Cheltuieli de regie	50,00 %			4 504,15
		Beneficiu de deviz	1,00 %			511,35
		Total	100,00 +			51 646,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**51 646,76 9 008,30**
		2. Utilaj				
43		Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
44		Dulap ЩРн-12 IP54	buc	1,000	892,16	892,16
45		Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А	buc	1,000	97,00	97,00
46		Automat ВА47-29/1/В10А	buc	3,000	31,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7
47		Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
48		Automat BA47-29/1/C16A	buc	4,000	31,00	124,00
49		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc	4,000	220,00	880,00
50		Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc	3,000	51,67	155,01
51		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000	97,00	97,00
52		Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
53		Фотодатчик	buc	1,000	102,00	102,00
		Total	lei			5 641,34
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			67,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**5 709,04**

		Total	lei	57 355,80
		TVA	20,00 %	11 471,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		**68 826,96**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Cladirea administratia, paza. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 68 826,96 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	180,166	50,00	9 008,30
		Total manopera				**9 008,30**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 000,00	3,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	29 000,00	87,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,996	65,70	196,86
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	25,00	0,05
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024	36,00	0,85
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,179	88,00	191,74
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,34	10,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	43,400	5,00	217,00
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,374	50,00	18,70
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	43,400	8,00	347,20
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,124	80,00	9,92
16.	1019852	Vopsea	kg	0,708	89,00	63,01
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,320	85,00	27,20
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,022	22 000,00	484,00
19.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	30,000	25,84	775,20
20.	2451089	Коробка ответвительная для розеток и выключателей	buc	22,000	65,84	1 448,48
21.	5009030	Flanse	10 buc	1,600	65,00	104,00
22.	5009031	Scoabe	10 buc	10,720	8,80	94,34
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	50,220	1,50	75,33
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	103,800	10,00	1 038,00
25.	5009070	Racordari	10 buc	2,880	3,71	10,68
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	18,000	17,50	315,00
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020	650,00	13,00
28.	5009113	Prezoane	buc	116,280	2,00	232,56

29.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,083	66,80	5,54
30.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,163	65,80	76,52
31.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,596	65,00	103,74
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,370	88,70	32,82
33.	5009619	Ate de cusut	kg	0,020	36,00	0,71
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,023	100,00	2,30
35.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	415,00	8,30
36.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	65,70	1,05
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,185	65,70	77,85
38.	54011	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,000	1 215,84	1 215,84
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,114	80,00	9,12
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336	65,00	21,84
41.	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
42.	5500042	Dulap ЩРн-12 IP54	buc	1,000	892,16	892,16
43.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	7,000	31,00	217,00
44.	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
45.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	4,000	220,00	880,00
46.	556696	Фотодатчик	buc	1,000	102,00	102,00
47.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
48.	5566994k5-1	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000	97,00	97,00
49.	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
50.	556991j3	Выключатель 16А с управлением отфотодатчика	buc	3,000	51,67	155,01
51.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	20,000	8,92	178,40
52.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	110,000	12,17	1 338,70
53.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	100,000	18,34	1 834,00
54.	590-4014	Cablu ВВГнг-LS 5*4	m	7,000	51,84	362,88
55.	77767421	Светильник потолочный OPL/S 418LED4x9	buc	10,000	324,16	3 241,60
56.	77767422	Светильник потолочный 25Вт 4000KIP65, LZ.OPL ECO LED 600	buc	2,000	540,84	1 081,68
57.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	5,000	297,50	1 487,50
58.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000	65,84	329,20
59.	77767425	Светодиодная трубка мощностью9Вт,с поворотным цоколем,регулир.цветом 3000-6000K, T8G13LED 9W	buc	40,000	59,17	2 366,80
60.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	160,000	8,75	1 400,00
61.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В	buc	5,000	74,17	370,85
62.	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10A, 250В для открытойуст. IP54	buc	5,000	87,66	438,30
63.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	3,000	97,40	292,20
64.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6A, 250 В	buc	1,000	51,67	51,67
65.	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10A250В	buc	15,000	51,00	765,00
		Total materiale de construcţii				**28 542,87**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,361	750,00	1 020,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,110	92,00	654,12
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut	7,110	65,00	462,15

		(16) kN (t)				
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,280	144,80	3 660,54
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,080	85,00	686,80
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	85,00	37,40
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	65,00	28,60
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,156	750,00	867,00
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,723	144,80	3 000,69
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,622	58,80	95,36
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,744	58,80	455,35
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,517	450,00	1 132,65
		Total utilaje de construcţii				**12 101,41**

Total	lei		57 355,80
TVA	20,00 %		11 471,16

Total deviz: **68 826,96**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
7	08-03-526-1	Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc			226,57
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-12 IP54 -РП-2	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-20А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la ВА47-29/1/В10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			22 275,80
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	750,00	3 030,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	144,80	8 253,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,00	1 818,00
13	Pret de piata	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc			324,16
	77767421	Светильник потолочный OPL/S 418LED4x9	buc	1,0000	324,16	324,16
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			15 904,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	135,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	750,00	2 025,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	144,80	6 139,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	450,00	1 215,00
15	Pret de piata	Светильник потолочный 25Вт 4000к IP65, LZ.OPL ECO LED 600	buc			540,84
	77767422	Светильник потолочный 25Вт 4000КIP65, LZ.OPL ECO LED 600	buc	1,0000	540,84	540,84
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 557,40
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 170,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	702,00
17	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
18	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
19	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 552,92
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	7,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,22
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 162,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
20	Pret de piata	Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc			59,17
	77767425	Светодиодная трубка мощностью9Вт,с поворотным цоколем,регулир.цветом 3000-6000К, T8G13LED 9W	buc	1,0000	59,17	59,17
21	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc			268,74
	1	Muncitor	h-om	5,0000	50,00	250,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	33,34	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	65,70	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	58,80	7,64
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			1 328,63
	1	Muncitor	h-om	1,4300	50,00	71,50
	54011	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,0000	1 215,84	1 215,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	750,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	58,80	15,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
23	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотодатчик)	buc			118,08
	1	Muncitor	h-om	1,1300	50,00	56,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	88,00	5,28
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	415,00	8,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 617,09
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	18,57
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,41
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,44
25	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
26	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
27	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
28	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 5*4	m			51,84
	590-4014	Cablu ВВГнг-LS 5*4	m	1,0000	51,84	51,84
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 793,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
30	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 811,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
32	590-4011	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17
33	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 518,67
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,67
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	69,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	25,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	15,00
34	590-4011	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 712,60
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	69,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
36	590-4011	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc			87,66
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,0000	87,66	87,66
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 265,27
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	132,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
38	590-4011	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc			51,00
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	1,0000	51,00	51,00
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 590,22
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	54,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
40	590-4011	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
41	590-4011	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
42	590-4011	Коробка ответвительная для розеток и выключателей	buc			65,84
	2451089	Коробка ответвительная для розеток и выключателей	buc	1,0000	65,84	65,84
		2. Utilaj				
43		Dulap ЩРн-24 IP31	buc			690,00
	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,0000	690,00	690,00
44		Dulap ЩРн-12 IP54	buc			892,16
	5500042	Dulap ЩРн-12 IP54	buc	1,0000	892,16	892,16
45		Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А	buc	1,0000	97,00	97,00
46		Automat ВА47-29/1/В10А	buc			31,00
	5500043	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000	31,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7
47		Automat BA47-29/1/B16A	buc			31,00
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
48		Automat BA47-29/1/C16A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
49		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00
50		Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc			51,67
	556991j3	Выключатель 16А с управлением отфотодатчика	buc	1,0000	51,67	51,67
51		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc			97,00
	5566994k5-1	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,0000	97,00	97,00
52		Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc			2 449,17
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,0000	2 449,17	2 449,17
53		Фотодатчик	buc			102,00
	556696	Фотодатчик	buc	1,0000	102,00	102,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Cladirea administratia, paza. Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 133 298,30 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей для траншей, средний грунт)	m3	4,800	125,82	603,93
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка))	m3	4,800	152,31	731,07
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,170	182 119,12	30 960,25
		Total	lei			32 295,25
		Fond social	24,00 %			727,38
		Total	100,00 +			33 022,63
		Transportarea materialelor	5,00 %			1 463,23
		Cheltuieli de regie	7,00 %			2 414,02

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5,00 %			1 844,99
		Total	100,00 +			38 744,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				**38 744,87 3 030,75**
		2. Lucrari de montare **2.1. Sistemul auto mat de semnalizare incendiu - poz.1**				
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionala 4 zone PREVEIDIA -MSG)	buc	1,000	1 813,54	1 813,54
5	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Modul de extensie PREVEDIA-M-EXP)	buc	2,000	609,77	1 219,54
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM)	buc	1,000	2 321,89	2 321,89
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar - baterii	buc	2,000	227,59	455,18
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc	6,000	160,57	963,43
9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000	45,90	275,40
10	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc	6,000	45,90	275,40
11	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000	79,43	79,43
12	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc	1,000	520,12	520,12
13	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de	buc	1,000	520,12	520,12

1	2	3	4	5	6	7
		coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy)				
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,000	49,05	49,05
15	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,045	15 542,22	699,40
16	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	35,000	12,00	420,00
17	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 2x1,5	m	10,000	8,75	87,50
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,500	2 147,82	1 073,91
19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	33 663,33	100,99
20	11-03-001-01	Rezistor	buc	13,000	42,08	547,04
		Total Sistemul auto mat de semnalizare incendiu - poz.1 Inclusiv salariu				**11 421,94 8 263,66**
		2.2. Retele				
21	10-06-003-02	Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее)	1 km	0,200	19 363,15	3 872,63
22	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - в траншее в трубе ПЭ)	1 km	0,170	15 878,00	2 699,26
23	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - по зданию в гофротрубе)	1 km	0,030	15 539,00	466,17
24	Pretul firmei	Cablu J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2	m	400,000	12,00	4 800,00
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	5 224,60	1 567,38

1	2	3	4	5	6	7
26	Pretul firmei	Tub gofrat metalic izolat D=25mm	m	30,000	16,25	487,50
27	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete (Ввод в здание)	buc	11,000	336,45	3 700,99
28	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc	0,110	67 098,18	7 380,80
		Total Retele Inclusiv salariu				**24 974,73 9 025,50**
		Total	lei			36 396,67
		Fond social	24,00 %			4 149,40
		Total	100,00 +			40 546,07
		Transportarea materialelor	5,00 %			636,06
		Cheltuieli de regie	76,00 %			13 139,76
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 716,09
		Total	100,00 +			57 037,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**57 037,98 17 289,16**
		3. Valoarea utilajului				
29	Pretul firmei	Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG	buc	1,000	2 491,67	2 491,67
30	Pretul firmei	Centrala de extensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP	buc	2,000	1 324,17	2 648,34
31	Pretul firmei	Radiator-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)	buc	1,000	2 235,00	2 235,00
32	Pretul firmei	Baterii acumulatoare AKB-12 V, 7 A/H	buc	2,000	350,00	700,00
33	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
34	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
35	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
36	Pretul	Declansator manual de	buc	1,000	254,17	254,17

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	semnalizare incendiu IC0020				
37	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE	buc	1,000	1 158,34	1 158,34
38	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy	buc	1,000	1 012,50	1 012,50
39	Pretul firmei	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,000	1 533,34	1 533,34
40	Pretul firmei	Rezistor	buc	13,000	8,34	108,42
41	Pretul firmei	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000	572,50	572,50
		Total	lei			15 117,66
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			181,41
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**15 299,07**

		Total	lei	111 081,92
		TVA	20,00 %	22 216,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		**133 298,30**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Cladirea administratia, paza. Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 133 298,30 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	253,132	75,00	18 984,91
2.	7137010011500	Electrician	h-om	8,304	94,60	785,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,808	94,60	549,44
		Total manopera				**20 319,91**
		Materiale:				
1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	0,00
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,500	88,00	44,00
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	100,000	0,80	80,00
4.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,023	3 000,00	69,00
7.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	85,00	0,42
8.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	39 000,00	0,00
9.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	45 000,00	0,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,017	29 000,00	493,00
11.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,017	3 000,00	51,00
12.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	65 700,00	0,00
13.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,012	80,00	0,96
14.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,020	500,00	10,00
15.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,301	35,00	10,54
16.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,172	80,00	13,76
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,301	65,70	19,77
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,012	25,00	0,29
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,081	88,00	7,13
20.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,455	88,00	40,04
21.	1012073	Ate aspre	kg	0,020	36,00	0,72
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,340	8,00	50,72
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020	5,00	20,10
24.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,002	80,00	0,16

25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	8,00	32,16
26.	1019787	Chit de etansare	kg	0,172	169,00	29,07
27.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,014	6 000,00	84,00
28.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	33,000	95,42	3 148,86
29.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	0,500	5,00	2,50
30.	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	3,300	300,00	990,00
31.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,069	129,00	8,90
32.	1109160	Cirlije	kg	0,462	35,00	16,17
33.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,550	88,70	48,79
34.	111114	Radio-emitator ATS-100 sau modulGSM (PREVEDIA-C DIAL)	buc	1,000	2 235,00	2 235,00
35.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,060	85,00	5,10
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	22 000,00	66,00
37.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,220	56,00	12,32
38.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,020	5 800,00	116,00
39.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
40.	4110006	Apa distilata	kg	5,600	18,00	100,80
41.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,120	4,50	0,54
42.	5	Masa utilajului	t	0,200	1 100,00	220,00
43.	5009030	Flanse	10 buc	0,300	65,00	19,50
44.	5009031	Scoabe	10 buc	2,010	8,80	17,69
45.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,400	1,50	8,10
46.	5009062	Papuci de cablu	buc	45,000	10,00	450,00
47.	5009070	Racordari	10 buc	0,540	3,71	2,00
48.	5009096	Cutie de ramificare	buc	11,000	12,00	132,00
49.	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,110	59,00	6,49
50.	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,220	27,80	6,12
51.	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,066	891,67	58,85
52.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,000	32 000,00	0,00
53.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,120	32,00	3,83
54.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,160	32,00	5,12
55.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	170,000	171,65	29 180,50
56.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,002	22 690,00	45,38
57.	5420055	Vaselina tehnica	kg	7,350	60,00	441,00
58.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,134	65,00	8,71
59.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,009	65,00	0,59
60.	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0,100	120,10	12,00
61.	7751001	Centrala conventionata de semnalizareincendiu 4 zone PREVEDIA-MSG	buc	1,000	2 491,67	2 491,67
62.	77510011	Modul de extintensie pentru 8 zonePREVEDIA-M-EXP	buc	2,000	1 324,17	2 648,34
63.	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
64.	775564-1	Baza de montare pentru dispozitiv opticosonorde alarma ESB020	buc	1,000	1 533,34	1 533,34

65.	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
66.	7755665	Dispozitiv optico-sonor de alarma deexterior Ivy	buc	1,000	1 012,50	1 012,50
67.	7755665-1	Dispozitiv optico-sonor de alarma deinterior IS0020RE	buc	1,000	1 158,34	1 158,34
68.	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
69.	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
70.	7766660	Baterii acumulatoare АКБ-12 V, 7 A/H	buc	2,000	350,00	700,00
71.	88099843	Rezistor	buc	13,000	8,34	108,42
72.	88099844	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000	572,50	572,50
73.	88815251	Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2	m	400,000	12,00	4 800,00
74.	888830-1	Tud gofrat metalic izolat D=25мм	m	30,000	16,25	487,50
75.	88888421	Cablu ВВГнг-FRLS 2x1,5	m	10,000	8,75	87,50
76.	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	35,000	12,00	420,00
		Total materiale de construcţii				**57 103,36**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,038	750,00	28,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,760	750,00	570,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,740	144,80	686,35
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,415	85,00	205,27
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,040	52,50	159,60
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	8,740	89,80	784,85
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	4,560	210,00	957,60
8.	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	1,760	1 500,00	2 640,00
9.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,440	52,50	75,60
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,492	58,20	261,44
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,038	450,00	17,10
		Total utilaje de construcţii				**6 386,31**

	Total	lei	111 081,92
	TVA	20,00 %	22 216,38

Total deviz: **133 298,30**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей для траншей, средний грунт)	m3			125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка))	m3			152,31
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	94,60	152,31
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			182 119,12
	1	Muncitor	h-om	133,0000	75,00	9 975,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 000,00	494,12
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	171,65	171 650,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul auto mat de semnalizare incendiu - poz.1				
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionala 4 zone PREVEIDIA -MSG)	buc			1 813,54
	1	Muncitor	h-om	24,0000	75,00	1 800,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	25,00	0,15
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,00	3,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	32,00	1,79
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
5	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Modul de extensie PREVEDIA-M-EXP)	buc			609,77
	1	Muncitor	h-om	8,0000	75,00	600,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	32,00	0,51
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	52,50	6,83
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM)	buc			2 321,89
	1	Muncitor	h-om	15,3000	75,00	1 147,50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4500	88,70	39,91
	5	Masa utilajului	t	0,1000	1 100,00	110,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	45,0000	10,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1400	32,00	4,48
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,7600	750,00	570,00
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar - baterii	buc			227,59
	1	Muncitor	h-om	2,0600	75,00	154,50
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	45 000,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	18,00	50,40
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,00003	32 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	22 690,00	22,69
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc			160,57
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	32,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc			45,90
	1	Muncitor	h-om	0,3500	75,00	26,25
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
10	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc			45,90
	1	Muncitor	h-om	0,3500	75,00	26,25
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
11	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			79,43
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	32,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	52,50	3,15
12	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc			520,12
	1	Muncitor	h-om	6,0000	75,00	450,00
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	88 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	36,00	0,36
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	88,70	4,44
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,50	0,27
	5	Masa utilajului	t	0,0500	1 100,00	55,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	32,00	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	65,00	3,25
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0,0500	120,10	6,00
13	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy)	buc			520,12
	1	Muncitor	h-om	6,0000	75,00	450,00
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	88 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	36,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	88,70	4,44
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,50	0,27
	5	Masa utilajului	t	0,0500	1 100,00	55,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	32,00	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	65,00	3,25
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	120,10	6,00
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc			49,05
	1	Muncitor	h-om	0,3500	75,00	26,25
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	1,00
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	11,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
15	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			15 542,22
	1	Muncitor	h-om	136,0000	75,00	10 200,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,78
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	56,89
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	120,22
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	37,33
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	8,67
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,00	2,89
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	989,78
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 314,67
16	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			12,00
	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	12,00	12,00
17	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 2x1,5	m			8,75
	88888421	Cablu ВВГнг-FRLS 2x1,5	m	1,0000	8,75	8,75
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			2 147,82
	1	Muncitor	h-om	16,2900	75,00	1 221,76
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,80	160,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	1,0000	5,00	5,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	52,50	319,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	58,20	353,86
19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			33 663,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	75,00	4 676,67
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	1 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	283,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 376,67
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	53,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 250,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 273,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	750,00
20	11-03-001-01	Rezistor	buc			42,08
	1	Muncitor	h-om	0,5200	75,00	39,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	88,00	3,08
		2.2. Retele				

1	2	3	4	5	6	7
21	10-06-003-02	Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее)	1 km			19 363,15
	1	Muncitor	h-om	45,0000	75,00	3 375,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	9,3000	89,80	835,15
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	9,3000	210,00	1 953,00
	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	8,8000	1 500,00	13 200,00
22	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - в траншее в трубе ПЭ)	1 km			15 878,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	75,00	10 200,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	341,18
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,53
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	56,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	118,29
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	36,41
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	9,18
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,00	2,29
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	989,41
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 313,71
23	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - по зданию в гофротрубе)	1 km			15 539,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	75,00	10 200,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,67
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	56,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	118,33
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	34,33
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	8,67
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,00	2,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	990,67
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 317,00
24	Pretul firmei	Cablu J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2	m			12,00
	88815251	Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 224,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	75,00	1 785,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	96,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	750,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,20	281,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
26	Pretul firmei	Tub gofrat metalic izolat D=25mm	m			16,25
	888830-1	Tud gofrat metalic izolat D=25мм	m	1,0000	16,25	16,25
27	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete (Ввод в здание)	buc			336,45
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0018	3 000,00	5,45
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00125	29 000,00	36,91
	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,3000	300,00	90,00
	1109160	Cirlije	kg	0,0420	35,00	1,47
	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,0000	12,00	12,00
	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0100	59,00	0,59
	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0200	27,80	0,56
	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,0060	891,67	5,35
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3800	89,80	34,12
28	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc			67 098,18
	1	Muncitor	h-om	500,0000	75,00	37 500,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	3 000,00	81,82
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1470	3 000,00	436,36
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	35,00	70,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	8,00	272,00
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	95,42	28 626,00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	56,00	112,00
		3. Valoarea utilajului				
29	Pretul firmei	Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG	buc			2 491,67
	7751001	Centrala conventionata de semnalizareincendiu 4 zone PREVEDIA-MSG	buc	1,0000	2 491,67	2 491,67
30	Pretul firmei	Centrala de extensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP	buc			1 324,17
	77510011	Modul de extintensie pentru 8 zonePREVEDIA-M-EXP	buc	1,0000	1 324,17	1 324,17
31	Pretul firmei	Radiator-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)	buc			2 235,00
	111114	Radio-emitator ATS-100 sau modulGSM (PREVEDIA-C DIAL)	buc	1,0000	2 235,00	2 235,00
32	Pretul firmei	Baterii acumulatoare AKB-12 V, 7 A/H	buc			350,00
	7766660	Baterii acumulatoare АКБ-12 V, 7 A/H	buc	1,0000	350,00	350,00
33	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			250,00
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
34	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc			47,50
	775570	Baza de montare EB0030	buc	1,0000	47,50	47,50
35	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc			45,84
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	45,84	45,84
36	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			254,17
	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,0000	254,17	254,17
37	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE	buc			1 158,34
	7755665-1	Dispozitiv optico-sonor de alarma deinterior IS0020RE	buc	1,0000	1 158,34	1 158,34
38	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy	buc			1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
	7755665	Dispozitiv optico-sonor de alarma deexterior Ivy	buc	1,0000	1 012,50	1 012,50
39	Pretul firmei	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc			1 533,34
	775564-1	Baza de montare pentru dispozitiv opticosonorde alarma ESB020	buc	1,0000	1 533,34	1 533,34
40	Pretul firmei	Rezistor	buc			8,34
	88099843	Rezistor	buc	1,0000	8,34	8,34
41	Pretul firmei	Stingator de dioxid de carbon	buc			572,50
	88099844	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,0000	572,50	572,50

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Cladirea administratia, paza. Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 86 943,17 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Retele de cabluri structurale**				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000	496,80	496,80
2	10-03-001-01	Utilajul centralelor: Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,000	845,72	845,72
3	10-01-039-06	Piese diverse: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,000	189,20	189,20
4	10-02-016-06	Bloc de alimentare - UPS	buc	1,000	1 050,70	1 050,70
5	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+Ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	421,01	421,01
6	10-01-039-06	Patch panel	buc	1,000	189,20	189,20
7	10-01-039-06	Organaizer	buc	1,000	189,20	189,20
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	3,000	94,95	284,86
9	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	3,000	75,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module	buc	3,000	94,95	284,86
11	3334112-044	Priza date retea cu 2 module 2Rj-45	buc	3,000	164,00	492,00
12	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	6,000	227,13	1 362,77
13	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc	6,000	30,00	180,00
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	19,000	94,95	1 804,07
15	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)	buc	9,000	20,00	180,00
16	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	9,000	45,00	405,00
17	33500221-54	Cablu de legatura optic, 3m (Patch-cord)	buc	1,000	31,67	31,67
18	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.5	buc	9,000	5,50	49,50
19	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,165	17 317,88	2 857,45
20	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.5	m	165,000	7,92	1 306,80
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	1,650	3 129,05	5 162,94
22	10-01-039-06	Set pentru impamantare TE	buc	1,000	189,20	189,20
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,002	46 680,00	93,36
24	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc	2,000	691,55	1 383,11
25	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004	9 397,50	37,59
26	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total Retele de cabluri structurale Inclusiv salariu				**19 750,17 12 908,35**
		1.2. Instalatii de ceasoficare				
27	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc	2,000	283,80	567,60
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	2,000	1 052,20	2 104,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii de ceasoficare Inclusiv salariu				**2 672,00 2 478,52**
		1.3. Sistemul de translare radio				
29	10-04-101-07	Dinamic FM	buc	2,000	192,59	385,17
30	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	2,000	1 052,20	2 104,40
		Total Sistemul de translare radio Inclusiv salariu				**2 489,57 2 289,32**
		Total	lei			24 911,74
		Fond social	24,00 %			4 242,29
		Total	100,00 +			29 154,03
		Transportarea materialelor	5,00 %			268,50
		Cheltuieli de regie	76,00 %			13 433,90
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 142,83
		Total	100,00 +			44 999,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**44 999,26 17 676,19**
		2. Utilaj **2.1. Retele de cabluri structurale**				
31	Pretul firmei	Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	5 376,67	5 376,67
32	Pretul firmei	Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,000	2 109,17	2 109,17
33	Pretul firmei	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,000	404,00	404,00
34	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmount	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
35	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 833,33	1 833,33
36	Pretul firmei	24 porturi, Patch Panel Cat. 6a, 1U	buc	1,000	1 019,00	1 019,00
37	Pretul firmei	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
38	Pretul firmei	Aparat telefonic Rj-45	buc	2,000	854,50	1 709,00
39	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
40	Pretul firmei	PoE Injector, 802.3af+bloc de alimentare	buc	1,000	411,67	411,67
		Total Retele de cabluri structurale Inclusiv salariu				**22 959,51**
		2.2. Instalatii de ceasoficare				
41	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	2,000	450,00	900,00
42	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	2,000	424,17	848,34
		Total Instalatii de ceasoficare Inclusiv salariu				**1 748,34**
		2.3. Sistemul de translare radio				
43	Pretul firmei	Dinamic FM	buc	2,000	785,83	1 571,66
44	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	2,000	424,17	848,34
		Total Sistemul de translare radio Inclusiv salariu				**2 420,00**
		Total	lei			27 127,85
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			325,53
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**27 453,38**

		Total	lei	72 452,64
		TVA	20,00 %	14 490,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		**86 943,17**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Cladirea administratia, paza. Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 86 943,17 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	186,852	94,60	17 676,19
		Total manopera				**17 676,19**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,650	88,00	145,20
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	330,000	1,00	330,00
3.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	64 800,00	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002	3 000,00	6,00
5.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	12 500,00	0,00
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	89 000,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	101081	24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U	buc	1,000	1 019,00	1 019,00
9.	1010812	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,000	180,00	180,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	29 000,00	58,00
11.	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
12.	1010814	PoE Injector, 802.3af + bloc dealimentare	buc	1,000	411,67	411,67
13.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	4 000,00	0,00
14.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	88,00	0,00
15.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,200	76,80	15,36
16.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	800,00	3,20
17.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,054	31,00	1,67
18.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,115	50,00	5,75
19.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,012	65,70	0,79
20.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	89 000,00	0,00

21.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,200	23,14	4,62
22.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	2,204	88,00	193,95
23.	1012073	Ate aspre	kg	0,082	31,10	2,56
24.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,800	10,00	58,00
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040	10,00	0,40
26.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	100,00	0,30
27.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,002	100,00	0,20
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040	10,00	0,40
29.	1019787	Chit de etansare	kg	0,115	31,10	3,58
30.	1019852	Vopsea	kg	0,003	89,00	0,27
31.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,002	6 000,00	12,00
32.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	165,000	6,00	990,00
33.	1100014	Tirfon	100 buc	0,022	52,70	1,16
34.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,046	34,70	1,60
35.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,110	35,00	3,85
36.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	68,40	0,21
37.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	86,40	25,92
38.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,140	29,00	4,06
39.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	42,00	0,08
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	35 000,00	70,00
41.	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.5	m	165,000	7,92	1 306,80
42.	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	6,000	30,00	180,00
43.	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	3,000	75,00	225,00
44.	3334112-044	Priza date retea cu 2 module 2Rj-45	buc	3,000	164,00	492,00
45.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)	buc	9,000	20,00	180,00
46.	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	9,000	45,00	405,00
47.	33500221-54	Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord	buc	1,000	31,67	31,67
48.	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.5	buc	9,000	5,50	49,50
49.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
50.	5009031	Scoabe	10 buc	0,416	3,50	1,46
51.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,50	2,50
52.	5009062	Papuci de cablu	buc	50,000	1,20	60,00
53.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032	17,50	0,56
54.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,020	86,60	1,73
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000	86,60	0,00
56.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,460	48,71	22,41
57.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	10,00	10,00
58.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	80,00	0,00
59.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,010	365,00	3,65
60.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,440	35,00	15,40
61.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,170	35,00	5,95
62.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,618	20,00	12,36
63.	5420055	Vaselina tehnica	kg	4,960	75,00	372,00
64.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,203	65,50	13,30
65.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,006	65,50	0,39
66.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	54,70	1,09
67.	610-800	Bloc de alimentare автономный	buc	4,000	424,17	1 696,68

68.	610-8629	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 autonegotiating10/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 833,33	1 833,33
69.	6101-8	Dinamic FM	buc	2,000	785,83	1 571,66
70.	6101-88	Ceasornice autonome	buc	2,000	450,00	900,00
71.	640-822	Rack pentru telecomunicatii 19"12Ux450x450 , usa din fata din sticla culacata	buc	1,000	5 376,67	5 376,67
72.	640-823	Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,000	2 109,17	2 109,17
73.	640-824	PDU (Power distribution unit), 16A,200-240V, 50/60Hz, 8 prize SinglePhase, Vertical mounting for rack	buc	1,000	404,00	404,00
74.	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata,1000VA, 800W, 2U, 19" rackmounte	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
75.	640-938	Aparat telefonic Rj-45	buc	2,000	854,50	1 709,00
76.	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total materiale de construcţii				**32 497,91**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	750,00	5,25
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,330	82,50	192,22
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123	82,50	10,15
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,056	85,00	4,76
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,032	53,44	536,11
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	3,858	100,00	385,80
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	1,818	60,00	109,08
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,032	61,70	618,97
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	450,00	3,15
		Total utilaje de construcţii				**1 865,49**

	Total	lei	72 452,64
	TVA	20,00 %	14 490,53

Total deviz: **86 943,17**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retele de cabluri structurale				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			496,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	31,10	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	86,40	17,28
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	48,71	2,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	65,50	0,33
2	10-03-001-01	Utilajul centralelor: Router 5xGigabit Ethernet	buc			845,72
	1	Muncitor	h-om	8,9400	94,60	845,72
3	10-01-039-06	Piese diverse: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc			189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
4	10-02-016-06	Bloc de alimentare - UPS	buc			1 050,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
5	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+Ports, 19", 1U, rack mount	buc			421,01
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	64 800,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 500,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	35,00	0,35
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	86,40	8,64
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	42,00	0,08
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	48,71	0,49
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	10,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	54,70	1,09
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	82,50	10,72
6	10-01-039-06	Patch panel	buc			189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
7	10-01-039-06	Organaizer	buc			189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
9	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc			75,00
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	1,0000	75,00	75,00
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
11	3334112-044	Priza date retea cu 2 module 2Rj-45	buc			164,00
	3334112-044	Priza date retea cu 2 module 2Rj-45	buc	1,0000	164,00	164,00
12	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc			227,13
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	23,14	0,46
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	31,10	0,13
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	29,00	0,58
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	20,00	2,06
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	100,00	34,00
13	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc			30,00
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	30,00	30,00
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
15	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)	buc			20,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)	buc	1,0000	20,00	20,00
16	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc			45,00
	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	45,00	45,00
17	33500221-54	Cablu de legatura optic, 3m (Patch-cord)	buc			31,67
	33500221-54	Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord	buc	1,0000	31,67	31,67
18	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.5	buc			5,50
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.5	buc	1,0000	5,50	5,50
19	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			17 317,88
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,58
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	351,52
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	31,00	10,12

1	2	3	4	5	6	7
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	50,00	34,85
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	31,10	21,70
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	34,70	9,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	75,00	2 250,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,50	9,15
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,50	2,36
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	100,00	1 101,82
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	60,00	661,09
20	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.5	m			7,92
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.5	m	1,0000	7,92	7,92
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			3 129,05
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,01
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	53,44	324,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	61,70	375,13
22	10-01-039-06	Set pentru impamantare TE	buc			189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t			46 680,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 865,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	4 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	265,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 375,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	100,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 000,00	35 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 275,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	675,00
24	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc			691,55
	1	Muncitor	h-om	7,2000	94,60	681,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	10,00	2,00
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0100	29,00	0,29
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	3,50	0,70
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	86,60	0,86
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	35,00	0,35
25	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 397,50
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 492,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	67,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	68,40	52,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	86,60	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	80,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	750,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	82,50	2 537,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	552,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	450,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m			95,40
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	1,0000	95,40	95,40
		1.2. Instalatii de ceasoficare				
27	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc			283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00002	88,00	0,00
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			1 052,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	1,50
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,31
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
		1.3. Sistemul de translare radio				
29	10-04-101-07	Dinamic FM	buc			192,59
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	52,70	0,58
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	365,00	1,82
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	65,50	0,98
30	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			1 052,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	1,50
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,31
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
		2. Utilaj				
		2.1. Retele de cabluri structurale				
31	Pretul firmei	Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata	buc			5 376,67
	640-822	Rack pentru telecomunicatii 19"12Ux450x450 , usa din fata din sticla culacata	buc	1,0000	5 376,67	5 376,67
32	Pretul firmei	Router 5xGigabit Ethernet	buc			2 109,17
	640-823	Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,0000	2 109,17	2 109,17
33	Pretul firmei	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc			404,00
	640-824	PDU (Power distribution unit), 16A,200-240V, 50/60Hz, 8 prize SinglePhase, Vertical mounting for rack	buc	1,0000	404,00	404,00

1	2	3	4	5	6	7
34	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmount	buc			5 500,00
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata,1000VA, 800W, 2U, 19" rackmounte	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
35	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc			1 833,33
	610-8629	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 autonegotiating10/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
36	Pretul firmei	24 porturi, Patch Panel Cat. 6a, 1U	buc			1 019,00
	101081	24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U	buc	1,0000	1 019,00	1 019,00
37	Pretul firmei	Organaizer cabluri, 1U	buc			180,00
	1010812	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,0000	180,00	180,00
38	Pretul firmei	Aparat telefonic Rj-45	buc			854,50
	640-938	Aparat telefonic Rj-45	buc	1,0000	854,50	854,50
39	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc			4 416,67
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,0000	4 416,67	4 416,67
40	Pretul firmei	PoE Injector, 802.3af+bloc de alimentare	buc			411,67
	1010814	PoE Injector, 802.3af + bloc dealimentare	buc	1,0000	411,67	411,67
		2.2. Instalatii de ceasoficare				
41	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			450,00
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000	450,00	450,00
42	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			424,17
	610-800	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	424,17	424,17
		2.3. Sistemul de translare radio				
43	Pretul firmei	Dinamic FM	buc			785,83
	6101-8	Dinamic FM	buc	1,0000	785,83	785,83
44	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			424,17
	610-800	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	424,17	424,17

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Casuta pentru 2 numere (poz.2) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 659 320,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510	1 873,04	25 304,73
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**25 304,73** **2 892,44**
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	64,000	308,56	19 747,67
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000	64,53	4 129,88

1	2	3	4	5	6	7
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m	1,100	362,40	398,64
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
		Total Nodul C (Чердак) **Inclusiv salariu**				**38 502,30** **3 787,52**
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	50 337,36	7 047,23
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**7 047,23** **1 371,83**
		4. Acoperisul **4.1. SA-10**				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	97,490	53,78	5 243,47
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010	9 856,70	9 955,27
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010	377,05	380,82
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490	88,78	8 655,01
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	97,490	239,29	23 328,56
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	15,040	315,00	4 737,60

1	2	3	4	5	6	7
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	6,320	315,00	1 990,78
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	48,600	124,98	6 073,99
		Total SA-10 **Inclusiv salariu**				**60 365,50** **12 810,82**
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**60 365,50** **12 810,82**
		5. Sistema de scurgere				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	37,780	314,07	11 865,64
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	12,020	284,03	3 414,09
		Total Sistema de scurgere **Inclusiv salariu**				**15 279,73** **1 470,18**
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610	3 036,46	17 034,54
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	5,640	288,57	1 627,56
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	5,640	187,31	1 056,42
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**19 718,52** **1 234,03**
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910	3 273,31	6 252,03

1	2	3	4	5	6	7
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2	5,310	3 223,35	17 115,97
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**23 368,00** **527,44**
		8. Pardoseala **8.1. Tip 1**				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800	276,00	7 948,73
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	28,800	189,50	5 457,60
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800	243,97	7 026,35
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2	28,800	101,37	2 919,49
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	-28,800	16,88	-486,04

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	28,800	385,98	11 116,22
		Total Tip 1 **Inclusiv salariu**				**33 982,35** **6 943,10**
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100	276,04	855,72
31	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	3,100	189,65	587,90
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100	208,05	644,95
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	3,100	725,12	2 247,88
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	2,800	103,14	288,80
		Total Tip 2				**4 625,25**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 209,87**
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320	276,19	1 193,14
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	4,320	189,58	819,00
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320	198,03	855,49
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320	159,36	688,45
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320	101,50	438,50
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-4,320	33,91	-146,49
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	4,320	725,16	3 132,71

1	2	3	4	5	6	7
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	4,000	103,13	412,53
		Total Tip 3 **Inclusiv salariu**				**7 393,33** **1 883,94**
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050	276,00	5 809,80
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	21,050	37,94	798,65
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050	159,35	3 354,33
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050	101,40	2 134,56
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-21,050	33,81	-711,65
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	21,050	689,07	14 504,93
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	19,000	103,13	1 959,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 **Inclusiv salariu**				**27 850,12** **8 220,89**
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**73 851,05** **18 257,80**
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900	3 500,06	3 150,05
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230	170,07	719,40
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	65,08	85,91
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,820	371,59	676,29
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740	23,10	86,41
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740	31,51	117,84
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740	188,62	705,43
		Total Sahta de ventilare **Inclusiv salariu**				**5 541,33** **991,57**
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	4,42	160,01
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220	176,01	6 375,17

1	2	3	4	5	6	7
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	4,42	160,01
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220	55,86	2 023,29
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220	45,92	1 663,07
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				**10 381,55 8 070,19**
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	108,740	4,42	480,30
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740	83,23	9 050,69
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	4,42	380,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100	146,48	12 612,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	4,42	380,30
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100	55,86	4 809,67
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	86,100	45,92	3 953,36
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	22,640	525,35	11 893,82

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**43 560,46** **28 391,62**
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950	9 124,83	8 668,59
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,950	377,05	358,20
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550	125,31	7 963,18
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	69,800	53,78	3 754,14
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	69,800	643,17	44 893,45
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	11,060	953,29	10 543,37
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	20,840	31,50	656,54

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)				
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840	188,62	3 930,82
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**80 768,29** **34 946,93**
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170	3 346,00	568,82
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,800	2 492,97	1 994,38
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	174,23	174,23
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg	2,500	35,07	87,68
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	1,740	101,11	175,94
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-1,740	33,68	-58,60
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,740	725,06	1 261,61
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	8 479,00	339,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exterioara **Inclusiv salariu**				**4 543,22** **1 093,29**
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830	733,40	4 275,74
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260	312,39	18 199,95
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970	305,72	13 442,48
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**35 918,17** **5 707,13**

		Total	lei	444 150,08
		Fond social	24,00 %	29 172,67
		Total	100,00 +	473 322,75
		Transportarea materialelor	5,00 %	15 714,95
		Total	100,00 +	489 037,70
		Cheltuieli de regie	7,00 %	34 232,65
		Total	100,00 +	523 270,35
		Beneficiu de deviz	5,00 %	26 163,51
		Total	100,00 +	549 433,86
		TVA	20,00 %	109 886,77
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**659 320,63**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Casuta pentru 2 numere (poz.2) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 659 320,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,175	94,60	3 327,56
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	66,360	94,60	6 277,66
3.	7122050013400	Zidar	h-om	203,158	50,00	10 157,90
4.	7122050013401	Zidar	h-om	55,044	94,60	5 207,17
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,447	94,60	18 016,28
6.	7123010010200	Betonist	h-om	49,016	94,60	4 636,91
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062	94,60	5,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,000	94,60	2 081,20
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,423	94,60	2 121,22
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238	94,60	1 819,91
11.	7129020012800	Pavator	h-om	53,149	94,60	5 027,90
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,070	94,60	3 223,02
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	61,260	94,60	5 795,19
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	96,514	94,60	9 130,23
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000	94,60	1 513,60
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	129,152	50,00	6 457,60
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168	94,60	961,89
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,878	50,00	3 893,90
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	2,950	94,60	279,07
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,013	94,60	1,23
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,926	94,60	3 114,80
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251	94,60	23,74
23.	7422010060100	Timplar	h-om	193,576	94,60	18 312,29
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,000	50,00	650,00
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,664	50,00	7 133,20
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921	94,60	87,13
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,274	94,60	2 296,32
		Total manopera				**121 552,79**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,450	20,50	9,23
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,575	6,00	21,45
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159	1 300,00	15 806,70

4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867	560,00	485,52
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	560,00	10,08
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,139	560,00	1 197,84
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413	560,00	3 591,28
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291	560,00	162,96
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494	560,00	1 396,64
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,116	18,50	113,14
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010	5 500,00	5 555,00
12.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,040	5 500,00	220,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,114	5 500,00	627,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
16.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	69,940	320,00	22 380,80
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253	5 500,00	1 391,50
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	5 500,00	49,50
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,883	5 500,00	4 856,50
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	5 500,00	49,50
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 219,540	0,50	609,77
22.	2010237318750	Distantieri	buc	0,750	1,50	1,12
23.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364	56,00	5 732,38
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610	2 700,00	15 147,00
26.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910	3 100,00	5 921,00
27.	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310	3 050,00	16 195,50
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465	7,08	258,17
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	100,220	5,50	551,21
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,050	55 000,00	2 750,00
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,332	38,00	126,62
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,960	25,00	49,00
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	44,00	5,28
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	38,055	42,00	1 598,31
35.	23203226000361	Gudron	kg	2,451	37,00	90,69
36.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	153,337	31,67	4 856,19
37.	2413217300010	Cleme	buc	6,130	55,00	337,15
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,859	27,80	79,48
39.	2416202602100	Element de coama	m	3,787	165,00	624,86
40.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	120,278	140,00	16 838,92
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,610	110,00	397,10
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083	108,34	117,33
43.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	53,007	16,78	889,46
44.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,250	120,00	630,00
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,928	36,85	1 802,99
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	36,85	0,85
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,132	27,80	365,07
48.	24302261000001	Fuga	kg	16,534	32,50	537,36
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994	89,00	622,47
50.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,201	47,59	485,47
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877	27,09	23,76
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,709	25,50	69,08
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,263	195,00	246,29
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,720	33,34	90,68
55.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846	21,33	124,70
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561	21,32	11,96
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560	4,00	362,24

58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,481	4,00	37,93
59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539	85,00	1 490,82
60.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538	85,00	215,73
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810	0,85	12,59
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371	27,00	415,02
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590	30,84	110,72
64.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232	45,00	1 315,44
65.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753	250,00	1 438,25
66.	2523116716000	Linolineum	m2	30,694	165,84	5 090,29
67.	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,245	35,00	148,58
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114	9,00	37,03
69.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,485	1 100,00	1 633,50
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 106,130	6,50	7 189,84
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392	2,80	359,50
72.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216	2,80	261,00
73.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,468	2,80	12,51
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,672	2,80	66,28
75.	26511221004022	Ciment M-400	kg	554,880	2,80	1 553,66
76.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506	2,80	1 283,82
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,189	4,00	108,75
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,315	3,50	123,61
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	873,365	3,50	3 056,78
80.	26531021008311	Tink	kg	56,534	31,64	1 788,74
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	129,035	7,78	1 003,89
82.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,079	13,50	527,58
83.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134	195,00	11 531,13
84.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	31,116	408,34	12 705,91
85.	266111280080001	Piatra cosauti	m2	11,394	250,00	2 848,50
86.	266310210000016	Beton C16/20	m3	2,418	1 800,00	4 352,40
87.	26631021000002	Beton M200	m3	0,832	1 800,00	1 497,60
88.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	10,016	1 800,00	18 028,80
89.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351	1 100,00	1 486,10
90.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,391	1 100,00	430,10
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	122,350	4,00	489,40
92.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,388	1 100,00	1 526,80
93.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	2,284	1 100,00	2 512,40
94.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	44,190	144,17	6 370,87
95.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783	55,00	428,06
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772	250,00	5 943,00
97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702	25,00	17,55
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,492	5,00	327,46
99.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,377	13,50	18,59
100.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648	10,00	1 146,48
101.	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	151,616	12,00	1 819,40
102.	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	198,155	11,67	2 312,47
103.	26821326016261	Hidroizol	m2	27,907	78,97	2 203,82
104.	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	64,640	214,82	13 885,96
105.	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	7,494	107,41	804,93
106.	26821626113707	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088	151,63	4 410,61

	0					
107.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821	103,00	6 676,56
108.	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315	107,41	463,47
109.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	99,804	49,00	4 890,40
110.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606	49,00	519,69
111.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873	98,50	1 267,99
112.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859	95,40	3 897,95
113.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600	22,00	277,20
114.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578	22,00	12,72
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013	22,00	0,29
116.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013	29,00	0,38
117.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	29,00	1,45
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025	29,00	0,73
119.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532	29,00	276,43
120.	27431235490261	Parazapada	buc	180,306	23,63	4 260,63
121.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	5,640	150,00	846,00
122.	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	45,00	59,40
123.	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
124.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	45,00	14,49
125.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230	45,00	145,35
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525	31,00	78,27
127.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	1,271	38,00	48,30
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,024	38,00	570,91
129.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,730	38,00	27,74
130.	2873147300863	Agrafe	kg	6,085	41,00	249,49
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	65,70	0,46
132.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
133.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,675	4,17	15,32
134.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125	88,00	627,00
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	268,851	0,60	161,31
136.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065	97,40	298,53
137.	2874115837745	Suruburi	buc	389,134	0,50	194,57
138.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
139.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,675	0,91	3,35
140.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,632	45,00	1 243,45
141.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,80	0,00
142.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,675	1,20	4,41
143.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,850	38,00	108,30
144.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,956	46,19	321,30
145.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783	355,00	2 762,97
146.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130	91,00	557,83
147.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065	91,00	278,92
148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065	40,00	122,60
149.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783	141,67	1 102,62
150.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,357	75,00	326,78
151.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479	40,00	2 179,16
152.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,280	35,00	184,80
153.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 649,784	2,17	7 920,04
154.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260	45,00	506,70
155.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165	240,00	279,60
156.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,231	4,50	32,53
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,486	20,50	71,47
158.	4100126202818	Apa	m3	3,226	20,50	66,12
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,898	8,00	151,20
		Total materiale de construcţii				**314 299,05**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	750,00	7,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142	750,00	106,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449	125,00	306,12
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,224	85,00	104,04
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,162	65,00	10,53
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,111	65,00	72,21
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,935	750,00	4 451,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218	58,80	12,82
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973	58,80	57,21
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,746	64,00	2 159,73
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,745	58,80	161,42
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,115	1 500,00	172,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,118	80,00	9,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	55,00	26,40
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,290	58,80	75,85
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,344	120,00	41,28
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,548	100,00	54,80
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,740	6,00	46,44
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364	65,00	23,66
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,282	120,00	153,84
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,147	58,80	8,64
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632	58,80	37,16
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,314	64,00	20,10
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,220	750,00	165,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023	600,00	13,80
		Total utilaje de construcţii				**8 298,24**

	Total	lei	444 150,08
	Fond social	24,00 %	29 172,67
	Total	100,00 +	473 322,75
	Transportarea materialelor	5,00 %	15 714,95
	Total	100,00 +	489 037,70
	Cheltuieli de regie	7,00 %	34 232,65
	Total	100,00 +	523 270,35
	Beneficiu de deviz	5,00 %	26 163,51
	Total	100,00 +	549 433,86
	TVA	20,00 %	109 886,77

Total deviz: **659 320,63**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 873,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	77,02
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,52
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			308,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	1,0100	214,82	216,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	27,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			64,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	560,00	15,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,80	24,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	65,00	0,78
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			362,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	22,00	11,56
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc			7 291,67
	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,0000	7 291,67	7 291,67
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 337,36
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 100,00	2 530,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	78,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 080,36
		4. Acoperisul				
		4.1. SA-10				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			9 856,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 500,00	1 377,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,59
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,19
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,37
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,13
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			88,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	56,00	58,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92

1	2	3	4	5	6	7
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			239,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1750	140,00	172,72
	2416202602100	Element de coama	m	0,0370	165,00	6,41
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m			124,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Parazapada	buc	3,7100	23,63	87,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		5. Sistema de scurgere				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
		6. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2			3 036,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,87
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,88
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026523 0	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			3 273,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2			3 223,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	3 050,00	3 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
		8. Pardoseala				
		8.1. Tip 1				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,50
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2			243,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	1,0100	151,63	153,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	26,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2			101,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			16,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			385,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	165,84	176,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,09	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	85,00	51,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,34	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,33	4,33
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	560,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,74
31	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,65
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			208,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	35,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2			276,19

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,58
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			198,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	25,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,19
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,33
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,94
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,81

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			689,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 100,00	265,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2			170,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	1,0200	107,41	109,57
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,34	3,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	85,00	51,00
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg			65,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			371,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	49,00	285,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,19
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,32	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	94,60	11,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,42
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,34
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			83,23

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 124,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,47
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	52,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 112,11

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,66
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,46
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,11
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,16
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,49
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,36
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,95
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			643,17
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0000	320,00	320,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			953,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,89
	266111280080001	Piatra cosauti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	75,00	29,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2			31,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,35
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 346,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,18
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 492,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			174,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg			35,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,30
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			101,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,21
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			33,68

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,01
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,29
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			725,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			8 479,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3			733,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,51
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			312,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	195,00	197,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m			305,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0550	1 800,00	98,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	560,00	4,42
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	144,17	144,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Casuta pentru doua numere (poz.2) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 370 832,17 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	2 475,00	297,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,290	2 253,10	653,40
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,230	103,01	126,70
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700	59,50	160,65
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,200	1 635,00	327,00

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000	15,50	139,50
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,120	3 081,25	369,75
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240	1 740,00	417,60
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3	0,120	2 475,00	297,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	40,800	38,00	1 550,50
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	620,25	148,86
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**4 487,96 537,00**
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de	m3	2,700	2 678,66	7 232,37

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	21,700	2 805,76	60 884,89
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060	142,21	15 936,19
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	133,100	29,27	3 895,69
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	331,140	28,32	9 379,02
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760	95,95	1 128,32
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	39,840	180,29	7 182,66
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**105 639,14** **19 668,86**
		3. Carcasa **3.1. Centura si rigle monolite**				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	3,100	2 839,09	8 801,18

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	201,23	5 030,85
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	53,00	1 590,00
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,160	33,20	2 030,23
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140	30,50	7 538,53
		Total Centura si rigle monolite **Inclusiv salariu**				**24 990,79** **6 948,76**
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,340	2 838,53	6 642,16
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	31,500	224,74	7 079,37

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480	33,19	1 708,67
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640	30,51	4 107,23
		Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc) **Inclusiv salariu**				**19 537,43** **6 066,42**
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,410	2 839,83	1 164,33
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,940	201,37	1 196,12
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	53,00	742,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	17,820	33,20	591,69

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140	30,50	1 620,83
		Total Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) **Inclusiv salariu**				**5 314,97** **1 642,35**
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**49 843,19** **14 657,53**
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	8,300	2 839,04	23 564,05
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	55,000	201,23	11 067,87
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	111,000	53,03	5 886,00
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500	30,35	1 138,15
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	666,220	29,65	19 751,15

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**61 407,22** **16 238,89**
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032	10 639,12	10 979,57
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451	9 671,71	14 033,65
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483	377,12	936,40
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200	45,35	1 732,46
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080	1 773,38	141,87
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**27 823,95** **6 174,08**
		6. Puti de ventilare BIII-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340	4 195,47	1 426,46
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	2 837,50	567,50

1	2	3	4	5	6	7
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,800	164,94	461,83
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840	30,38	147,06
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,870	29,65	500,23
		Total Puti de ventilare BIII-1 Inclusiv salariu				**3 103,08 652,32**

		Total	lei	252 304,54
		Fond social	24,00 %	13 902,88
		Total	100,00 +	266 207,42
		Transportarea materialelor	5,00 %	8 849,82
		Total	100,00 +	275 057,24
		Cheltuieli de regie	7,00 %	19 254,01
		Total	100,00 +	294 311,25
		Beneficiu de deviz	5,00 %	14 715,56
		Total	100,00 +	309 026,81
		TVA	20,00 %	61 805,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		**370 832,17**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2

Casuta pentru doua numere (poz.2) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 370 832,17 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,826	94,60	172,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om	166,792	94,60	15 778,52
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,870	94,60	10 393,71
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	122,690	94,60	11 606,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	164,163	50,00	8 208,15
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	51,757	94,60	4 896,21
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781	50,00	239,05
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515	94,60	48,72
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,382	94,60	36,14
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258	94,60	686,61
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,740	50,00	537,00
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,441	50,00	4 672,05
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469	94,60	422,77
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,437	94,60	230,54
		Total manopera				**57 928,68**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573	18,50	10,60
2.	1212121212121	apa	m3	0,571	20,50	11,71
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	560,00	0,56
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099	560,00	55,44
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078	18,50	1,44
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	6 000,00	336,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,528	6 000,00	3 168,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,174	6 000,00	1 044,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857	6 000,00	5 142,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	6 000,00	1 194,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,015	6 000,00	90,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,411	6 000,00	8 466,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit	m3	0,165	6 000,00	990,00

		a II a				
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 000,00	0,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	431,063	1,50	646,61
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	27,383	450,00	12 322,35
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038	5,50	495,21
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048	5 500,00	264,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221	38,00	160,40
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,156	42,00	6,55
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483	25,00	62,08
22.	2320187315789	Decofrol	kg	27,876	44,00	1 226,54
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456	42,00	5 689,15
24.	23203226000361	Gudron	kg	3,744	42,00	157,25
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,391	27,80	177,67
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624	89,00	55,54
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030	36,85	1,11
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636	27,80	462,48
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312	89,00	27,77
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044	42,00	1,85
31.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880	22,00	129,36
32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365	1 500,00	547,50
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000	7,20	979,20
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,190	3,00	54,57
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522	6,21	28,08
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091	13,50	365,73
37.	266310210000016	Beton C16/20	m3	15,150	2 000,00	30 300,00
38.	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	22,576	2 100,00	47 409,60
39.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795	2 000,00	5 590,00
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,592	23,70	132,53
41.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520	22,00	99,44
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	313,547	22,00	6 898,03
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 485,377	22,00	32 678,30
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382	29,00	11,08
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,615	29,00	336,83
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,549	29,00	508,93
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200	25,00	955,00
48.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	62,000	50,00	3 100,00
49.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520	25,00	63,00
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	44,149	40,00	1 765,96
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,972	38,00	454,93
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191	65,70	12,55
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,690	7,20	501,77
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883	88,00	957,70
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,690	0,80	55,75
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,162	0,80	0,93
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,783	38,00	447,75
58.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,969	35,00	243,91
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306	4,50	1,38
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,717	20,50	96,70
61.	4100126202818	Apa	m3	0,175	20,50	3,59
		Total materiale de construcţii				**176 996,41**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012	750,00	9,00

2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,373	750,00	279,75
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	65,00	5,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	7,669	750,00	5 751,75
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334	58,80	19,64
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,134	1 100,00	1 247,40
7.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,493	750,00	369,75
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,218	1 500,00	327,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,096	1 500,00	144,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149	80,00	11,92
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	55,00	59,40
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,630	55,00	1 189,65
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,494	125,00	311,75
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036	120,00	124,32
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,933	64,00	59,72
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,830	750,00	5 872,50
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,077	600,00	46,20
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,101	500,00	1 550,50
		Total utilaje de construcţii				**17 379,45**

Total	lei	252 304,54
Fond social	24,00 %	13 902,88
Total	100,00 +	266 207,42
Transportarea materialelor	5,00 %	8 849,82
Total	100,00 +	275 057,24
Cheltuieli de regie	7,00 %	19 254,01
Total	100,00 +	294 311,25
Beneficiu de deviz	5,00 %	14 715,56
Total	100,00 +	309 026,81
TVA	20,00 %	61 805,36

Total deviz: **370 832,17**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni **Nord**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 475,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 253,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 253,10
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,01
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 635,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 635,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			3 081,25
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	750,00	3 081,25
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 740,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,96
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3			2 475,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			620,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	2,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,76
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,56
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Carcasa				
		3.1. Centura si rigle monolite				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			33,20

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 838,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	209,94
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,44
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 112,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,37
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,03
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 839,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 639,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,49
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,30
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,47
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 982,56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,59
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3	kg	4,3800	22,00	96,36

1	2	3	4	5	6	7
		- 6,5 мм)				
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,65
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,16
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,71
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,03
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	62,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 578,22
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	135,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,37
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,13
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,54
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,43
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,25
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,13
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00
		6. Puti de ventilare BIII-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 195,47
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	94,60	508,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	400,0000	7,20	2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	6,21	82,59
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	560,00	163,06
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			164,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,77
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Casuta pentru 2 numere (poz.2). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 50 420,78 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000	226,56	453,12
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000	226,56	453,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	226,56	453,12

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1/C16A				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	226,56	1 132,81
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000	146,79	293,58
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120	11 545,50	1 385,46
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc	1,000	268,74	268,74
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550	1 615,51	4 119,56
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	110,000	18,34	2 017,40
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 841,00	92,05
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 763,00	17,63
22	590-4011	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А,	buc	1,000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
		230 В				
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 475,00	24,75
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc	1,000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 723,00	54,46
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 260,82	248,69
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000	51,00	459,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900	4 596,89	8 734,10
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000	25,84	904,40
		Total	lei			29 877,90
		Fond social	24,00 %			1 541,90
		Total	100,00 +			31 419,80
		Transportarea materialelor	2,00 %			284,83
		Cheltuieli de regie	50,00 %			3 212,30
		Beneficiu de deviz	1,00 %			349,17
		Total	100,00 +			35 266,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**35 266,10 6 424,60**
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	31,00	62,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	31,00	62,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
		Total	lei			6 671,17
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			80,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 751,22**

		Total	lei	42 017,32
		TVA	20,00 %	8 403,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		**50 420,78**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-3

Casuta pentru 2 numere (poz.2). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 50 420,78 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	128,492	50,00	6 424,60
		Total manopera				**6 424,60**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	29 000,00	116,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,834	65,70	186,20
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	25,00	0,05
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	36,00	0,57
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,308	88,00	115,09
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,34	10,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,320	5,00	206,60
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,212	50,00	10,60
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,320	8,00	330,56
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,086	80,00	6,88
16.	1019852	Vopsea	kg	0,498	89,00	44,32
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380	85,00	32,30
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
19.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	35,000	25,84	904,40
20.	5009030	Flanse	10 buc	1,900	65,00	123,50
21.	5009031	Scoabe	10 buc	12,730	8,80	112,02
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,540	1,50	77,31
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	76,300	10,00	763,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	3,420	3,71	12,69
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,000	17,50	227,50
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	650,00	13,65
27.	5009113	Prezoane	buc	24,480	2,00	48,96
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	66,80	2,07
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245	65,80	16,12

30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336	65,00	21,84
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,270	88,70	23,95
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	36,00	0,50
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	100,00	2,40
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	65,70	1,05
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,275	65,70	83,77
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,081	80,00	6,48
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,229	65,00	14,89
38.	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,000	31,00	124,00
40.	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
41.	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
42.	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
43.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
44.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
45.	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
46.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
47.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
48.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	110,000	18,34	2 017,40
49.	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
50.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
51.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
52.	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
53.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
54.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В	buc	1,000	74,17	74,17
55.	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10A, 250В для открытойуст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
56.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000	97,40	97,40
57.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6A, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
58.	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10A250В	buc	9,000	51,00	459,00
59.	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10A 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
		Total materiale de construcţii				**20 912,54**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,333	750,00	999,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650	92,00	703,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650	65,00	497,25
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,020	144,80	4 346,90
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,530	85,00	640,05
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70

7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186	750,00	139,50
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780	144,80	547,34
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,362	58,80	80,07
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,196	58,80	540,72
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,519	450,00	683,55
		Total utilaje de construcţii				**9 211,93**

	Total	lei	42 017,32
	TVA	20,00 %	8 403,46

Total deviz: **50 420,78**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-32А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc			146,79
	1	Muncitor	h-om	2,3900	50,00	119,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	750,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	58,80	15,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 545,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 162,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50

1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc			215,00
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	1,0000	215,00	215,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			75,80
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	75,80	75,80
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc			268,74
	1	Muncitor	h-om	5,0000	50,00	250,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	33,34	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	65,70	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	58,80	7,64
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 615,51
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,35
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,41
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 841,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
22	590-4011	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 475,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	67,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	0,00
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 723,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc			87,66
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,0000	87,66	87,66
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 260,82
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	132,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	27,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	16,36
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc			51,00
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	1,0000	51,00	51,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc			72,40
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	1,0000	72,40	72,40
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 596,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	61,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc			690,00
	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,0000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,0000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc			31,00
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc			31,00
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc			1 059,00
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	1,0000	1 059,00	1 059,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc			2 449,17
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,0000	2 449,17	2 449,17

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc	6,000	199,77	1 198,63
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000	52,76	316,56
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc	6,000	52,76	316,56
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000	99,03	99,03
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028	18 212,14	509,94
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	34 260,00	34,26
		Total	lei			2 810,98

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24,00 %			478,38
		Total	100,00 +			3 289,36
		Transportarea materialelor	5,00 %			27,27
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 514,85
		Beneficiu de deviz	5,00 %			241,57
		Total	100,00 +			5 073,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**5 073,05 1 993,23**
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
		Total	lei			2 657,55
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			31,89
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**2 689,44**

		Total	lei	7 762,49
		TVA	20,00 %	1 552,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		**9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-4

Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	21,070	94,60	1 993,23
		Total manopera				**1 993,23**
		Materiale:				
1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	85,00	0,42
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	39 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	3 000,00	0,00
7.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	65 700,00	0,00
8.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,018	500,00	9,00
9.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009	35,00	0,32
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020	80,00	1,60
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004	65,70	0,26
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	25,00	0,07
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027	88,00	2,38
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,600	8,00	12,80
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	80,00	0,08
16.	1019787	Chit de etansare	kg	0,020	169,00	3,38
17.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,008	129,00	1,03
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	22 000,00	22,00
19.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,018	5 800,00	104,40
20.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,032	32,00	1,02
22.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840	60,00	50,40
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	65,00	0,26
24.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,00	0,07

25.	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
26.	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
27.	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
28.	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
29.	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
		Total materiale de construcţii				**3 203,04**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	750,00	1,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,455	85,00	123,67
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,309	89,80	27,75
4.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	0,309	210,00	64,89
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,020	52,50	53,55
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	450,00	0,90
		Total utilaje de construcţii				**272,26**

Total	lei	7 762,49
TVA	20,00 %	1 552,50

Total deviz: **9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc			199,77
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	32,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			99,03
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	32,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	52,50	3,15
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			18 212,14
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,71
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,43
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	57,14
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	120,71
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	36,79
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	9,29
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime	kg	0,0350	65,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm, grosime 0,25-0,35 mm				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	991,07
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 317,50
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			12,00
	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	12,00	12,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 260,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			250,00
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc			47,50
	775570	Baza de montare EB0030	buc	1,0000	47,50	47,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc			45,84
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	45,84	45,84
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			254,17
	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,0000	254,17	254,17

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

Casuta pentru 2 numere (poz.2).

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000	496,80	496,80
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000	421,01	421,01
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	1 050,70	1 050,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000	94,95	189,90
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000	227,13	454,26
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	3,000	94,95	284,86
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000	20,00	60,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
11	33321273-	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00

1	2	3	4	5	6	7
	01					
12	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,025	16 970,00	424,25
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250	3 128,88	782,22
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	47 280,00	47,28
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004	9 397,50	37,59
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total	lei			4 753,03
		Fond social	24,00 %			799,27
		Total	100,00 +			5 552,30
		Transportarea materialelor	5,00 %			53,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 531,03
		Beneficiu de deviz	5,00 %			406,83
		Total	100,00 +			8 543,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 543,55 3 330,30**
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
		Total	lei			6 848,70
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			82,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 930,88**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 474,43
		TVA	20,00 %			3 094,89
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-5

Casuta pentru 2 numere (poz.2).

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	35,204	94,60	3 330,30
		Total manopera				**3 330,30**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250	88,00	22,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000	1,00	50,00
3.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	64 800,00	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
5.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	12 500,00	0,00
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	89 000,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
9.	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	4 000,00	0,00
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,040	76,80	3,07
12.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	800,00	3,20
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008	31,00	0,25
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,017	50,00	0,85
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,008	65,70	0,52
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	89 000,00	0,00
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,060	23,14	1,39
18.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,977	88,00	85,98
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,026	31,10	0,81
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,400	10,00	14,00
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040	10,00	0,40

22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	100,00	0,30
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	100,00	0,10
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040	10,00	0,40
25.	1019787	Chit de etansare	kg	0,017	31,10	0,53
26.	1019852	Vopsea	kg	0,003	89,00	0,27
27.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000	6,00	150,00
28.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,007	34,70	0,24
29.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,030	35,00	1,05
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	68,40	0,21
31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	86,40	25,92
32.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040	29,00	1,16
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	42,00	0,08
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	35 000,00	35,00
35.	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
36.	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
37.	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
38.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	3,000	20,00	60,00
39.	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
40.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	0,016	3,50	0,06
42.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,50	2,50
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,20	12,00
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032	17,50	0,56
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000	86,60	0,00
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,140	48,71	6,83
47.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	10,00	10,00
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	80,00	0,00
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,180	35,00	6,30
50.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,050	35,00	1,75
51.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206	20,00	4,12
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,760	75,00	57,00
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,054	65,50	3,54
54.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,50	0,07
55.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	54,70	1,09
56.	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
57.	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
58.	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
59.	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total materiale de construcţii				**7 916,41**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	750,00	4,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,570	82,50	47,02
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123	82,50	10,15
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,041	85,00	3,48
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,520	53,44	81,23

6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,956	100,00	95,60
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	0,276	60,00	16,56
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,520	61,70	93,78
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	450,00	2,70
		Total utilaje de construcţii				**355,02**

	Total	lei	15 474,43
	TVA	20,00 %	3 094,89

Total deviz: **18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			496,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	31,10	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	86,40	17,28
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	48,71	2,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	65,50	0,33
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc			421,01
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	64 800,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 500,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	35,00	0,35
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	86,40	8,64
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	42,00	0,08
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	48,71	0,49
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	10,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	54,70	1,09
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	82,50	10,72
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc			1 050,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			94,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc			75,00
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	1,0000	75,00	75,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc			227,13
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	23,14	0,47
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	31,10	0,13
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	29,00	0,58
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	20,00	2,06
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	100,00	34,00
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc			30,00
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	30,00	30,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc			20,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	1,0000	20,00	20,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc			5,50
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	1,0000	5,50	5,50
11	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m			8,92
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	1,0000	8,92	8,92
12	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			16 970,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,60
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	31,00	10,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	50,00	34,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	31,10	21,20
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	34,70	9,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	75,00	2 250,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,50	10,40
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,50	2,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	100,00	1 104,00
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	60,00	662,40
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			3 128,88
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 540,84
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	53,44	324,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	61,70	375,12
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			47 280,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	4 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 000,00	35 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 397,50
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 492,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	67,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	68,40	52,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	86,60	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	80,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	750,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	82,50	2 537,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	552,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	450,00	450,00
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m			95,40
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	1,0000	95,40	95,40
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc			425,00
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,0000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc			1 300,00
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc			707,03
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,0000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc			4 416,67
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,0000	4 416,67	4 416,67

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Casuta pentru 2 numere (poz.3) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 659 839,03 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510	1 873,04	25 304,73
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**25 304,73** **2 892,44**
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	64,000	308,56	19 747,67
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000	64,53	4 129,88

1	2	3	4	5	6	7
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m	1,100	362,40	398,64
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
		Total Nodul C (Чердак) **Inclusiv salariu**				**38 502,30** **3 787,52**
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	50 337,36	7 047,23
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**7 047,23** **1 371,83**
		4. Acoperisul **4.1. SA-10**				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	97,490	53,78	5 243,47
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010	9 856,70	9 955,27
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010	377,05	380,82
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490	88,78	8 655,01
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	97,490	237,21	23 125,94
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	15,040	315,00	4 737,60

1	2	3	4	5	6	7
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	6,320	315,00	1 990,78
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	48,600	124,98	6 073,99
		Total SA-10 **Inclusiv salariu**				**60 162,88** **12 810,82**
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**60 162,88** **12 810,82**
		5. Sistema de scurgere				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	37,780	314,07	11 865,64
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	12,020	284,03	3 414,09
		Total Sistema de scurgere **Inclusiv salariu**				**15 279,73** **1 470,18**
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610	3 036,46	17 034,54
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	5,640	288,57	1 627,56
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	5,640	187,31	1 056,42
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**19 718,52** **1 234,03**
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910	3 273,31	6 252,03

1	2	3	4	5	6	7
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2	5,310	3 223,35	17 115,97
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**23 368,00** **527,44**
		8. Pardoseala **8.1. Tip 1**				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800	276,00	7 948,73
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	28,800	189,50	5 457,60
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800	243,97	7 026,35
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2	28,800	101,37	2 919,49
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	-28,800	16,88	-486,04

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	28,800	385,98	11 116,22
		Total Tip 1 **Inclusiv salariu**				**33 982,35** **6 943,10**
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100	276,04	855,72
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	3,100	189,65	587,90
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100	208,05	644,95
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	3,100	725,12	2 247,88
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	2,800	103,14	288,80
		Total Tip 2				**4 625,25**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 209,87**
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320	276,19	1 193,14
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	4,320	189,58	819,00
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320	198,03	855,49
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320	159,36	688,45
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320	101,50	438,50
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-4,320	33,91	-146,49
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	4,320	725,16	3 132,71

1	2	3	4	5	6	7
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	4,000	103,13	412,53
		Total Tip 3 **Inclusiv salariu**				**7 393,33** **1 883,94**
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050	276,00	5 809,80
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	21,050	37,94	798,65
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050	159,35	3 354,33
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050	101,40	2 134,56
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-21,050	33,81	-711,65
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	21,050	689,07	14 504,93
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	19,000	103,13	1 959,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 **Inclusiv salariu**				**27 850,12** **8 220,89**
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**73 851,05** **18 257,80**
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900	3 500,06	3 150,05
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230	170,07	719,40
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	65,08	85,91
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,820	371,59	676,29
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740	23,10	86,41
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740	31,51	117,84
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740	188,62	705,43
		Total Sahta de ventilare **Inclusiv salariu**				**5 541,33** **991,57**
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	5,76	208,49
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220	176,01	6 375,17

1	2	3	4	5	6	7
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	5,76	208,49
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220	55,86	2 023,29
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220	70,45	2 551,55
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) **Inclusiv salariu**				**11 366,99** **9 055,63**
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	108,740	5,75	625,79
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740	83,23	9 050,69
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	5,75	495,50
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100	146,48	12 612,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	5,75	495,50
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100	55,86	4 809,67
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	86,100	70,45	6 065,39
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	22,640	525,35	11 893,82

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**46 048,38** **30 879,54**
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950	9 124,83	8 668,59
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,950	377,05	358,20
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550	125,31	7 963,18
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	69,800	53,78	3 754,14
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	69,800	647,02	45 161,93
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	7,510	953,22	7 158,67
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	20,840	31,50	656,54

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)				
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840	188,62	3 930,82
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**77 652,07** **32 789,95**
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170	3 346,00	568,82
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,800	2 492,97	1 994,38
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	174,23	174,23
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg	2,500	35,07	87,68
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	1,740	99,71	173,49
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-1,740	33,31	-57,96
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	1,740	685,42	1 192,63
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	9 854,00	394,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exterioara **Inclusiv salariu**				**4 527,43** **1 030,57**
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830	733,40	4 275,74
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260	312,39	18 199,95
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970	305,72	13 442,48
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**35 918,17** **5 707,13**

		Total	lei	444 288,81
		Fond social	24,00 %	29 473,55
		Total	100,00 +	473 762,36
		Transportarea materialelor	5,00 %	15 659,85
		Total	100,00 +	489 422,21
		Cheltuieli de regie	7,00 %	34 259,56
		Total	100,00 +	523 681,77
		Beneficiu de deviz	5,00 %	26 184,09
		Total	100,00 +	549 865,86
		TVA	20,00 %	109 973,17
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**659 839,03**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Casuta pentru 2 numere (poz.3) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 659 839,03 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,175	94,60	3 327,56
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	45,060	94,60	4 262,68
3.	7122050013400	Zidar	h-om	203,158	50,00	10 157,90
4.	7122050013401	Zidar	h-om	55,044	94,60	5 207,17
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,447	94,60	18 016,28
6.	7123010010200	Betonist	h-om	49,016	94,60	4 636,91
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062	94,60	5,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,000	94,60	2 081,20
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,423	94,60	2 121,22
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238	94,60	1 819,91
11.	7129020012800	Pavator	h-om	53,149	94,60	5 027,90
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,070	94,60	3 223,02
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	61,260	94,60	5 795,19
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,888	94,60	9 071,01
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000	94,60	1 513,60
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	129,152	50,00	6 457,60
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168	94,60	961,89
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,878	94,60	7 367,26
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,950	94,60	279,07
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,013	94,60	1,23
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,926	94,60	3 114,80
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251	94,60	23,74
23.	7422010060100	Timplar	h-om	193,576	94,60	18 312,29
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,000	50,00	650,00
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,754	50,00	6 987,70
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921	94,60	87,13
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,274	94,60	2 296,32
		Total manopera				**122 806,45**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,450	20,50	9,23
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,427	6,00	14,56
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159	1 300,00	15 806,70
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867	560,00	485,52

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	560,00	10,08
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,139	560,00	1 197,84
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413	560,00	3 591,28
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291	560,00	162,96
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494	560,00	1 396,64
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,116	18,50	113,14
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010	5 500,00	5 555,00
12.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,050	5 500,00	275,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,114	5 500,00	627,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
16.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,779	320,00	22 649,28
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253	5 500,00	1 391,50
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	5 500,00	49,50
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,883	5 500,00	4 856,50
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	5 500,00	49,50
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 219,540	0,50	609,77
22.	2010237318750	Distantieri	buc	0,750	1,50	1,12
23.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364	56,00	5 732,38
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610	2 700,00	15 147,00
26.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910	3 100,00	5 921,00
27.	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310	3 050,00	16 195,50
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465	7,08	258,17
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	100,220	5,50	551,21
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,050	55 000,00	2 750,00
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,332	38,00	126,62
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,960	25,00	49,00
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	44,00	5,28
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	38,055	42,00	1 598,31
35.	23203226000361	Gudron	kg	2,451	37,00	90,69
36.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	153,337	31,67	4 856,19
37.	2413217300010	Cleme	buc	6,130	55,00	337,15
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,859	27,80	79,48
39.	2416202602100	Element de coama	m	2,559	165,00	422,24
40.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	120,278	140,00	16 838,92
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,610	110,00	397,10
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083	108,34	117,33
43.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	53,007	16,78	889,46
44.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,250	120,00	630,00
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,928	36,85	1 802,99
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	36,85	0,85
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,132	27,80	365,07
48.	24302261000001	Fuga	kg	16,534	32,50	537,36
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994	89,00	622,47
50.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,201	47,59	485,47
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877	27,09	23,76
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,709	25,50	69,08
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,263	195,00	246,29
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,720	33,34	90,68
55.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846	21,33	124,70
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561	21,32	11,96
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560	4,00	362,24
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,481	4,00	37,93

59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539	85,00	1 490,82
60.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538	85,00	215,73
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810	0,85	12,59
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371	27,00	415,02
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590	30,84	110,72
64.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232	45,00	1 315,44
65.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753	250,00	1 438,25
66.	2523116716000	Linolineum	m2	30,694	165,84	5 090,29
67.	2551447335247	Praf de frecat	kg	2,882	35,00	100,87
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114	9,00	37,03
69.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,485	1 100,00	1 633,50
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 106,130	6,50	7 189,84
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392	2,80	359,50
72.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216	2,80	261,00
73.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,034	2,80	8,50
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,672	2,80	66,28
75.	26511221004022	Ciment M-400	kg	554,880	2,80	1 553,66
76.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506	2,80	1 283,82
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,623	4,00	102,49
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,315	3,50	123,61
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	873,365	3,50	3 056,78
80.	26531021008311	Tink	kg	56,534	31,64	1 788,74
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	129,035	7,78	1 003,89
82.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,079	13,50	527,58
83.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134	195,00	11 531,13
84.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	31,116	408,34	12 705,91
85.	266111280080001	Piatra cosauti	m2	7,737	250,00	1 934,25
86.	266310210000016	Beton C16/20	m3	2,418	1 800,00	4 352,40
87.	26631021000002	Beton M200	m3	0,832	1 800,00	1 497,60
88.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	10,016	1 800,00	18 028,80
89.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351	1 100,00	1 486,10
90.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,265	1 100,00	291,50
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	122,350	4,00	489,40
92.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,388	1 100,00	1 526,80
93.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	2,284	1 100,00	2 512,40
94.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	44,190	144,17	6 370,87
95.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783	55,00	428,06
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772	250,00	5 943,00
97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702	25,00	17,55
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,492	5,00	327,46
99.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,377	13,50	18,59
100.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648	10,00	1 146,48
101.	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	151,616	12,00	1 819,40
102.	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	198,155	11,67	2 312,47
103.	26821326016261	Hidroizol	m2	27,907	78,97	2 203,82
104.	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	64,640	214,82	13 885,96
105.	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	7,494	107,41	804,93
106.	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088	151,63	4 410,61

107.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821	103,00	6 676,56
108.	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315	107,41	463,47
109.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	99,804	49,00	4 890,40
110.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606	49,00	519,69
111.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873	98,50	1 267,99
112.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859	95,40	3 897,95
113.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600	22,00	277,20
114.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578	22,00	12,72
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013	22,00	0,29
116.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013	29,00	0,38
117.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	29,00	1,45
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025	29,00	0,73
119.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532	29,00	276,43
120.	27431235490261	Parazapada	buc	180,306	23,63	4 260,63
121.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	5,640	150,00	846,00
122.	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	45,00	59,40
123.	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
124.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	45,00	14,49
125.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230	45,00	145,35
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525	31,00	78,27
127.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	1,271	38,00	48,30
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,024	38,00	570,91
129.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,730	38,00	27,74
130.	2873147300863	Agrafe	kg	6,085	41,00	249,49
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	65,70	0,46
132.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
133.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,675	4,17	15,32
134.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125	88,00	627,00
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	268,851	0,60	161,31
136.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065	97,40	298,53
137.	2874115837745	Suruburi	buc	389,134	0,50	194,57
138.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
139.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,675	0,91	3,35
140.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,632	45,00	1 243,45
141.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,80	0,00
142.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,675	1,20	4,41
143.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,850	38,00	108,30
144.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,956	46,19	321,30
145.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783	355,00	2 762,97
146.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130	91,00	557,83
147.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065	91,00	278,92
148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065	40,00	122,60
149.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783	141,67	1 102,62
150.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,958	75,00	221,85
151.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479	40,00	2 179,16
152.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,280	35,00	184,80
153.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 649,784	2,17	7 920,04
154.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260	45,00	506,70
155.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165	240,00	279,60
156.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,231	4,50	32,53
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,476	20,50	71,26
158.	4100126202818	Apa	m3	3,226	20,50	66,12
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,898	8,00	151,20
		Total materiale de construcţii				**313 197,05**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	750,00	7,50

2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142	750,00	106,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449	125,00	306,12
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,224	85,00	104,04
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,162	65,00	10,53
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,111	65,00	72,21
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,935	750,00	4 451,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218	58,80	12,82
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973	58,80	57,21
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,569	64,00	2 148,40
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,745	58,80	161,42
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,115	1 500,00	172,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,118	80,00	9,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	55,00	26,40
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,290	58,80	75,85
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,344	120,00	41,28
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,532	100,00	53,20
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,740	6,00	46,44
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364	65,00	23,66
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,282	120,00	153,84
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,147	58,80	8,64
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632	58,80	37,16
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,314	64,00	20,10
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,220	750,00	165,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023	600,00	13,80
		Total utilaje de construcţii				**8 285,31**

	Total	lei	444 288,81
	Fond social	24,00 %	29 473,55
	Total	100,00 +	473 762,36
	Transportarea materialelor	5,00 %	15 659,85
	Total	100,00 +	489 422,21
	Cheltuieli de regie	7,00 %	34 259,56
	Total	100,00 +	523 681,77
	Beneficiu de deviz	5,00 %	26 184,09
	Total	100,00 +	549 865,86
	TVA	20,00 %	109 973,17

Total deviz: **659 839,03**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 873,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	77,02
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,52
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			308,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	1,0100	214,82	216,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	27,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe	m2			64,53

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	560,00	15,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,80	24,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	65,00	0,78
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			362,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	22,00	11,56
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc			7 291,67
	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,0000	7 291,67	7 291,67
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 337,36
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 100,00	2 530,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	78,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 080,36
		4. Acoperisul				
		4.1. SA-10				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			9 856,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 500,00	1 377,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,59
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,19
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,37
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,13
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			88,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	94,60	21,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	56,00	58,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			237,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1750	140,00	172,72
	2416202602100	Element de coama	m	0,0250	165,00	4,33
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m			124,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Parazapada	buc	3,7100	23,63	87,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		5. Sistema de scurgere				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2			3 036,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,87
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,88
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026523 0	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			3 273,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2			3 223,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	3 050,00	3 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
		8. Pardoseala				
		8.1. Tip 1				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100)	m2			276,00

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,50
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2			243,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	1,0100	151,63	153,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	26,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2			101,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			16,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			385,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	165,84	176,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,09	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	85,00	51,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,34	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,33	4,33
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	560,00	0,35
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,74
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,65
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			208,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	35,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.3. Tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,58
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			198,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	25,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,19
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,33
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			725,16

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,94
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			33,81

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			689,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 100,00	265,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2			170,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	1,0200	107,41	109,57
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,34	3,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	85,00	51,00
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg			65,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			371,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	49,00	285,54

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,19
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,32	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,42
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,34
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			70,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			5,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			5,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			5,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			70,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 124,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,47

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	52,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 112,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,66
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,46
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,11
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,16
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,49
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,36
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,95
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			647,02
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0120	320,00	324,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			953,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,81
	266111280080001	Piatra cosauti	m2	1,0200	250,00	257,56
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	75,00	29,54
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2			31,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,35
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 346,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,18
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 492,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			174,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg			35,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,30
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			99,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,91
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade	m2			33,31

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,01
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,37
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			685,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			9 854,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,2500	5 500,00	6 875,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3			733,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,51
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			312,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	195,00	197,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m			305,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0550	1 800,00	98,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	560,00	4,42
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	144,17	144,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Casuta pentru doua numere (poz.3) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 352 819,91 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	2 486,00	124,30
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,160	2 255,00	360,80
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,630	103,02	64,90
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700	59,50	160,65
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,100	1 635,00	163,50

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	15,50	93,00
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,090	3 083,33	277,50
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,250	1 740,00	435,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	2 475,00	148,50
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	18,700	37,99	710,50
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	618,18	68,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**2 606,65 430,80**
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,700	2 678,66	7 232,37

1	2	3	4	5	6	7
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	18,000	2 805,80	50 504,35
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060	142,21	15 936,19
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	131,120	29,27	3 837,81
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	322,140	28,32	9 124,10
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760	95,95	1 128,32
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	39,840	180,29	7 182,66
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**94 945,80** **18 135,23**
		3. Carcasa **3.1. Centura si rigle monolite**				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	3,100	2 839,09	8 801,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	201,23	5 030,85
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	53,00	1 590,00
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,160	33,20	2 030,23
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140	30,50	7 538,53
		Total Centura si rigle monolite **Inclusiv salariu**				**24 990,79** **6 948,76**
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,340	2 838,53	6 642,16
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	31,500	224,74	7 079,37

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480	33,19	1 708,67
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640	30,51	4 107,23
		Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc) **Inclusiv salariu**				**19 537,43** **6 066,42**
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,410	2 839,83	1 164,33
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,940	201,37	1 196,12
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	53,00	742,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	17,820	33,20	591,69

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140	30,50	1 620,83
		Total Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) **Inclusiv salariu**				**5 314,97** **1 642,35**
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**49 843,19** **14 657,53**
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	8,300	2 839,04	23 564,05
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	55,000	201,23	11 067,87
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	111,000	53,03	5 886,00
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500	30,35	1 138,15
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	666,220	29,65	19 751,15

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**61 407,22** **16 238,89**
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032	10 639,12	10 979,57
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451	9 671,71	14 033,65
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483	377,12	936,40
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200	45,35	1 732,46
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080	1 773,38	141,87
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**27 823,95** **6 174,08**
		6. Put de ventilare BIII-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340	4 195,47	1 426,46
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	2 837,50	567,50
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	2,800	173,51	485,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840	30,38	147,06
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,870	29,65	500,23
		Total Put de ventilare BIII-1 Inclusiv salariu				**3 127,08 652,32**

		Total	lei	239 753,89
		Fond social	24,00 %	13 509,32
		Total	100,00 +	253 263,21
		Transportarea materialelor	5,00 %	8 433,80
		Total	100,00 +	261 697,01
		Cheltuieli de regie	7,00 %	18 318,79
		Total	100,00 +	280 015,80
		Beneficiu de deviz	5,00 %	14 000,79
		Total	100,00 +	294 016,59
		TVA	20,00 %	58 803,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		**352 819,91**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2

Casuta pentru doua numere (poz.3) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 352 819,91 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,826	94,60	172,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om	151,992	94,60	14 378,44
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,258	94,60	10 335,81
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	122,690	94,60	11 606,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	164,163	50,00	8 208,15
6.	7124010010730	Dulgher	h-om	51,757	94,60	4 896,21
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781	50,00	239,05
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515	94,60	48,72
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,382	94,60	36,14
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258	94,60	686,61
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,616	50,00	430,80
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,928	50,00	4 596,40
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469	94,60	422,77
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,437	94,60	230,54
		Total manopera				**56 288,85**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573	18,50	10,60
2.	1212121212121	apa	m3	0,571	20,50	11,71
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	560,00	0,00
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099	560,00	55,44
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078	18,50	1,44
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	6 000,00	336,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,528	6 000,00	3 168,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,174	6 000,00	1 044,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857	6 000,00	5 142,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	6 000,00	1 194,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,015	6 000,00	90,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,411	6 000,00	8 466,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,165	6 000,00	990,00
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 000,00	0,00

15.	20101102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	6 000,00	24,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	429,416	1,50	644,13
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	27,383	450,00	12 322,35
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038	5,50	495,21
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048	5 500,00	264,00
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221	38,00	160,40
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,156	42,00	6,55
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483	25,00	62,08
23.	2320187315789	Decofrol	kg	27,876	44,00	1 226,54
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456	42,00	5 689,15
25.	23203226000361	Gudron	kg	3,744	42,00	157,25
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,391	27,80	177,67
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624	89,00	55,54
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030	36,85	1,11
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636	27,80	462,48
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312	89,00	27,77
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044	42,00	1,85
32.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880	22,00	129,36
33.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365	1 500,00	547,50
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000	7,20	979,20
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,190	3,00	54,57
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522	6,21	28,08
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091	13,50	365,73
38.	266310210000016	Beton C16/20	m3	15,150	2 000,00	30 300,00
39.	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	18,727	2 100,00	39 326,70
40.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795	2 000,00	5 590,00
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,592	23,70	132,53
42.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520	22,00	99,44
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	311,518	22,00	6 853,40
44.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 476,152	22,00	32 475,35
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382	29,00	11,08
46.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,615	29,00	336,83
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,439	29,00	505,74
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200	25,00	955,00
49.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	62,000	50,00	3 100,00
50.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520	25,00	63,00
51.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	44,149	40,00	1 765,96
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,972	38,00	454,93
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191	65,70	12,55
54.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,690	7,20	501,77
55.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883	88,00	957,70
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,690	0,80	55,75
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,162	0,80	0,93
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,783	38,00	447,75
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,969	35,00	243,91
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306	4,50	1,38
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,341	20,50	88,99
62.	4100126202818	Apa	m3	0,175	20,50	3,59
		Total materiale de construcţii				**168 675,99**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012	750,00	9,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,373	750,00	279,75

		автомобильном ходу)				
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	65,00	5,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	7,669	750,00	5 751,75
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334	58,80	19,64
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,576	1 100,00	633,60
7.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,370	750,00	277,50
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,109	1 500,00	163,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,044	1 500,00	66,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149	80,00	11,92
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	55,00	59,40
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,410	55,00	1 067,55
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,598	125,00	324,75
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036	120,00	124,32
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,933	64,00	59,72
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,905	750,00	5 178,75
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,077	600,00	46,20
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,421	500,00	710,50
		Total utilaje de construcţii				**14 789,05**

	Total	lei	239 753,89
	Fond social	24,00 %	13 509,32
	Total	100,00 +	253 263,21
	Transportarea materialelor	5,00 %	8 433,80
	Total	100,00 +	261 697,01
	Cheltuieli de regie	7,00 %	18 318,79
	Total	100,00 +	280 015,80
	Beneficiu de deviz	5,00 %	14 000,79
	Total	100,00 +	294 016,59
	TVA	20,00 %	58 803,32

Total deviz: **352 819,91**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 486,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 486,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 255,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 255,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,02
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 635,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 635,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			3 083,33
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	750,00	3 083,33
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 740,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 299,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			37,99
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	37,99
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			618,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,56
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Carcasa				
		3.1. Centura si rigle monolite				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 838,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	209,94
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			30,51

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,44
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 112,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,37
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,03
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 639,12
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,49
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,30

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,47
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 982,56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,59
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,65
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,16
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,71
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,03
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	62,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 578,22
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	135,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,37
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,13
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,54
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,43
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,25
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,13
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00
		6. Put de ventilare BIII-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu	m3			4 195,47

1	2	3	4	5	6	7
		rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	94,60	508,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	6,21	82,59
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	560,00	163,06
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			173,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	20101102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00142	6 000,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,77
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 50 420,78 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000	226,56	453,12
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000	226,56	453,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	226,56	453,12

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1/C16A				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	226,56	1 132,81
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000	146,79	293,58
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120	11 545,50	1 385,46
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc	1,000	268,74	268,74
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550	1 615,51	4 119,56
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	110,000	18,34	2 017,40
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 841,00	92,05
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 763,00	17,63
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А,	buc	1,000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
		230 В				
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 475,00	24,75
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc	1,000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 723,00	54,46
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 260,82	248,69
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000	51,00	459,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900	4 596,89	8 734,10
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000	25,84	904,40
		Total	lei			29 877,90
		Fond social	24,00 %			1 541,90
		Total	100,00 +			31 419,80
		Transportarea materialelor	2,00 %			284,83
		Cheltuieli de regie	50,00 %			3 212,30
		Beneficiu de deviz	1,00 %			349,17
		Total	100,00 +			35 266,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**35 266,10 6 424,60**
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	31,00	62,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	31,00	62,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
		Total	lei			6 671,17
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			80,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 751,22**

		Total	lei	42 017,32
		TVA	20,00 %	8 403,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		**50 420,78**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 50 420,78 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	128,492	50,00	6 424,60
		Total manopera				**6 424,60**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	29 000,00	116,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,834	65,70	186,20
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	25,00	0,05
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	36,00	0,57
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,308	88,00	115,09
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,34	10,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,320	5,00	206,60
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,212	50,00	10,60
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,320	8,00	330,56
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,086	80,00	6,88
16.	1019852	Vopsea	kg	0,498	89,00	44,32
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380	85,00	32,30
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
19.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	35,000	25,84	904,40
20.	5009030	Flanse	10 buc	1,900	65,00	123,50
21.	5009031	Scoabe	10 buc	12,730	8,80	112,02
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,540	1,50	77,31
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	76,300	10,00	763,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	3,420	3,71	12,69
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,000	17,50	227,50
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	650,00	13,65
27.	5009113	Prezoane	buc	24,480	2,00	48,96
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	66,80	2,07
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245	65,80	16,12

30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336	65,00	21,84
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,270	88,70	23,95
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	36,00	0,50
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	100,00	2,40
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	65,70	1,05
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,275	65,70	83,77
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,081	80,00	6,48
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,229	65,00	14,89
38.	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,000	31,00	124,00
40.	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
41.	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
42.	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
43.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
44.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
45.	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
46.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
47.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
48.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	110,000	18,34	2 017,40
49.	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
50.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
51.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
52.	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
53.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
54.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В	buc	1,000	74,17	74,17
55.	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10A, 250В для открытойуст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
56.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000	97,40	97,40
57.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6A, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
58.	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10A250В	buc	9,000	51,00	459,00
59.	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10A 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
		Total materiale de construcţii				**20 912,54**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,333	750,00	999,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650	92,00	703,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650	65,00	497,25
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,020	144,80	4 346,90
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,530	85,00	640,05
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70

7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186	750,00	139,50
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780	144,80	547,34
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,362	58,80	80,07
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,196	58,80	540,72
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,519	450,00	683,55
		Total utilaje de construcţii				**9 211,93**

	Total	lei	42 017,32
	TVA	20,00 %	8 403,46

Total deviz: **50 420,78**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-32А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc			146,79
	1	Muncitor	h-om	2,3900	50,00	119,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	750,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	58,80	15,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 545,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 162,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50

1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc			215,00
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	1,0000	215,00	215,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			75,80
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	75,80	75,80
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc			268,74
	1	Muncitor	h-om	5,0000	50,00	250,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	33,34	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	65,70	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	58,80	7,64
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 615,51
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,35
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,41
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 841,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 475,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	67,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	0,00
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 723,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc			87,66
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,0000	87,66	87,66
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 260,82
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	132,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	27,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	16,36
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc			51,00
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	1,0000	51,00	51,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc			72,40
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	1,0000	72,40	72,40
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 596,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	61,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc			690,00
	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,0000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,0000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc			31,00
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc			31,00
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc			1 059,00
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	1,0000	1 059,00	1 059,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc			2 449,17
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,0000	2 449,17	2 449,17

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc	6,000	199,77	1 198,63
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000	52,76	316,56
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc	6,000	52,76	316,56
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000	99,03	99,03
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028	18 212,14	509,94
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	34 260,00	34,26
		Total	lei			2 810,98

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24,00 %			478,38
		Total	100,00 +			3 289,36
		Transportarea materialelor	5,00 %			27,27
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 514,85
		Beneficiu de deviz	5,00 %			241,57
		Total	100,00 +			5 073,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**5 073,05 1 993,23**
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
		Total	lei			2 657,55
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			31,89
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**2 689,44**

		Total	lei	7 762,49
		TVA	20,00 %	1 552,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		**9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-4

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	21,070	94,60	1 993,23
		Total manopera				**1 993,23**
		Materiale:				
1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	85,00	0,42
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	39 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	3 000,00	0,00
7.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	65 700,00	0,00
8.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,018	500,00	9,00
9.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009	35,00	0,32
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020	80,00	1,60
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004	65,70	0,26
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	25,00	0,07
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027	88,00	2,38
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,600	8,00	12,80
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	80,00	0,08
16.	1019787	Chit de etansare	kg	0,020	169,00	3,38
17.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,008	129,00	1,03
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	22 000,00	22,00
19.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,018	5 800,00	104,40
20.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,032	32,00	1,02
22.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840	60,00	50,40
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	65,00	0,26
24.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,00	0,07

25.	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
26.	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
27.	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
28.	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
29.	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
		Total materiale de construcţii				**3 203,04**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	750,00	1,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,455	85,00	123,67
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,309	89,80	27,75
4.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	0,309	210,00	64,89
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,020	52,50	53,55
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	450,00	0,90
		Total utilaje de construcţii				**272,26**

Total	lei	7 762,49
TVA	20,00 %	1 552,50

Total deviz: **9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc			199,77
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	32,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			99,03
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	32,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	52,50	3,15
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			18 212,14
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,71
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,43
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	57,14
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	120,71
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	36,79
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	9,29
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime	kg	0,0350	65,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm, grosime 0,25-0,35 mm				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	991,07
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 317,50
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			12,00
	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	12,00	12,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 260,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			250,00
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc			47,50
	775570	Baza de montare EB0030	buc	1,0000	47,50	47,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc			45,84
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	45,84	45,84
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			254,17
	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,0000	254,17	254,17

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-5

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000	496,80	496,80
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000	421,01	421,01
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	1 050,70	1 050,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000	94,95	189,90
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000	227,13	454,26
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	3,000	94,95	284,86
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000	20,00	60,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
11	10-06-026-	Pozare cablu in canalizare	1 km	0,025	16 970,00	424,25

1	2	3	4	5	6	7
	01	subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1				
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250	3 128,88	782,22
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	47 280,00	47,28
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004	9 397,50	37,59
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total	lei			4 753,03
		Fond social	24,00 %			799,27
		Total	100,00 +			5 552,30
		Transportarea materialelor	5,00 %			53,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 531,03
		Beneficiu de deviz	5,00 %			406,83
		Total	100,00 +			8 543,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 543,55 3 330,30**
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
		Total	lei			6 848,70
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			82,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 930,88**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 474,43
		TVA	20,00 %			3 094,89
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-5

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	35,204	94,60	3 330,30
		Total manopera				**3 330,30**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250	88,00	22,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000	1,00	50,00
3.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	64 800,00	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
5.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	12 500,00	0,00
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	89 000,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
9.	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	4 000,00	0,00
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,040	76,80	3,07
12.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	800,00	3,20
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008	31,00	0,25
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,017	50,00	0,85
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,008	65,70	0,52
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	89 000,00	0,00
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,060	23,14	1,39
18.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,977	88,00	85,98
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,026	31,10	0,81
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,400	10,00	14,00
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040	10,00	0,40

22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	100,00	0,30
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	100,00	0,10
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040	10,00	0,40
25.	1019787	Chit de etansare	kg	0,017	31,10	0,53
26.	1019852	Vopsea	kg	0,003	89,00	0,27
27.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000	6,00	150,00
28.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,007	34,70	0,24
29.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,030	35,00	1,05
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	68,40	0,21
31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	86,40	25,92
32.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040	29,00	1,16
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	42,00	0,08
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	35 000,00	35,00
35.	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
36.	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
37.	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
38.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	3,000	20,00	60,00
39.	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
40.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	0,016	3,50	0,06
42.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,50	2,50
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,20	12,00
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032	17,50	0,56
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000	86,60	0,00
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,140	48,71	6,83
47.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	10,00	10,00
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	80,00	0,00
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,180	35,00	6,30
50.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,050	35,00	1,75
51.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206	20,00	4,12
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,760	75,00	57,00
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,054	65,50	3,54
54.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,50	0,07
55.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	54,70	1,09
56.	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
57.	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
58.	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
59.	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total materiale de construcţii				**7 916,41**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	750,00	4,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,570	82,50	47,02
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123	82,50	10,15
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,041	85,00	3,48
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,520	53,44	81,23

6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,956	100,00	95,60
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	0,276	60,00	16,56
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,520	61,70	93,78
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	450,00	2,70
		Total utilaje de construcţii				**355,02**

	Total	lei	15 474,43
	TVA	20,00 %	3 094,89

Total deviz: **18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			496,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	31,10	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	86,40	17,28
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	48,71	2,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	65,50	0,33
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc			421,01
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	64 800,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 500,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	35,00	0,35
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	86,40	8,64
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	42,00	0,08
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	48,71	0,49
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	10,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	54,70	1,09
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	82,50	10,72
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc			1 050,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			94,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc			75,00
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	1,0000	75,00	75,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc			227,13
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	23,14	0,47
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	31,10	0,13
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	29,00	0,58
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	20,00	2,06
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	100,00	34,00
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc			30,00
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	30,00	30,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc			20,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	1,0000	20,00	20,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc			5,50
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	1,0000	5,50	5,50
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			16 970,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,60
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	31,00	10,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	50,00	34,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	31,10	21,20
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	34,70	9,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	75,00	2 250,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,50	10,40
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,50	2,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	100,00	1 104,00
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	60,00	662,40
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m			8,92
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	1,0000	8,92	8,92
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			3 128,88
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 540,84
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	53,44	324,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	61,70	375,12
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			47 280,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	4 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 000,00	35 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 397,50
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 492,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	67,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	68,40	52,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	86,60	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	80,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	750,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	82,50	2 537,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	552,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	450,00	450,00
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m			95,40
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	1,0000	95,40	95,40
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc			425,00
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,0000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc			1 300,00
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc			707,03
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,0000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc			4 416,67
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,0000	4 416,67	4 416,67

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Casuta pentru 2 numere (poz.4) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 656 227,26 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510	1 873,04	25 304,73
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**25 304,73** **2 892,44**
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	64,000	308,56	19 747,67
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000	64,53	4 129,88

1	2	3	4	5	6	7
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m	1,100	362,40	398,64
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
		Total Nodul C (Чердак) **Inclusiv salariu**				**38 502,30** **3 787,52**
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	50 337,36	7 047,23
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**7 047,23** **1 371,83**
		4. Acoperisul **4.1. SA-10**				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	97,490	53,78	5 243,47
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010	8 964,70	9 054,35
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010	377,05	380,82
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490	88,78	8 655,01
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	97,490	237,21	23 125,94
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	15,040	315,00	4 737,60

1	2	3	4	5	6	7
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	6,320	315,00	1 990,78
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	48,600	124,98	6 073,99
		Total SA-10 **Inclusiv salariu**				**59 261,96** **11 909,90**
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**59 261,96** **11 909,90**
		5. Sistema de scurgere				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	37,780	314,07	11 865,64
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	12,020	284,03	3 414,09
		Total Sistema de scurgere **Inclusiv salariu**				**15 279,73** **1 470,18**
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610	3 036,46	17 034,54
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	5,640	288,57	1 627,56
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	5,640	187,31	1 056,42
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**19 718,52** **1 234,03**
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910	3 273,31	6 252,03

1	2	3	4	5	6	7
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2	5,310	3 223,35	17 115,97
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**23 368,00** **527,44**
		8. Pardoseala **8.1. Tip 1**				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800	276,00	7 948,73
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	28,800	189,50	5 457,60
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800	243,97	7 026,35
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2	28,800	101,37	2 919,49
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	-28,800	16,88	-486,04

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	28,800	385,98	11 116,22
		Total Tip 1 **Inclusiv salariu**				**33 982,35** **6 943,10**
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100	276,04	855,72
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	3,100	189,65	587,90
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100	208,05	644,95
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	3,100	725,12	2 247,88
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	2,800	103,14	288,80
		Total Tip 2				**4 625,25**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 209,87**
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320	276,19	1 193,14
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	4,320	189,58	819,00
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320	198,03	855,49
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320	159,36	688,45
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320	101,50	438,50
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-4,320	33,91	-146,49
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	4,320	725,16	3 132,71

1	2	3	4	5	6	7
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	4,000	103,13	412,53
		Total Tip 3 **Inclusiv salariu**				**7 393,33** **1 883,94**
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050	276,00	5 809,80
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	21,050	37,94	798,65
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050	159,35	3 354,33
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050	101,40	2 134,56
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-21,050	33,81	-711,65
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	21,050	689,07	14 504,93
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	19,000	103,13	1 959,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 **Inclusiv salariu**				**27 850,12** **8 220,89**
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**73 851,05** **18 257,80**
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900	3 500,06	3 150,05
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230	170,07	719,40
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	65,08	85,91
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,820	371,59	676,29
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740	23,10	86,41
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740	31,51	117,84
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740	188,62	705,43
		Total Sahta de ventilare **Inclusiv salariu**				**5 541,33** **991,57**
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	4,42	160,01
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220	176,01	6 375,17

1	2	3	4	5	6	7
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	4,42	160,01
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220	55,86	2 023,29
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220	45,92	1 663,07
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				**10 381,55 8 070,19**
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	108,740	4,42	480,30
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740	83,23	9 050,69
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	4,42	380,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100	146,48	12 612,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	4,42	380,30
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100	55,86	4 809,67
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	86,100	45,92	3 953,36
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	22,640	525,35	11 893,82

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**43 560,46** **28 391,62**
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950	9 124,83	8 668,59
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,950	377,05	358,20
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550	125,31	7 963,18
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	69,800	53,78	3 754,14
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	69,800	647,02	45 161,93
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	10,670	953,25	10 171,21
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	20,840	31,50	656,54

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)				
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840	188,62	3 930,82
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**80 664,61** **34 709,96**
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170	3 346,00	568,82
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,800	2 492,97	1 994,38
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	129,63	129,63
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg	2,500	35,07	87,68
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	0,940	101,30	95,22
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-0,940	33,45	-31,44
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	0,940	724,88	681,39
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	7 587,00	303,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exterioara **Inclusiv salariu**				**3 829,16** **771,12**
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830	733,40	4 275,74
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260	312,39	18 199,95
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970	305,72	13 442,48
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**35 918,17** **5 707,13**

		Total	lei	442 228,80
		Fond social	24,00 %	28 822,26
		Total	100,00 +	471 051,06
		Transportarea materialelor	5,00 %	15 692,20
		Total	100,00 +	486 743,26
		Cheltuieli de regie	7,00 %	34 072,03
		Total	100,00 +	520 815,29
		Beneficiu de deviz	5,00 %	26 040,76
		Total	100,00 +	546 856,05
		TVA	20,00 %	109 371,21
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**656 227,26**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

Casuta pentru 2 numere (poz.4) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 656 227,26 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,175	94,60	3 327,56
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	64,020	94,60	6 056,29
3.	7122050013400	Zidar	h-om	203,158	50,00	10 157,90
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	55,044	94,60	5 207,17
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,447	94,60	18 016,28
6.	7123010010200	Betonist	h-om	49,016	94,60	4 636,91
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062	94,60	5,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,000	50,00	1 100,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,423	94,60	2 121,22
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238	94,60	1 819,91
11.	7129020012800	Pavator	h-om	53,149	94,60	5 027,90
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,070	94,60	3 223,02
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	61,260	94,60	5 795,19
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	94,105	94,60	8 902,34
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000	94,60	1 513,60
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	129,152	50,00	6 457,60
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168	94,60	961,89
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,878	50,00	3 893,90
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,950	94,60	279,07
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,013	94,60	1,23
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,926	94,60	3 114,80
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251	94,60	23,74
23.	7422010060100	Timplar	h-om	193,576	94,60	18 312,29
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,000	50,00	650,00
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,072	50,00	7 103,60
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921	94,60	87,13
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,274	94,60	2 296,32
		Total manopera				**120 092,73**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,450	20,50	9,23
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,449	6,00	20,69
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159	1 300,00	15 806,70
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867	560,00	485,52

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	560,00	10,08
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,139	560,00	1 197,84
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413	560,00	3 591,28
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291	560,00	162,96
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494	560,00	1 396,64
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,116	18,50	113,14
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010	5 500,00	5 555,00
12.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,040	5 500,00	220,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,114	5 500,00	627,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
16.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,779	320,00	22 649,28
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253	5 500,00	1 391,50
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	5 500,00	49,50
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,883	5 500,00	4 856,50
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	5 500,00	49,50
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 203,540	0,50	601,77
22.	2010237318750	Distantieri	buc	0,750	1,50	1,12
23.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364	56,00	5 732,38
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610	2 700,00	15 147,00
26.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910	3 100,00	5 921,00
27.	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310	3 050,00	16 195,50
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465	7,08	258,17
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	100,220	5,50	551,21
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,050	55 000,00	2 750,00
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,332	38,00	126,62
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,960	25,00	49,00
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	44,00	5,28
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	38,055	42,00	1 598,31
35.	23203226000361	Gudron	kg	2,451	37,00	90,69
36.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	153,337	31,67	4 856,19
37.	2413217300010	Cleme	buc	6,130	55,00	337,15
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,859	27,80	79,48
39.	2416202602100	Element de coama	m	2,559	165,00	422,24
40.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	120,278	140,00	16 838,92
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,610	110,00	397,10
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083	108,34	117,33
43.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	53,007	16,78	889,46
44.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,250	120,00	630,00
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,928	36,85	1 802,99
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	36,85	0,85
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,132	27,80	365,07
48.	24302261000001	Fuga	kg	16,294	32,50	529,56
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994	89,00	622,47
50.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,201	47,59	485,47
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877	27,09	23,76
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,709	25,50	69,08
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,263	195,00	246,29
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,720	33,34	90,68
55.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846	21,33	124,70
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561	21,32	11,96
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560	4,00	362,24
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,481	4,00	37,93

59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539	85,00	1 490,82
60.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538	85,00	215,73
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810	0,85	12,59
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371	27,00	415,02
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590	30,84	110,72
64.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232	45,00	1 315,44
65.	25211067183922 50	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753	250,00	1 438,25
66.	2523116716000	Linolineum	m2	30,694	165,84	5 090,29
67.	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,095	35,00	143,32
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114	9,00	37,03
69.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,485	1 100,00	1 633,50
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 106,130	6,50	7 189,84
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392	2,80	359,50
72.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216	2,80	261,00
73.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,311	2,80	12,07
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,672	2,80	66,28
75.	26511221004022	Ciment M-400	kg	554,880	2,80	1 553,66
76.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506	2,80	1 283,82
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,469	4,00	105,87
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,315	3,50	123,61
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	873,365	3,50	3 056,78
80.	26531021008311	Tink	kg	56,534	31,64	1 788,74
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	129,035	7,78	1 003,89
82.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,079	13,50	527,58
83.	26611128006554 0	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134	195,00	11 531,13
84.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	30,292	408,34	12 369,43
85.	26611128008000 1	Piatra cosauti	m2	10,992	250,00	2 748,00
86.	26631021000001 6	Beton C16/20	m3	2,418	1 800,00	4 352,40
87.	26631021000002	Beton M200	m3	0,832	1 800,00	1 497,60
88.	26631021000010 0	Beton B7,5 (M100)	m3	10,016	1 800,00	18 028,80
89.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351	1 100,00	1 486,10
90.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,377	1 100,00	414,70
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	119,110	4,00	476,44
92.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	1,371	1 100,00	1 508,10
93.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	2,284	1 100,00	2 512,40
94.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	44,190	144,17	6 370,87
95.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783	55,00	428,06
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772	250,00	5 943,00
97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702	25,00	17,55
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,492	5,00	327,46
99.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,377	13,50	18,59
100.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648	10,00	1 146,48
101.	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	151,616	12,00	1 819,40
102.	26821326004652 3	Protectie contravint (pereti)	m2	198,155	11,67	2 312,47
103.	26821326016261	Hidroizol	m2	27,907	78,97	2 203,82
104.	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	64,640	214,82	13 885,96
105.	26821626113705 0	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	7,494	107,41	804,93
106.	26821626113707 0	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088	151,63	4 410,61

107.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821	103,00	6 676,56
108.	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315	107,41	463,47
109.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	99,804	49,00	4 890,40
110.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606	49,00	519,69
111.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873	98,50	1 267,99
112.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859	95,40	3 897,95
113.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600	22,00	277,20
114.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578	22,00	12,72
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013	22,00	0,29
116.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013	29,00	0,38
117.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	29,00	1,45
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025	29,00	0,73
119.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532	29,00	276,43
120.	27431235490261	Parazapada	buc	180,306	23,63	4 260,63
121.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	5,640	150,00	846,00
122.	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	45,00	59,40
123.	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
124.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	45,00	14,49
125.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230	45,00	145,35
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525	31,00	78,27
127.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	1,271	38,00	48,30
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,024	38,00	570,91
129.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,730	38,00	27,74
130.	2873147300863	Agrafe	kg	6,085	41,00	249,49
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	65,70	0,46
132.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
133.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,675	4,17	15,32
134.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125	88,00	627,00
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	268,851	0,60	161,31
136.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065	97,40	298,53
137.	2874115837745	Suruburi	buc	389,134	0,50	194,57
138.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
139.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,675	0,91	3,35
140.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,632	45,00	1 243,45
141.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,80	0,00
142.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,675	1,20	4,41
143.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,850	38,00	108,30
144.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,956	46,19	321,30
145.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783	355,00	2 762,97
146.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130	91,00	557,83
147.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065	91,00	278,92
148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065	40,00	122,60
149.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783	141,67	1 102,62
150.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,203	75,00	315,23
151.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479	40,00	2 179,16
152.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,280	35,00	184,80
153.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 649,784	2,17	7 920,04
154.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260	45,00	506,70
155.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165	240,00	279,60
156.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,231	4,50	32,53
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,481	20,50	71,36
158.	4100126202818	Apa	m3	3,226	20,50	66,12
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,898	8,00	151,20
		Total materiale de construcţii				**313 844,07**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	750,00	7,50

2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142	750,00	106,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449	125,00	306,12
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,224	85,00	104,04
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,162	65,00	10,53
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,111	65,00	72,21
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,935	750,00	4 451,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218	58,80	12,82
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973	58,80	57,21
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,670	64,00	2 154,87
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,735	58,80	160,84
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,115	1 500,00	172,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,118	80,00	9,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	55,00	26,40
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,290	58,80	75,85
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,344	120,00	41,28
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,540	100,00	54,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,740	6,00	46,44
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364	65,00	23,66
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,282	120,00	153,84
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,147	58,80	8,64
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632	58,80	37,16
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,314	64,00	20,10
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,220	750,00	165,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023	600,00	13,80
		Total utilaje de construcţii				**8 292,00**

	Total	lei	442 228,80
	Fond social	24,00 %	28 822,26
	Total	100,00 +	471 051,06
	Transportarea materialelor	5,00 %	15 692,20
	Total	100,00 +	486 743,26
	Cheltuieli de regie	7,00 %	34 072,03
	Total	100,00 +	520 815,29
	Beneficiu de deviz	5,00 %	26 040,76
	Total	100,00 +	546 856,05
	TVA	20,00 %	109 371,21

Total deviz: **656 227,26**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 873,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	77,02
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,52
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			308,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	1,0100	214,82	216,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	27,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			64,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	560,00	15,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,80	24,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	65,00	0,78
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			362,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	22,00	11,56
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc			7 291,67
	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,0000	7 291,67	7 291,67
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 337,36
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 100,00	2 530,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	78,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 080,36
		4. Acoperisul				
		4.1. SA-10				
9	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			8 964,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	50,00	1 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 500,00	1 377,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,59
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,19
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,37
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,13
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			88,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	56,00	58,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase	m2			237,21

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1750	140,00	172,72
	2416202602100	Element de coama	m	0,0250	165,00	4,33
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
14	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
15	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m			124,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Parazapada	buc	3,7100	23,63	87,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		5. Sistema de scurgere				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante	m2			3 036,46

1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,87
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,88
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026523 0	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			3 273,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2			3 223,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	3 050,00	3 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
		8. Pardoseala				
		8.1. Tip 1				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,50
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2			243,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	1,0100	151,63	153,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	26,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2			101,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			16,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			385,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	165,84	176,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,09	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	85,00	51,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,34	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,33	4,33
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	560,00	0,35
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,74
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,65
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			208,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	35,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16	m2			276,19

1	2	3	4	5	6	7
		mp (200mm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,58
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			198,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	25,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,19
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,33
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,94
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			689,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 100,00	265,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2			170,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	1,0200	107,41	109,57
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,34	3,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	85,00	51,00
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg			65,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			371,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	49,00	285,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,19
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			23,10

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,32	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,42
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,34
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			55,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			83,23

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			55,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 124,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,47
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	52,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 112,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,66
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,46
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,11
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,16
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,49
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,36
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,95
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			647,02
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0120	320,00	324,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			953,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,87
	266111280080001	Piatra cosauti	m2	1,0200	250,00	257,54
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	75,00	29,54
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2			31,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,35
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 346,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,18
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 492,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			129,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg			35,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,30
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			101,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,17
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			33,45

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,02
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,32
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			724,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6090	94,60	246,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2904	50,00	14,52
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,69
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			7 587,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	50,00	1 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3			733,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,51
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			312,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	195,00	197,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m			305,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0550	1 800,00	98,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	560,00	4,42
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	144,17	144,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Casuta pentru doua numere (poz.4) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 371 177,11 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,090	2 468,89	222,20
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	2 255,00	541,20
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	103,00	103,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700	59,50	160,65
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,180	1 633,33	294,00

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	15,50	93,00
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,090	3 083,33	277,50
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330	1 739,91	574,17
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	2 475,00	148,50
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	56,100	38,00	2 132,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	619,73	204,51
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**4 750,73 508,15**
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,700	2 678,66	7 232,37

1	2	3	4	5	6	7
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	21,700	2 805,76	60 884,89
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060	142,21	15 936,19
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	133,100	29,27	3 895,69
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	331,140	28,32	9 379,02
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760	95,95	1 128,32
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	39,840	180,29	7 182,66
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**105 639,14** **19 668,86**
		3. Carcasa **3.1. Centura si rigle monolite**				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	3,100	2 839,09	8 801,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	201,23	5 030,85
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	53,00	1 590,00
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,160	33,20	2 030,23
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140	30,50	7 538,53
		Total Centura si rigle monolite **Inclusiv salariu**				**24 990,79** **6 948,76**
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,340	2 838,53	6 642,16
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	31,500	224,74	7 079,37

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480	33,19	1 708,67
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640	30,51	4 107,23
		Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc) **Inclusiv salariu**				**19 537,43** **6 066,42**
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,410	2 839,83	1 164,33
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,940	201,37	1 196,12
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	53,00	742,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	17,820	33,20	591,69

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140	30,50	1 620,83
		Total Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) **Inclusiv salariu**				**5 314,97** **1 642,35**
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**49 843,19** **14 657,53**
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	8,300	2 839,04	23 564,05
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	55,000	201,23	11 067,87
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	111,000	53,03	5 886,00
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500	30,35	1 138,15
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	666,220	29,65	19 751,15

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**61 407,22** **16 238,89**
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032	10 639,12	10 979,57
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451	9 671,71	14 033,65
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483	377,12	936,40
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200	45,35	1 732,46
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080	1 773,38	141,87
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**27 823,95** **6 174,08**
		6. Puti de ventilare BIII-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340	4 195,47	1 426,46
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	2 837,50	567,50
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	2,800	164,94	461,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840	30,38	147,06
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,870	29,65	500,23
		Total Puti de ventilare BIII-1 Inclusiv salariu				**3 103,08 652,32**

		Total	lei	252 567,31
		Fond social	24,00 %	13 895,96
		Total	100,00 +	266 463,27
		Transportarea materialelor	5,00 %	8 849,82
		Total	100,00 +	275 313,09
		Cheltuieli de regie	7,00 %	19 271,92
		Total	100,00 +	294 585,01
		Beneficiu de deviz	5,00 %	14 729,26
		Total	100,00 +	309 314,27
		TVA	20,00 %	61 862,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		**371 177,11**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2

Casuta pentru doua numere (poz.4) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 371 177,11 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,826	94,60	172,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om	166,792	94,60	15 778,52
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,870	94,60	10 393,71
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	122,690	94,60	11 606,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	164,163	50,00	8 208,15
6.	7124010010730	Dulgher	h-om	51,757	94,60	4 896,21
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781	50,00	239,05
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515	94,60	48,72
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,382	94,60	36,14
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258	94,60	686,61
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,163	50,00	508,15
12.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	93,441	50,00	4 672,05
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469	94,60	422,77
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,437	94,60	230,54
		Total manopera				**57 899,83**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573	18,50	10,60
2.	1212121212121	apa	m3	0,571	20,50	11,71
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	560,00	0,56
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099	560,00	55,44
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078	18,50	1,44
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	6 000,00	336,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,528	6 000,00	3 168,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,174	6 000,00	1 044,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857	6 000,00	5 142,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	6 000,00	1 194,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,015	6 000,00	90,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,411	6 000,00	8 466,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,165	6 000,00	990,00
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 000,00	0,00

15.	2010237318750	Distantieri	buc	431,063	1,50	646,61
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	27,383	450,00	12 322,35
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038	5,50	495,21
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048	5 500,00	264,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221	38,00	160,40
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,156	42,00	6,55
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483	25,00	62,08
22.	2320187315789	Decofrol	kg	27,876	44,00	1 226,54
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456	42,00	5 689,15
24.	23203226000361	Gudron	kg	3,744	42,00	157,25
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,391	27,80	177,67
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624	89,00	55,54
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030	36,85	1,11
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636	27,80	462,48
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312	89,00	27,77
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044	42,00	1,85
31.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880	22,00	129,36
32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365	1 500,00	547,50
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000	7,20	979,20
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,190	3,00	54,57
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522	6,21	28,08
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091	13,50	365,73
37.	26631021000001 6	Beton C16/20	m3	15,150	2 000,00	30 300,00
38.	26631021000002 0	Beton C20/25 XC1	m3	22,576	2 100,00	47 409,60
39.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795	2 000,00	5 590,00
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,592	23,70	132,53
41.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520	22,00	99,44
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	313,547	22,00	6 898,03
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 485,377	22,00	32 678,30
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382	29,00	11,08
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,615	29,00	336,83
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,549	29,00	508,93
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200	25,00	955,00
48.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	62,000	50,00	3 100,00
49.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520	25,00	63,00
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	44,149	40,00	1 765,96
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,972	38,00	454,93
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191	65,70	12,55
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,690	7,20	501,77
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883	88,00	957,70
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,690	0,80	55,75
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,162	0,80	0,93
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,783	38,00	447,75
58.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,969	35,00	243,91
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306	4,50	1,38
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,717	20,50	96,70
61.	4100126202818	Apa	m3	0,175	20,50	3,59
		Total materiale de construcţii				**176 996,41**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012	750,00	9,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,373	750,00	279,75

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	65,00	5,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	7,669	750,00	5 751,75
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334	58,80	19,64
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,829	1 100,00	911,90
7.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,370	750,00	277,50
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196	1 500,00	294,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,132	1 500,00	198,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149	80,00	11,92
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	55,00	59,40
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,630	55,00	1 189,65
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429	125,00	428,62
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036	120,00	124,32
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,933	64,00	59,72
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,830	750,00	5 872,50
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,077	600,00	46,20
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,264	500,00	2 132,00
		Total utilaje de construcţii				**17 671,07**

	Total	lei	252 567,31
	Fond social	24,00 %	13 895,96
	Total	100,00 +	266 463,27
	Transportarea materialelor	5,00 %	8 849,82
	Total	100,00 +	275 313,09
	Cheltuieli de regie	7,00 %	19 271,92
	Total	100,00 +	294 585,01
	Beneficiu de deviz	5,00 %	14 729,26
	Total	100,00 +	309 314,27
	TVA	20,00 %	61 862,84

Total deviz: **371 177,11**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 468,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 468,89
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 255,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 255,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 633,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 633,33
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			3 083,33
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	750,00	3 083,33
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,85
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			619,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,76
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,21
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,56
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Carcasa				
		3.1. Centura si rigle monolite				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			33,20

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 838,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	209,94
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,74
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,51

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,68
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,44
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 112,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,37
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,37
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,03
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 639,12
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,4100	50,00	120,49
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,30
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,47

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 982,56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,59
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,65
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,16
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,71
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,67
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,2500	50,00	112,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,03
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	62,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 578,22
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	135,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,37
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,13
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,54
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,43
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,25
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,13
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00
		6. Puti de ventilare ВШ-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului	m3			4 195,47

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	94,60	508,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	6,21	82,59
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	560,00	163,06
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			164,94
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,77
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 50 420,78 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000	226,56	453,12
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000	226,56	453,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	226,56	453,12

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1/C16A				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	226,56	1 132,81
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000	146,79	293,58
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120	11 545,50	1 385,46
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc	1,000	268,74	268,74
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550	1 615,51	4 119,56
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	110,000	18,34	2 017,40
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 841,00	92,05
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 763,00	17,63
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А,	buc	1,000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
		230 В				
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 475,00	24,75
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc	1,000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 723,00	54,46
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 260,82	248,69
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000	51,00	459,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900	4 596,89	8 734,10
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000	25,84	904,40
		Total	lei			29 877,90
		Fond social	24,00 %			1 541,90
		Total	100,00 +			31 419,80
		Transportarea materialelor	2,00 %			284,83
		Cheltuieli de regie	50,00 %			3 212,30
		Beneficiu de deviz	1,00 %			349,17
		Total	100,00 +			35 266,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**35 266,10 6 424,60**
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	31,00	62,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	31,00	62,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
		Total	lei			6 671,17
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			80,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 751,22**

		Total	lei	42 017,32
		TVA	20,00 %	8 403,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		**50 420,78**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-3

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 50 420,78 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	128,492	50,00	6 424,60
		Total manopera				**6 424,60**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	29 000,00	116,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,834	65,70	186,20
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	25,00	0,05
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	36,00	0,57
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,308	88,00	115,09
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,34	10,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,320	5,00	206,60
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,212	50,00	10,60
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,320	8,00	330,56
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,086	80,00	6,88
16.	1019852	Vopsea	kg	0,498	89,00	44,32
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380	85,00	32,30
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
19.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	35,000	25,84	904,40
20.	5009030	Flanse	10 buc	1,900	65,00	123,50
21.	5009031	Scoabe	10 buc	12,730	8,80	112,02
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,540	1,50	77,31
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	76,300	10,00	763,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	3,420	3,71	12,69
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,000	17,50	227,50
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	650,00	13,65
27.	5009113	Prezoane	buc	24,480	2,00	48,96
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	66,80	2,07
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245	65,80	16,12

30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336	65,00	21,84
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,270	88,70	23,95
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	36,00	0,50
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	100,00	2,40
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	65,70	1,05
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,275	65,70	83,77
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,081	80,00	6,48
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,229	65,00	14,89
38.	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,000	31,00	124,00
40.	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
41.	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
42.	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
43.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
44.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
45.	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
46.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
47.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
48.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	110,000	18,34	2 017,40
49.	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
50.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
51.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
52.	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
53.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
54.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В	buc	1,000	74,17	74,17
55.	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10A, 250В для открытойуст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
56.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000	97,40	97,40
57.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6A, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
58.	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10A250В	buc	9,000	51,00	459,00
59.	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10A 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
		Total materiale de construcţii				**20 912,54**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,333	750,00	999,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650	92,00	703,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650	65,00	497,25
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,020	144,80	4 346,90
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,530	85,00	640,05
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70

7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186	750,00	139,50
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780	144,80	547,34
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,362	58,80	80,07
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,196	58,80	540,72
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,519	450,00	683,55
		Total utilaje de construcţii				**9 211,93**

	Total	lei	42 017,32
	TVA	20,00 %	8 403,46

Total deviz: **50 420,78**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-32А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc			146,79
	1	Muncitor	h-om	2,3900	50,00	119,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	750,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	58,80	15,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 545,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 162,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50

1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc			215,00
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	1,0000	215,00	215,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			75,80
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	75,80	75,80
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc			268,74
	1	Muncitor	h-om	5,0000	50,00	250,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	33,34	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	65,70	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	58,80	7,64
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 615,51
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,35
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,41
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 841,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 763,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 475,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	67,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	0,00
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 723,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc			87,66
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,0000	87,66	87,66
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 260,82
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	132,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	27,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	16,36
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc			51,00
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	1,0000	51,00	51,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc			72,40
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	1,0000	72,40	72,40
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 596,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	61,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc			690,00
	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,0000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,0000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc			31,00
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc			31,00
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc			1 059,00
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	1,0000	1 059,00	1 059,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc			2 449,17
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,0000	2 449,17	2 449,17

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-4

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc	6,000	199,77	1 198,63
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000	52,76	316,56
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc	6,000	52,76	316,56
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000	99,03	99,03
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028	18 212,14	509,94
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	34 260,00	34,26
		Total	lei			2 810,98

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24,00 %			478,38
		Total	100,00 +			3 289,36
		Transportarea materialelor	5,00 %			27,27
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 514,85
		Beneficiu de deviz	5,00 %			241,57
		Total	100,00 +			5 073,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**5 073,05 1 993,23**
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
		Total	lei			2 657,55
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			31,89
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**2 689,44**

		Total	lei	7 762,49
		TVA	20,00 %	1 552,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		**9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	21,070	94,60	1 993,23
		Total manopera				**1 993,23**
		Materiale:				
1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	85,00	0,42
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	39 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	3 000,00	0,00
7.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	65 700,00	0,00
8.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,018	500,00	9,00
9.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009	35,00	0,32
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020	80,00	1,60
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004	65,70	0,26
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	25,00	0,07
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027	88,00	2,38
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,600	8,00	12,80
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	80,00	0,08
16.	1019787	Chit de etansare	kg	0,020	169,00	3,38
17.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,008	129,00	1,03
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	22 000,00	22,00
19.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,018	5 800,00	104,40
20.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,032	32,00	1,02
22.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840	60,00	50,40
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	65,00	0,26
24.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,00	0,07

25.	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
26.	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
27.	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
28.	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
29.	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
		Total materiale de construcţii				**3 203,04**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	750,00	1,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,455	85,00	123,67
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,309	89,80	27,75
4.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	0,309	210,00	64,89
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,020	52,50	53,55
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	450,00	0,90
		Total utilaje de construcţii				**272,26**

Total	lei	7 762,49
TVA	20,00 %	1 552,50

Total deviz: **9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc			199,77
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	32,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			99,03
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	32,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	52,50	3,15
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			18 212,14
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,71
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,43
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	57,14
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	120,71
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	36,79
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	9,29
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime	kg	0,0350	65,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm, grosime 0,25-0,35 mm				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	991,07
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 317,50
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			12,00
	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	12,00	12,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 260,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			250,00
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc			47,50
	775570	Baza de montare EB0030	buc	1,0000	47,50	47,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc			45,84
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	45,84	45,84
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			254,17
	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,0000	254,17	254,17

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-5

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000	496,80	496,80
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000	421,01	421,01
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	1 050,70	1 050,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000	94,95	189,90
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000	227,13	454,26
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	3,000	94,95	284,86
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000	20,00	60,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
11	10-06-026-	Pozare cablu in canalizare	1 km	0,025	16 970,00	424,25

1	2	3	4	5	6	7
	01	subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1				
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250	3 128,88	782,22
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	47 280,00	47,28
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004	9 397,50	37,59
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total	lei			4 753,03
		Fond social	24,00 %			799,27
		Total	100,00 +			5 552,30
		Transportarea materialelor	5,00 %			53,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 531,03
		Beneficiu de deviz	5,00 %			406,83
		Total	100,00 +			8 543,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 543,55 3 330,30**
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
		Total	lei			6 848,70
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			82,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 930,88**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 474,43
		TVA	20,00 %			3 094,89
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-5

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	35,204	94,60	3 330,30
		Total manopera				**3 330,30**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250	88,00	22,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000	1,00	50,00
3.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	64 800,00	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
5.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	12 500,00	0,00
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	89 000,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
9.	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	4 000,00	0,00
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,040	76,80	3,07
12.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	800,00	3,20
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008	31,00	0,25
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,017	50,00	0,85
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,008	65,70	0,52
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	89 000,00	0,00
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,060	23,14	1,39
18.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,977	88,00	85,98
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,026	31,10	0,81
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,400	10,00	14,00
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040	10,00	0,40

22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	100,00	0,30
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	100,00	0,10
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040	10,00	0,40
25.	1019787	Chit de etansare	kg	0,017	31,10	0,53
26.	1019852	Vopsea	kg	0,003	89,00	0,27
27.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000	6,00	150,00
28.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,007	34,70	0,24
29.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,030	35,00	1,05
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	68,40	0,21
31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	86,40	25,92
32.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040	29,00	1,16
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	42,00	0,08
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	35 000,00	35,00
35.	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
36.	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
37.	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
38.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	3,000	20,00	60,00
39.	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
40.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	0,016	3,50	0,06
42.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,50	2,50
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,20	12,00
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032	17,50	0,56
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000	86,60	0,00
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,140	48,71	6,83
47.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	10,00	10,00
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	80,00	0,00
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,180	35,00	6,30
50.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,050	35,00	1,75
51.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206	20,00	4,12
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,760	75,00	57,00
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,054	65,50	3,54
54.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,50	0,07
55.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	54,70	1,09
56.	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
57.	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
58.	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
59.	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total materiale de construcţii				**7 916,41**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	750,00	4,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,570	82,50	47,02
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123	82,50	10,15
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,041	85,00	3,48
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,520	53,44	81,23

6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,956	100,00	95,60
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	0,276	60,00	16,56
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,520	61,70	93,78
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	450,00	2,70
		Total utilaje de construcţii				**355,02**

	Total	lei	15 474,43
	TVA	20,00 %	3 094,89

Total deviz: **18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			496,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	31,10	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	86,40	17,28
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	48,71	2,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	65,50	0,33
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc			421,01
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	64 800,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 500,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	35,00	0,35
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	86,40	8,64
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	42,00	0,08
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	48,71	0,49
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	10,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	54,70	1,09
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	82,50	10,72
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc			1 050,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			94,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc			75,00
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	1,0000	75,00	75,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc			227,13
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	23,14	0,47
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	31,10	0,13
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	29,00	0,58
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	20,00	2,06
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	100,00	34,00
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc			30,00
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	30,00	30,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc			20,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	1,0000	20,00	20,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc			5,50
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	1,0000	5,50	5,50
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			16 970,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,60
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	31,00	10,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	50,00	34,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	31,10	21,20
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	34,70	9,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	75,00	2 250,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,50	10,40
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,50	2,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	100,00	1 104,00
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	60,00	662,40
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m			8,92
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	1,0000	8,92	8,92
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			3 128,88
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 540,84
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	53,44	324,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	61,70	375,12
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			47 280,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	4 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 000,00	35 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 397,50
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 492,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	67,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	68,40	52,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	86,60	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	80,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	750,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	82,50	2 537,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	552,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	450,00	450,00
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m			95,40
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	1,0000	95,40	95,40
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc			425,00
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,0000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc			1 300,00
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc			707,03
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,0000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc			4 416,67
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,0000	4 416,67	4 416,67

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 665 589,02 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510	1 873,04	25 304,73
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**25 304,73** **2 892,44**
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	64,000	308,56	19 747,67
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2	64,000	54,18	3 467,22
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000	64,53	4 129,88

1	2	3	4	5	6	7
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m	1,100	362,40	398,64
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
		Total Nodul C (Чердак) **Inclusiv salariu**				**38 502,30** **3 787,52**
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	50 337,36	7 047,23
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**7 047,23** **1 371,83**
		4. Sistema de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	37,780	314,07	11 865,64
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	12,020	284,03	3 414,09
		Total Sistema de scurgere **Inclusiv salariu**				**15 279,73** **1 470,18**
		5. Acoperisul				
11	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	97,490	53,78	5 243,47
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010	9 856,70	9 955,27
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010	377,05	380,82
14	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490	88,78	8 655,01
15	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata	m2	97,490	237,21	23 125,94

1	2	3	4	5	6	7
		superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050				
16	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	15,040	315,00	4 737,60
17	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	6,320	315,00	1 990,78
18	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	48,600	124,98	6 073,99
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**60 162,88** **12 810,82**
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610	3 036,46	17 034,54
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	5,640	288,57	1 627,56
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	5,640	187,31	1 056,42
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**19 718,52** **1 234,03**
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910	3 273,31	6 252,03
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	5,310	3 223,35	17 115,97

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)				
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**23 368,00** **527,44**
		8. Pardoseala **8.1. Tip 1**				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800	276,00	7 948,73
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	28,800	189,50	5 457,60
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800	243,97	7 026,35
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2	28,800	101,37	2 919,49
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-28,800	16,88	-486,04
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	28,800	385,98	11 116,22

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015				
		Total Tip 1 **Inclusiv salariu**				**33 982,35** **6 943,10**
		8.2. Tip 2				
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100	276,04	855,72
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	3,100	189,65	587,90
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100	208,05	644,95
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	3,100	725,12	2 247,88
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	2,800	103,14	288,80
		Total Tip 2 **Inclusiv salariu**				**4 625,25** **1 209,87**
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100)	m2	4,320	276,19	1 193,14

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)				
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	4,320	189,58	819,00
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320	198,03	855,49
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320	159,36	688,45
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320	101,50	438,50
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-4,320	33,91	-146,49
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	4,320	725,16	3 132,71
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	4,000	103,13	412,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 3 **Inclusiv salariu**				**7 393,33** **1 883,94**
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050	276,00	5 809,80
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	21,050	37,94	798,65
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050	159,35	3 354,33
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050	101,40	2 134,56
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-21,050	33,81	-711,65
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	21,050	689,07	14 504,93
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	19,000	103,13	1 959,50
		Total Tip 4 **Inclusiv salariu**				**27 850,12** **8 220,89**

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**73 851,05** **18 257,80**
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900	3 500,06	3 150,05
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230	170,07	719,40
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	65,08	85,91
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,820	371,59	676,29
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740	23,10	86,41
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740	31,51	117,84
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740	188,62	705,43
		Total Sahta de ventilare **Inclusiv salariu**				**5 541,33** **991,57**
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	4,42	160,01
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220	176,01	6 375,17
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	36,220	4,42	160,01
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	36,220	55,86	2 023,29

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220	45,92	1 663,07
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) **Inclusiv salariu**				**10 381,55** **8 070,19**
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	108,740	4,42	480,30
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740	83,23	9 050,69
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	4,42	380,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100	146,48	12 612,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	86,100	4,42	380,30
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100	55,86	4 809,67
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	86,100	45,92	3 953,36
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	22,640	525,35	11 893,82

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**43 560,46** **28 391,62**
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950	9 124,83	8 668,59
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,950	377,05	358,20
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550	125,31	7 963,18
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	69,800	53,78	3 754,14
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	69,800	647,02	45 161,93
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	15,800	953,31	15 062,34
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2	20,840	31,50	656,54
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual.	m2	20,840	188,62	3 930,82

1	2	3	4	5	6	7
		cu amestec "TINC"				
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**85 555,74** **37 826,95**
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170	3 346,00	568,82
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,800	2 492,97	1 994,38
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	174,23	174,23
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg	2,500	35,07	87,68
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	0,940	101,30	95,22
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-0,940	33,45	-31,44
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	0,940	724,98	681,48
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	8 479,00	339,16
		Total Scara exterioara **Inclusiv salariu**				**3 909,53** **851,49**
		14. Pereul				

1	2	3	4	5	6	7
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830	733,40	4 275,74
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260	312,39	18 199,95
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970	305,72	13 442,48
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**35 918,17** **5 707,13**

		Total	lei	448 101,22
		Fond social	24,00 %	29 805,84
		Total	100,00 +	477 907,06
		Transportarea materialelor	5,00 %	15 780,09
		Total	100,00 +	493 687,15
		Cheltuieli de regie	7,00 %	34 558,11
		Total	100,00 +	528 245,26
		Beneficiu de deviz	5,00 %	26 412,26
		Total	100,00 +	554 657,52
		TVA	20,00 %	110 931,50
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**665 589,02**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 665 589,02 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,175	94,60	3 327,56
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	94,800	94,60	8 968,08
3.	7122050013400	Zidar	h-om	203,158	50,00	10 157,90
4.	7122050013401	Zidar	h-om	55,044	94,60	5 207,17
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,447	94,60	18 016,28
6.	7123010010200	Betonist	h-om	49,016	94,60	4 636,91
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062	94,60	5,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,000	94,60	2 081,20
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,423	94,60	2 121,22
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238	94,60	1 819,91
11.	7129020012800	Pavator	h-om	53,149	94,60	5 027,90
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,070	94,60	3 223,02
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	61,260	94,60	5 795,19
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	94,106	94,60	8 902,43
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000	94,60	1 513,60
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	129,152	50,00	6 457,60
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168	94,60	961,89
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,878	50,00	3 893,90
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,950	94,60	279,07
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,013	94,60	1,23
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,926	94,60	3 114,80
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251	94,60	23,74
23.	7422010060100	Timplar	h-om	193,576	94,60	18 312,29
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,000	50,00	650,00
25.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	146,176	50,00	7 308,80
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921	94,60	87,13
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,274	94,60	2 296,32
		Total manopera				**124 191,01**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,450	20,50	9,23
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,107	6,00	30,64
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159	1 300,00	15 806,70
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867	560,00	485,52
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	560,00	10,08

6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,139	560,00	1 197,84
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413	560,00	3 591,28
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291	560,00	162,96
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494	560,00	1 396,64
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,116	18,50	113,14
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010	5 500,00	5 555,00
12.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,040	5 500,00	220,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,114	5 500,00	627,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
16.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,779	320,00	22 649,28
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253	5 500,00	1 391,50
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	5 500,00	49,50
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,883	5 500,00	4 856,50
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	5 500,00	49,50
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 203,540	0,50	601,77
22.	2010237318750	Distantieri	buc	0,750	1,50	1,12
23.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364	56,00	5 732,38
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610	2 700,00	15 147,00
26.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910	3 100,00	5 921,00
27.	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310	3 050,00	16 195,50
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465	7,08	258,17
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	100,220	5,50	551,21
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,050	55 000,00	2 750,00
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,332	38,00	126,62
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,960	25,00	49,00
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	44,00	5,28
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	38,055	42,00	1 598,31
35.	23203226000361	Gudron	kg	2,451	37,00	90,69
36.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	153,337	31,67	4 856,19
37.	2413217300010	Cleme	buc	6,130	55,00	337,15
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,859	27,80	79,48
39.	2416202602100	Element de coama	m	2,559	165,00	422,24
40.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	120,278	140,00	16 838,92
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,610	110,00	397,10
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083	108,34	117,33
43.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	53,007	16,78	889,46
44.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,250	120,00	630,00
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,928	36,85	1 802,99
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	36,85	0,85
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,132	27,80	365,07
48.	24302261000001	Fuga	kg	16,294	32,50	529,56
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994	89,00	622,47
50.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,201	47,59	485,47
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877	27,09	23,76
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,709	25,50	69,08
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,263	195,00	246,29
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,720	33,34	90,68
55.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846	21,33	124,70
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561	21,32	11,96
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560	4,00	362,24
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,481	4,00	37,93
59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539	85,00	1 490,82

60.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538	85,00	215,73
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810	0,85	12,59
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371	27,00	415,02
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590	30,84	110,72
64.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232	45,00	1 315,44
65.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753	250,00	1 438,25
66.	2523116716000	Linolineum	m2	30,694	165,84	5 090,29
67.	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,064	35,00	212,24
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114	9,00	37,03
69.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,485	1 100,00	1 633,50
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 106,130	6,50	7 189,84
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392	2,80	359,50
72.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216	2,80	261,00
73.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,383	2,80	17,87
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,672	2,80	66,28
75.	26511221004022	Ciment M-400	kg	554,880	2,80	1 553,66
76.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506	2,80	1 283,82
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,469	4,00	105,87
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,315	3,50	123,61
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	873,365	3,50	3 056,78
80.	26531021008311	Tink	kg	56,534	31,64	1 788,74
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	129,035	7,78	1 003,89
82.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,079	13,50	527,58
83.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134	195,00	11 531,13
84.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	30,292	408,34	12 369,43
85.	266111280080001	Piatra cosauti	m2	16,277	250,00	4 069,25
86.	266310210000016	Beton C16/20	m3	2,418	1 800,00	4 352,40
87.	26631021000002	Beton M200	m3	0,832	1 800,00	1 497,60
88.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	10,016	1 800,00	18 028,80
89.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351	1 100,00	1 486,10
90.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,559	1 100,00	614,90
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	119,110	4,00	476,44
92.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,371	1 100,00	1 508,10
93.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	2,284	1 100,00	2 512,40
94.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	44,190	144,17	6 370,87
95.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783	55,00	428,06
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772	250,00	5 943,00
97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702	25,00	17,55
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,492	5,00	327,46
99.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,377	13,50	18,59
100.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648	10,00	1 146,48
101.	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	151,616	12,00	1 819,40
102.	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	198,155	11,67	2 312,47
103.	26821326016261	Hidroizol	m2	27,907	78,97	2 203,82
104.	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	64,640	214,82	13 885,96
105.	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	7,494	107,41	804,93
106.	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088	151,63	4 410,61
107.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete)	m2	64,821	103,00	6 676,56

		(45kg/m3)				
108.	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315	107,41	463,47
109.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	99,804	49,00	4 890,40
110.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606	49,00	519,69
111.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873	98,50	1 267,99
112.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859	95,40	3 897,95
113.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600	22,00	277,20
114.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578	22,00	12,72
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013	22,00	0,29
116.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013	29,00	0,38
117.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	29,00	1,45
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025	29,00	0,73
119.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532	29,00	276,43
120.	27431235490261	Parazapada	buc	180,306	23,63	4 260,63
121.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	5,640	150,00	846,00
122.	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320	45,00	59,40
123.	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000	7 291,67	7 291,67
124.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	45,00	14,49
125.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230	45,00	145,35
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525	31,00	78,27
127.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	1,271	38,00	48,30
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,024	38,00	570,91
129.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,730	38,00	27,74
130.	2873147300863	Agrafe	kg	6,085	41,00	249,49
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	65,70	0,46
132.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
133.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,675	4,17	15,32
134.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125	88,00	627,00
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	268,851	0,60	161,31
136.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065	97,40	298,53
137.	2874115837745	Suruburi	buc	389,134	0,50	194,57
138.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
139.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,675	0,91	3,35
140.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,632	45,00	1 243,45
141.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,80	0,00
142.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,675	1,20	4,41
143.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,850	38,00	108,30
144.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,956	46,19	321,30
145.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783	355,00	2 762,97
146.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130	91,00	557,83
147.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065	91,00	278,92
148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065	40,00	122,60
149.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783	141,67	1 102,62
150.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	6,224	75,00	466,80
151.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479	40,00	2 179,16
152.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,280	35,00	184,80
153.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 649,784	2,17	7 920,04
154.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260	45,00	506,70
155.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165	240,00	279,60
156.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,231	4,50	32,53
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,481	20,50	71,36
158.	4100126202818	Apa	m3	3,226	20,50	66,12
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,898	8,00	151,20
		Total materiale de construcţii				**315 601,76**
		<u>Utilaje de construcţii:</u>				
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	750,00	7,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,142	750,00	106,50

		автомобильном ходу)				
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449	125,00	306,12
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,224	85,00	104,04
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,162	65,00	10,53
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,111	65,00	72,21
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,935	750,00	4 451,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218	58,80	12,82
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973	58,80	57,21
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,927	64,00	2 171,32
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,735	58,80	160,84
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,115	1 500,00	172,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,118	80,00	9,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	55,00	26,40
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,290	58,80	75,85
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,344	120,00	41,28
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,540	100,00	54,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,740	6,00	46,44
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364	65,00	23,66
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,282	120,00	153,84
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,147	58,80	8,64
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632	58,80	37,16
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,314	64,00	20,10
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,220	750,00	165,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023	600,00	13,80
		Total utilaje de construcţii				**8 308,45**

	Total	lei	448 101,22
	Fond social	24,00 %	29 805,84
	Total	100,00 +	477 907,06
	Transportarea materialelor	5,00 %	15 780,09
	Total	100,00 +	493 687,15
	Cheltuieli de regie	7,00 %	34 558,11
	Total	100,00 +	528 245,26
	Beneficiu de deviz	5,00 %	26 412,26
	Total	100,00 +	554 657,52
	TVA	20,00 %	110 931,50

Total deviz: **665 589,02**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 873,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	77,02
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,52
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			308,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	1,0100	214,82	216,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	27,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			64,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	560,00	15,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,80	24,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	65,00	0,78
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			362,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	22,00	11,56
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc			7 291,67
	2811106301300	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,0000	7 291,67	7 291,67
		3. Pereti despartitori				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 337,36
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 100,00	2 530,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	78,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 080,36
		4. Sistema de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
		5. Acoperisul				
11	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			9 856,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 500,00	1 377,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,59
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,19
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,37
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,13
14	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			88,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	56,00	58,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
15	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			237,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1750	140,00	172,72
	2416202602100	Element de coama	m	0,0250	165,00	4,33
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
16	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
17	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
18	CK26B	Parazapada (180 buc)	m			124,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Parazapada	buc	3,7100	23,63	87,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		6. Ferestre				
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2			3 036,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,87
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,88
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,48
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
21	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026523	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
		7. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			3 273,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,04
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2			3 223,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,05
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	3 050,00	3 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
		8. Pardoseala				
		8.1. Tip 1				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,50
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,50
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2			243,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137070	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	1,0100	151,63	153,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	26,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)	m2			101,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			16,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			385,98
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	165,84	176,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,09	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	85,00	51,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,34	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,33	4,33
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	560,00	0,35
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
		8.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,74
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,65
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,65
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			208,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	35,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.3. Tip 3				
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			276,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,58
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,58
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			198,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	25,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,19
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,33
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			725,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		8.4. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
44	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,94
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,94
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			689,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		9. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 100,00	265,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2			170,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	1,0200	107,41	109,57
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,34	3,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	85,00	51,00
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg			65,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			371,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	49,00	285,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,19
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,63
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,32	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
56	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,42
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,34
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,23

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		12. Lucrari de finisare exterioara				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 124,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,69
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,2500	50,00	112,47
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	52,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 112,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,66

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,46
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,11
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,16
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,49
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,36
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,95
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
73	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			647,02
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0120	320,00	324,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
75	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			953,31
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,92
	266111280080001	Piatra cosauti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	75,00	29,54
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2			31,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm.	m2			188,62

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC"				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,35
		13. Scara exterioara				
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 346,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,18
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 492,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			174,23
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg			35,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,30
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			101,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,17
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,32
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			724,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,86
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2900	50,00	14,52
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,69
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			8 479,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		14. Pereul				
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3			733,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,51
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			312,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	195,00	197,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m			305,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0550	1 800,00	98,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	560,00	4,42
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	144,17	144,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 385 826,14 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,090	2 468,89	222,20
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	2 255,00	541,20
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	103,00	103,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700	59,50	160,65
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,180	1 633,33	294,00

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	15,50	93,00
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,090	3 083,33	277,50
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330	1 739,91	574,17
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	2 475,00	148,50
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	56,100	38,00	2 132,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	619,73	204,51
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**4 750,73 508,15**
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,700	2 678,66	7 232,37

1	2	3	4	5	6	7
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	25,200	2 805,73	70 704,42
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060	142,21	15 936,19
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	135,080	29,27	3 953,69
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	339,780	28,32	9 623,69
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760	95,95	1 128,32
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	39,840	180,29	7 182,66
		Total Fundatii Inclusiv salariu				**115 761,34 21 120,96**
		3. Carcasa 3.1. Centura si rigle monolite				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	3,100	2 839,09	8 801,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	201,23	5 030,85
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	53,00	1 590,00
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,160	33,20	2 030,23
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140	30,50	7 538,53
		Total Centura si rigle monolite **Inclusiv salariu**				**24 990,79** **6 948,76**
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,340	2 838,53	6 642,16
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	31,500	224,74	7 079,37

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480	33,19	1 708,67
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640	30,51	4 107,23
		Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc) **Inclusiv salariu**				**19 537,43** **6 066,42**
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,410	2 839,83	1 164,33
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,940	201,37	1 196,12
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	53,00	742,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	17,820	33,20	591,69

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140	30,50	1 620,83
		Total Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) **Inclusiv salariu**				**5 314,97** **1 642,35**
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**49 843,19** **14 657,53**
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	8,300	2 839,04	23 564,05
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	55,000	201,23	11 067,87
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	111,000	53,03	5 886,00
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500	30,35	1 138,15
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	666,220	29,65	19 751,15

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**61 407,22** **16 238,89**
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032	10 639,12	10 979,57
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451	9 671,71	14 033,65
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483	377,12	936,40
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200	45,35	1 732,46
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080	1 773,38	141,87
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**27 823,95** **6 174,08**
		6. Puti de ventilare BIII-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340	4 195,47	1 426,46
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	2 837,50	567,50
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	2,800	164,94	461,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840	30,38	147,06
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,870	29,65	500,23
		Total Puti de ventilare BIII-1 Inclusiv salariu				**3 103,08 652,32**

		Total	lei	262 689,51
		Fond social	24,00 %	14 244,46
		Total	100,00 +	276 933,97
		Transportarea materialelor	5,00 %	9 244,74
		Total	100,00 +	286 178,71
		Cheltuieli de regie	7,00 %	20 032,51
		Total	100,00 +	306 211,22
		Beneficiu de deviz	5,00 %	15 310,57
		Total	100,00 +	321 521,79
		TVA	20,00 %	64 304,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		**385 826,14**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 385 826,14 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,826	94,60	172,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om	180,792	94,60	17 102,92
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	110,463	94,60	10 449,81
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	122,690	94,60	11 606,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	164,163	50,00	8 208,15
6.	7124010010730	Dulgher	h-om	51,757	94,60	4 896,21
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781	50,00	239,05
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515	94,60	48,72
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,382	94,60	36,14
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258	94,60	686,61
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,163	50,00	508,15
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,873	50,00	4 743,65
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469	94,60	422,77
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,437	94,60	230,54
		Total manopera				**59 351,93**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573	18,50	10,60
2.	1212121212121	apa	m3	0,571	20,50	11,71
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	560,00	0,56
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099	560,00	55,44
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078	18,50	1,44
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	6 000,00	336,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,528	6 000,00	3 168,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,174	6 000,00	1 044,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857	6 000,00	5 142,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	6 000,00	1 194,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,015	6 000,00	90,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,411	6 000,00	8 466,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,165	6 000,00	990,00
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 000,00	0,00

15.	2010237318750	Distantieri	buc	432,656	1,50	648,99
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	27,383	450,00	12 322,35
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038	5,50	495,21
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048	5 500,00	264,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221	38,00	160,40
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,156	42,00	6,55
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483	25,00	62,08
22.	2320187315789	Decofrol	kg	27,876	44,00	1 226,54
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456	42,00	5 689,15
24.	23203226000361	Gudron	kg	3,744	42,00	157,25
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,391	27,80	177,67
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624	89,00	55,54
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030	36,85	1,11
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636	27,80	462,48
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312	89,00	27,77
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044	42,00	1,85
31.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880	22,00	129,36
32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365	1 500,00	547,50
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000	7,20	979,20
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,190	3,00	54,57
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522	6,21	28,08
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091	13,50	365,73
37.	266310210000016	Beton C16/20	m3	15,150	2 000,00	30 300,00
38.	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	26,217	2 100,00	55 055,70
39.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795	2 000,00	5 590,00
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,592	23,70	132,53
41.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520	22,00	99,44
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	315,577	22,00	6 942,69
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 494,233	22,00	32 873,13
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382	29,00	11,08
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,615	29,00	336,83
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,656	29,00	512,03
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200	25,00	955,00
48.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	62,000	50,00	3 100,00
49.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520	25,00	63,00
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	44,149	40,00	1 765,96
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,972	38,00	454,93
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191	65,70	12,55
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,690	7,20	501,77
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883	88,00	957,70
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,690	0,80	55,75
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,162	0,80	0,93
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,783	38,00	447,75
58.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,969	35,00	243,91
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306	4,50	1,38
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,072	20,50	103,98
61.	4100126202818	Apa	m3	0,175	20,50	3,59
		Total materiale de construcţii				**184 894,76**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012	750,00	9,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,373	750,00	279,75

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	65,00	5,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	7,669	750,00	5 751,75
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334	58,80	19,64
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,829	1 100,00	911,90
7.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,370	750,00	277,50
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196	1 500,00	294,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,132	1 500,00	198,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149	80,00	11,92
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	55,00	59,40
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,730	55,00	1 305,15
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429	125,00	428,62
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036	120,00	124,32
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,933	64,00	59,72
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,705	750,00	6 528,75
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,077	600,00	46,20
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,264	500,00	2 132,00
		Total utilaje de construcţii				**18 442,82**

Total	lei	262 689,51
Fond social	24,00 %	14 244,46
Total	100,00 +	276 933,97
Transportarea materialelor	5,00 %	9 244,74
Total	100,00 +	286 178,71
Cheltuieli de regie	7,00 %	20 032,51
Total	100,00 +	306 211,22
Beneficiu de deviz	5,00 %	15 310,57
Total	100,00 +	321 521,79
TVA	20,00 %	64 304,35

Total deviz: **385 826,14**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 468,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 468,89
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 255,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 255,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 633,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 633,33
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			3 083,33
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	750,00	3 083,33
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,85
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			619,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,56
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
18	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Carcasa				
		3.1. Centura si rigle monolite				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			33,20

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 838,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	209,94
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,51

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3)				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,44
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 112,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,37
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,03
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		4. Planseul				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		5. Acoperisul				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 639,12
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,49
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,30
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,47

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 982,56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,59
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,65
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,16
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,71
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,03
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	62,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 578,22
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	135,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,37
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,13
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,54
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,43
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,25
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,13
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00
		6. Puti de ventilare ВШ-1				
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului	m3			4 195,47

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	94,60	508,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	6,21	82,59
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	560,00	163,06
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			164,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,77
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-3

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 62 506,24 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc	1,000	418,70	418,70
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A	buc	1,000	475,98	475,98
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000	296,13	592,27
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000	296,14	296,14
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000	296,13	592,27
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	296,13	592,27

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1/C16A				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	296,14	1 480,69
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000	253,38	506,77
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120	15 470,33	1 856,44
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc	1,000	491,74	491,74
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550	2 168,55	5 529,81
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	110,000	18,34	2 017,40
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 303,80	165,19
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 199,00	31,99
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А,	buc	1,000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
		230 В				
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	4 237,00	42,37
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc	1,000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 649,50	92,99
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	3 960,09	435,61
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000	51,00	459,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900	5 658,37	10 750,91
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000	25,84	904,40
		Total	lei			35 608,64
		Fond social	24,00 %			2 917,28
		Total	100,00 +			38 525,92
		Transportarea materialelor	2,00 %			284,83
		Cheltuieli de regie	50,00 %			6 077,67
		Beneficiu de deviz	1,00 %			448,89
		Total	100,00 +			45 337,31
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**45 337,31** **12 155,34**
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	31,00	62,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	31,00	62,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
		Total	lei			6 671,17
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			80,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 751,22**

		Total	lei	52 088,53
		TVA	20,00 %	10 417,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		**62 506,24**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-3

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 62 506,24 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	128,492	94,60	12 155,34
		Total manopera				**12 155,34**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	29 000,00	116,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,834	65,70	186,20
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	25,00	0,05
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	36,00	0,57
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,308	88,00	115,09
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,34	10,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,320	5,00	206,60
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,212	50,00	10,60
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,320	8,00	330,56
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,086	80,00	6,88
16.	1019852	Vopsea	kg	0,498	89,00	44,32
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380	85,00	32,30
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
19.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	35,000	25,84	904,40
20.	5009030	Flanse	10 buc	1,900	65,00	123,50
21.	5009031	Scoabe	10 buc	12,730	8,80	112,02
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,540	1,50	77,31
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	76,300	10,00	763,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	3,420	3,71	12,69
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,000	17,50	227,50
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	650,00	13,65
27.	5009113	Prezoane	buc	24,480	2,00	48,96
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	66,80	2,07
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245	65,80	16,12

30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336	65,00	21,84
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,270	88,70	23,95
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	36,00	0,50
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	100,00	2,40
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	65,70	1,05
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,275	65,70	83,77
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,081	80,00	6,48
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,229	65,00	14,89
38.	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,000	31,00	124,00
40.	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
41.	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
42.	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000	1 059,00	2 118,00
43.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000	220,00	1 100,00
44.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000	97,00	97,00
45.	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
46.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000	8,92	223,00
47.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000	12,17	1 460,40
48.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	110,000	18,34	2 017,40
49.	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000	215,00	1 720,00
50.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	4,000	297,50	1 190,00
51.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
52.	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000	75,80	606,40
53.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000	8,75	1 662,50
54.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В	buc	1,000	74,17	74,17
55.	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10A, 250В для открытойуст. IP54	buc	2,000	87,66	175,32
56.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000	97,40	97,40
57.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6A, 250 В	buc	5,000	51,67	258,35
58.	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10A250В	buc	9,000	51,00	459,00
59.	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10A 250В на два гнезда	buc	2,000	72,40	144,80
		Total materiale de construcţii				**20 912,54**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,333	750,00	999,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650	92,00	703,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650	65,00	497,25
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,020	144,80	4 346,90
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,530	85,00	640,05
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70

7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186	750,00	139,50
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780	144,80	547,34
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,362	58,80	80,07
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,196	58,80	540,72
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,519	450,00	683,55
		Total utilaje de construcţii				**9 211,93**

	Total	lei	52 088,53
	TVA	20,00 %	10 417,71

Total deviz: **62 506,24**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc			418,70
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-32А	buc			475,98
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc			296,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc			296,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc			296,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc			296,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc			296,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc			253,38
	1	Muncitor	h-om	2,3900	94,60	226,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	750,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	58,80	15,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			15 470,33
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,83
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 162,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50

1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W	buc			215,00
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	1,0000	215,00	215,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			75,80
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	75,80	75,80
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
14	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc			491,74
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	33,34	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	65,70	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	58,80	7,64
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 168,55
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,35
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,41
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 303,80
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,80
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
20	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 199,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 237,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 737,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	67,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	0,00
24	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 649,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc			87,66
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,0000	87,66	87,66
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 960,09
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,27
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	132,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	27,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	16,36
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc			51,00
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	1,0000	51,00	51,00
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc			72,40
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	1,0000	72,40	72,40
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 658,37
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	61,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc			690,00
	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,0000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,0000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc			31,00
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	31,00	31,00
37	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc			31,00
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
38	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C16A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00
40	Pret de piata	Plita electrica (1 конфорка)	buc			1 059,00
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	1,0000	1 059,00	1 059,00
41	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc			2 449,17
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,0000	2 449,17	2 449,17

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-4

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc	6,000	199,77	1 198,63
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000	52,76	316,56
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc	6,000	52,76	316,56
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000	99,03	99,03
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028	18 212,14	509,94
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	34 260,00	34,26
		Total	lei			2 810,98

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24,00 %			478,38
		Total	100,00 +			3 289,36
		Transportarea materialelor	5,00 %			27,27
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 514,85
		Beneficiu de deviz	5,00 %			241,57
		Total	100,00 +			5 073,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**5 073,05 1 993,23**
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
		Total	lei			2 657,55
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			31,89
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**2 689,44**

		Total	lei	7 762,49
		TVA	20,00 %	1 552,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		**9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-4

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	21,070	94,60	1 993,23
		Total manopera				**1 993,23**
		Materiale:				
1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	85,00	0,42
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	39 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	3 000,00	0,00
7.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	65 700,00	0,00
8.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,018	500,00	9,00
9.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009	35,00	0,32
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020	80,00	1,60
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004	65,70	0,26
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	25,00	0,07
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027	88,00	2,38
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,600	8,00	12,80
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	80,00	0,08
16.	1019787	Chit de etansare	kg	0,020	169,00	3,38
17.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,008	129,00	1,03
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	22 000,00	22,00
19.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,018	5 800,00	104,40
20.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,032	32,00	1,02
22.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840	60,00	50,40
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	65,00	0,26
24.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,00	0,07

25.	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000	45,84	320,88
26.	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
27.	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000	250,00	1 750,00
28.	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000	47,50	332,50
29.	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000	12,00	336,00
		Total materiale de construcţii				**3 203,04**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	750,00	1,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,455	85,00	123,67
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,309	89,80	27,75
4.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	0,309	210,00	64,89
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,020	52,50	53,55
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	450,00	0,90
		Total utilaje de construcţii				**272,26**

Total	lei	7 762,49
TVA	20,00 %	1 552,50

Total deviz: **9 314,99**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc			199,77
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	32,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			99,03
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	32,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	52,50	3,15
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			18 212,14
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,71
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,43
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	57,14
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	120,71
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	36,79
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	9,29
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime	kg	0,0350	65,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm, grosime 0,25-0,35 mm				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	991,07
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 317,50
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			12,00
	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	12,00	12,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 260,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
		2. Utilaj				
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			250,00
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc			47,50
	775570	Baza de montare EB0030	buc	1,0000	47,50	47,50
10	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc			45,84
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	45,84	45,84
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			254,17
	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,0000	254,17	254,17

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-5

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000	496,80	496,80
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000	421,01	421,01
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	1 050,70	1 050,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000	94,95	189,90
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000	227,13	454,26
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	3,000	94,95	284,86
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000	20,00	60,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
11	10-06-026-	Pozare cablu in canalizare	1 km	0,025	16 970,00	424,25

1	2	3	4	5	6	7
	01	subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1				
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250	3 128,88	782,22
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	47 280,00	47,28
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004	9 397,50	37,59
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total	lei			4 753,03
		Fond social	24,00 %			799,27
		Total	100,00 +			5 552,30
		Transportarea materialelor	5,00 %			53,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 531,03
		Beneficiu de deviz	5,00 %			406,83
		Total	100,00 +			8 543,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 543,55 3 330,30**
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
		Total	lei			6 848,70
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			82,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**6 930,88**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 474,43
		TVA	20,00 %			3 094,89
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-5

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	35,204	94,60	3 330,30
		Total manopera				**3 330,30**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250	88,00	22,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000	1,00	50,00
3.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	64 800,00	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
5.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	12 500,00	0,00
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	89 000,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
9.	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	4 000,00	0,00
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,040	76,80	3,07
12.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	800,00	3,20
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008	31,00	0,25
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,017	50,00	0,85
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,008	65,70	0,52
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	89 000,00	0,00
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,060	23,14	1,39
18.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,977	88,00	85,98
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,026	31,10	0,81
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,400	10,00	14,00
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040	10,00	0,40

22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	100,00	0,30
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	100,00	0,10
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040	10,00	0,40
25.	1019787	Chit de etansare	kg	0,017	31,10	0,53
26.	1019852	Vopsea	kg	0,003	89,00	0,27
27.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000	6,00	150,00
28.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,007	34,70	0,24
29.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,030	35,00	1,05
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	68,40	0,21
31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	86,40	25,92
32.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040	29,00	1,16
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	42,00	0,08
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	35 000,00	35,00
35.	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000	8,92	223,00
36.	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
37.	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
38.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	3,000	20,00	60,00
39.	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
40.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	0,016	3,50	0,06
42.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,50	2,50
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,20	12,00
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032	17,50	0,56
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000	86,60	0,00
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,140	48,71	6,83
47.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	10,00	10,00
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	80,00	0,00
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,180	35,00	6,30
50.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,050	35,00	1,75
51.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206	20,00	4,12
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,760	75,00	57,00
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,054	65,50	3,54
54.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,50	0,07
55.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	54,70	1,09
56.	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
57.	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
58.	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
59.	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total materiale de construcţii				**7 916,41**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	750,00	4,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,570	82,50	47,02
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123	82,50	10,15
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,041	85,00	3,48
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,520	53,44	81,23

6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,956	100,00	95,60
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	0,276	60,00	16,56
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,520	61,70	93,78
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	450,00	2,70
		Total utilaje de construcţii				**355,02**

	Total	lei	15 474,43
	TVA	20,00 %	3 094,89

Total deviz: **18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			496,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	31,10	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	86,40	17,28
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	48,71	2,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	65,50	0,33
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc			421,01
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	64 800,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 500,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	35,00	0,35
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	86,40	8,64
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	42,00	0,08
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	48,71	0,49
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	10,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	54,70	1,09
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	82,50	10,72
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc			1 050,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			94,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc			75,00
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	1,0000	75,00	75,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc			227,13
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	23,14	0,47
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	31,10	0,13
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	29,00	0,58
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	20,00	2,06
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	100,00	34,00
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc			30,00
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	30,00	30,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc			20,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	1,0000	20,00	20,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc			5,50
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	1,0000	5,50	5,50
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			16 970,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,60
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	31,00	10,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	50,00	34,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	31,10	21,20
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	34,70	9,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	75,00	2 250,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,50	10,40
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,50	2,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	100,00	1 104,00
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	60,00	662,40
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m			8,92
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	1,0000	8,92	8,92
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			3 128,88
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 540,84
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	53,44	324,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	61,70	375,12
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			47 280,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	4 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 000,00	35 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 397,50
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 492,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	67,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	68,40	52,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	86,60	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	80,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	750,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	82,50	2 537,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	552,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	450,00	450,00
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m			95,40
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	1,0000	95,40	95,40
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc			425,00
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,0000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc			1 300,00
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc			707,03
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,0000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc			4 416,67
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,0000	4 416,67	4 416,67

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii arhitecturale (comp SA)

Valoarea de deviz 1 001 786,82 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	19,850	1 913,22	37 977,43
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**37 977,43** **4 249,92**
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2	94,010	54,18	5 093,03
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	94,010	308,55	29 007,16
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2	94,010	54,18	5 093,03
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	94,010	64,53	6 066,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Nodul C (Чердак) **Inclusiv salariu**				**45 259,52** **4 996,73**
		3. Pereti despartitori				
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	50 344,50	7 048,23
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**7 048,23** **1 371,83**
		4. Acoperisul				
7	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	138,610	53,78	7 455,07
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,160	10 478,97	12 155,61
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,160	377,39	437,77
10	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	138,610	78,52	10 883,68
11	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 6,29 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	138,610	237,99	32 987,68
12	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	18,240	315,00	5 745,61
13	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	7,660	315,00	2 412,93
14	CK26B	Parazapada (230 buc)	m	62,100	123,98	7 699,00
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**79 777,35** **15 652,25**
		5. Sistema de scurgere				

1	2	3	4	5	6	7
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	45,780	314,07	14 378,16
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	13,020	284,03	3 698,13
		Total Sistema de scurgere **Inclusiv salariu**				**18 076,29** **1 730,33**
		6. Ferestre				
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	13,130	3 036,44	39 868,43
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	11,100	288,58	3 203,19
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	11,100	187,31	2 079,16
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**45 150,78** **2 752,17**
		7. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910	3 273,31	6 252,03
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2	3,820	3 223,35	12 313,18
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**18 565,21** **418,66**
		8. Pardoseala				

1	2	3	4	5	6	7
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	85,900	275,98	23 707,09
23	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2	85,900	189,51	16 278,50
24	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	85,900	200,11	17 189,06
25	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	85,900	159,35	13 687,96
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	85,900	101,39	8 709,32
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-85,900	33,79	-2 902,34
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	85,900	689,08	59 191,59
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	77,500	103,13	7 992,68

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050				
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**143 853,86** **34 275,88**
		9. Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)				
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,710	3 499,82	2 484,87
31	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez	m2	7,200	170,06	1 224,42
32	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	2,630	65,06	171,10
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (lacrimar, element de dolie) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	3,800	371,60	1 412,09
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,840	23,10	111,82
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,840	31,51	152,51
36	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	4,840	188,62	912,93
		Total Sahta de ventilare (PV-1, PV-2) **Inclusiv salariu**				**6 469,74** **1 270,31**
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	85,900	4,42	379,42
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	85,900	176,01	15 119,47

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2	85,900	4,42	379,42
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	85,900	55,86	4 798,51
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	85,900	45,92	3 944,20
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) **Inclusiv salariu**				**24 621,02** **19 139,20**
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	190,060	4,42	839,50
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	190,060	83,23	15 818,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	148,030	4,42	653,85
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,030	146,48	21 683,55
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2	148,030	4,42	653,85
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	148,030	55,86	8 269,23
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	148,030	45,92	6 796,98
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	42,030	525,35	22 080,31

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**76 795,29** **49 696,30**
		12. Lucrari de finisare exterioara				
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,220	9 660,07	11 785,28
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	1,220	377,30	460,30
52	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	93,000	125,31	11 653,46
53	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2	99,230	53,78	5 337,03
54	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	99,230	647,02	64 203,82
55	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	23,730	967,43	22 957,23
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	20,840	31,50	656,54

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)				
57	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840	188,62	3 930,82
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**120 984,48** **53 197,79**
		13. Scara exterioara				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020	3 346,00	66,92
59	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,300	2 700,93	810,28
60	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	201,23	201,23
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg	2,500	35,07	87,68
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	2,400	101,30	243,12
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-2,400	33,59	-80,62
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400	725,14	1 740,33
65	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,030	8 979,33	269,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exterioara **Inclusiv salariu**				**3 338,32** **1 022,58**
		14. Pereul				
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	7,290	733,40	5 346,51
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	72,880	312,39	22 766,76
68	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	52,460	316,72	16 615,15
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**44 728,42** **7 014,20**

		Total	lei	672 645,94
		Fond social	24,00 %	47 229,16
		Total	100,00 +	719 875,10
		Transportarea materialelor	5,00 %	23 179,94
		Total	100,00 +	743 055,04
		Cheltuieli de regie	7,00 %	52 013,86
		Total	100,00 +	795 068,90
		Beneficiu de deviz	5,00 %	39 753,45
		Total	100,00 +	834 822,35
		TVA	20,00 %	166 964,47
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 001 786,82**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1

Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii arhitecturale (comp SA)

Valoarea de deviz 1 001 786,82 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	49,615	94,60	4 693,58
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	142,380	94,60	13 469,15
3.	7122050013400	Zidar	h-om	315,168	50,00	15 758,40
4.	7122050013401	Zidar	h-om	105,269	94,60	9 958,44
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	343,354	94,60	32 481,28
6.	7123010010200	Betonist	h-om	69,920	94,60	6 614,43
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062	94,60	5,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,800	94,60	2 346,08
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,880	50,00	1 594,00
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,705	94,60	2 337,09
11.	7129020012800	Pavator	h-om	65,367	94,60	6 183,72
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,183	94,60	395,71
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	125,567	94,60	11 878,64
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,859	94,60	22 217,65
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	23,503	94,60	2 223,38
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	192,338	50,00	9 616,90
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,880	94,60	1 407,65
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	148,400	50,00	7 420,00
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,082	94,60	291,55
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,026	94,60	2,46
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,566	94,60	3 837,55
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,500	94,60	47,30
23.	7422010060100	Timplar	h-om	269,646	94,60	25 508,51
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,566	50,00	728,30
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236,122	50,00	11 806,10
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,152	94,60	108,98
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,755	94,60	3 855,43
		Total manopera				**196 788,15**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,548	20,50	11,23
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,670	6,00	46,02
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	17,865	1 300,00	23 224,50

4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102	560,00	57,12
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,046	560,00	1 705,76
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,019	560,00	4 490,64
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,364	560,00	203,84
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,119	560,00	1 746,64
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,697	18,50	216,40
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,160	6 000,00	6 960,00
11.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,030	6 000,00	180,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,146	6 000,00	876,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,00
15.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	100,622	320,00	32 199,04
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,290	6 000,00	1 740,00
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,012	6 000,00	72,00
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,135	6 000,00	6 810,00
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,012	6 000,00	72,00
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 094,850	0,50	1 547,42
21.	2010237318750	Distantieri	buc	0,750	1,50	1,12
22.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	145,541	56,00	8 150,30
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	450,00	58,50
24.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	13,130	2 700,00	35 451,00
25.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910	3 100,00	5 921,00
26.	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	3,820	3 050,00	11 651,00
27.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	85,345	7,08	604,24
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	179,910	5,50	989,51
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,090	55 000,00	4 950,00
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,046	38,00	153,75
31.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,380	25,00	59,50
32.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	44,00	5,28
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	128,850	42,00	5 411,70
34.	23203226000361	Gudron	kg	3,148	37,00	116,48
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	275,262	31,67	8 717,54
36.	2413217300010	Cleme	buc	6,640	55,00	365,20
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,672	27,80	102,08
38.	2416202602100	Element de coama	m	4,290	165,00	707,85
39.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	171,010	140,00	23 941,40
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,865	110,00	315,15
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,534	108,34	274,53
42.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	98,687	16,78	1 655,96
43.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,950	120,00	714,00
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,572	36,85	3 448,13
45.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,029	36,85	1,07
46.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,946	27,80	443,30
47.	24302261000001	Fuga	kg	40,360	32,50	1 311,69
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,943	89,00	884,93
49.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,658	47,59	507,22
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,138	25,50	207,52
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,002	195,00	195,39
52.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,648	33,34	21,60
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,726	21,32	15,48
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	168,120	4,00	672,48
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	28,481	4,00	113,92
56.	2462106110443	Prenadez 400	kg	4,320	85,00	367,20
57.	2513736621482	Banda izolanta	m	34,663	0,85	29,46

58.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	35,976	27,00	971,35
59.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	8,403	30,84	259,15
60.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	11,322	250,00	2 830,50
61.	2551447335247	Praf de frecat	kg	9,108	35,00	318,78
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,324	9,00	47,92
63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,883	1 100,00	2 071,30
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 049,150	6,50	6 819,47
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	153,183	2,80	428,91
66.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	116,608	2,80	326,50
67.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,587	2,80	26,84
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,812	2,80	47,07
69.	26511221004022	Ciment M-400	kg	815,067	2,80	2 282,19
70.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	573,566	2,80	1 605,98
71.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	79,470	4,00	317,88
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,807	3,50	188,33
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 670,260	3,50	5 845,91
74.	26531021008311	Tink	kg	59,064	31,64	1 868,79
75.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	246,773	7,78	1 919,89
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	82,262	13,50	1 110,54
77.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	73,973	195,00	14 424,74
78.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	90,949	408,34	37 138,12
79.	266111280080001	Piatra cosauti	m2	24,447	250,00	6 111,75
80.	266310210000016	Beton C16/20	m3	2,885	2 000,00	5 770,00
81.	26631021000002	Beton M200	m3	0,312	2 000,00	624,00
82.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	17,610	1 800,00	31 698,00
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,985	1 500,00	2 977,50
84.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,839	1 500,00	1 258,50
85.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	357,615	4,00	1 430,46
86.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,943	1 100,00	2 137,30
87.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	3,991	1 100,00	4 390,10
88.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	52,722	144,17	7 600,93
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,431	55,00	518,70
90.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	44,132	250,00	11 033,00
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	120,403	5,00	602,01
92.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,769	13,50	23,88
93.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	163,005	10,00	1 630,05
94.	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	222,710	12,00	2 672,52
95.	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	281,722	11,67	3 287,70
96.	26821326016261	Hidroizol	m2	94,490	78,97	7 461,88
97.	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	94,950	214,82	20 397,16
98.	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	86,759	107,41	9 318,78
99.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	94,860	103,00	9 770,58
100.	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	7,344	107,41	788,82
101.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	121,017	49,00	5 929,83
102.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	22,145	49,00	1 085,11
103.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,944	98,50	1 373,48
104.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	49,511	95,40	4 723,35
105.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600	22,00	277,20

106.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013	22,00	0,29
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,026	29,00	0,75
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	29,00	1,45
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025	29,00	0,73
110.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,950	29,00	404,55
111.	27431235490261	Parazapada	buc	230,391	23,36	5 381,93
112.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	11,100	150,00	1 665,00
113.	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	2,630	45,00	118,35
114.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	45,00	14,49
115.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,148	45,00	186,66
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525	31,00	78,27
117.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	1,860	38,00	70,68
118.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,836	38,00	753,77
119.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,936	38,00	35,57
120.	2873147300863	Agrafe	kg	7,796	41,00	319,64
121.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,013	65,70	0,85
122.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
123.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,165	4,17	17,37
124.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,150	88,00	805,20
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	361,008	0,60	216,60
126.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,320	97,40	323,37
127.	2874115837745	Suruburi	buc	471,534	0,50	235,77
128.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
129.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,165	0,91	3,79
130.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	83,003	45,00	3 735,14
131.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,80	0,00
132.	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,165	1,20	5,00
133.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,660	38,00	139,08
134.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,035	46,19	371,14
135.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,431	355,00	3 348,00
136.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,640	91,00	604,24
137.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,320	91,00	302,12
138.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,320	40,00	132,80
139.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,431	141,67	1 336,09
140.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	9,347	75,00	701,02
141.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	66,015	40,00	2 640,60
142.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,980	35,00	209,30
143.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 263,631	2,17	11 422,08
144.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	16,009	45,00	720,40
145.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,458	240,00	349,92
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,751	4,50	25,87
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,954	20,50	101,56
148.	4100126202818	Apa	m3	4,568	20,50	93,64
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,181	8,00	273,46
		Total materiale de construcţii				**463 598,78**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012	750,00	9,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,183	750,00	137,25
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,062	125,00	382,75
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,531	85,00	130,13
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,378	65,00	24,57
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,814	65,00	117,91
7.	2922140007000	Macara	h-ut	8,205	750,00	6 153,75
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,281	58,80	16,52
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,277	58,80	133,89

10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,509	64,00	3 488,54
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,684	58,80	334,23
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,172	1 500,00	258,00
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,143	80,00	11,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180	55,00	9,90
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,875	58,80	227,85
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,515	120,00	61,80
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,795	100,00	79,50
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	23,250	6,00	139,50
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,043	65,00	2,79
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,744	120,00	329,28
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,154	58,80	9,06
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,478	58,80	86,91
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,403	64,00	25,79
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,095	750,00	71,25
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,029	600,00	17,40
		Total utilaje de construcţii				**12 259,01**

	Total	lei	672 645,94
	Fond social	24,00 %	47 229,16
	Total	100,00 +	719 875,10
	Transportarea materialelor	5,00 %	23 179,94
	Total	100,00 +	743 055,04
	Cheltuieli de regie	7,00 %	52 013,86
	Total	100,00 +	795 068,90
	Beneficiu de deviz	5,00 %	39 753,45
	Total	100,00 +	834 822,35
	TVA	20,00 %	166 964,47
	Total deviz:		**1 001 786, 82**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 913,22
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	77,03
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,52
		2. Nodul C (Чердак)				
2	CE17A	Izolatie contra vapori Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			308,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)	m2	1,0100	214,82	216,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	27,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CE17A	Folie hidroizolanta Material marunt=1,030	m2			54,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004652	Izolatie contravapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			64,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	560,00	15,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,80	24,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		3. Pereti despartitori				
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 344,50
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 100,00	2 530,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	85,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 080,36
		4. Acoperisul				
7	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			10 478,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,59
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,18
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,88
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,24
10	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			78,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	56,00	58,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
11	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 6,29 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			237,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1750	140,00	172,72
	2416202602100	Element de coama	m	0,029476	165,00	5,11
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
12	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
13	CE05A	Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
14	CK26B	Parazapada (230 buc)	m			123,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Parazapada	buc	3,7100	23,36	86,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		5. Sistema de scurgere				
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
		6. Ferestre				
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2			3 036,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,86
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,87
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,58

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	252110671839225 0	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354902652 30	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		7. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			3 273,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)	m2			3 223,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,01
	203011293915022	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	1,0000	3 050,00	3 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,27
		8. Pardoseala				
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			275,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
23	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 Коэффициент к трудозатратам=10,000	m2			189,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	184,51

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2			200,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	1,0100	107,41	108,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	13,50	4,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	31,67	48,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	55 000,00	27,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
25	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			159,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	78,97	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			101,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			689,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		9. Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)				
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 499,82
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,87
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 100,00	264,93
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
31	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2			170,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	26821626113712	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	1,0200	107,41	109,56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,34	3,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	85,00	51,00
32	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg			65,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,94
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,03
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (lacrimar, element de dolie) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			371,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	49,00	285,56
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,32	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,00
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,51
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
36	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,42
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,35
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			176,01

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton	m2			4,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			55,86
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		12. Lucrari de finisare exterioara				
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 660,07
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	59,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 581,97
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	718,03
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,67
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,14
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,54
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,69
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,38
52	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
53	CE17A	Protectie contravint Material marunt=1,030	m2			53,78

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046523	Protectie contravint (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
54	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			647,02
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0120	320,00	324,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
55	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			967,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 500,00	53,03
	266111280080001	Piatra cosauti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	75,00	29,54
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2			31,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,59	19,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
57	CF30A	Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			188,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,64	72,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	58,80	0,35
		13. Scara exterioara				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 346,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,50
59	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 700,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
60	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			201,23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150	kg			35,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,30
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			101,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,21
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			33,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,29
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			725,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
65	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			8 979,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,67
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,33
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,33
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
		14. Pereul				
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3			733,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			312,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	195,00	197,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
68	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m			316,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0550	2 000,00	109,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	560,00	4,42
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	144,17	144,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2

Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 534 171,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,570	2 254,04	1 284,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	103,00	103,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (+ perna de pamint)	100 m3	1,520	1 635,20	2 485,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,520	1 739,75	2 644,42
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,910	2 474,40	2 251,70

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	155,000	13,82	2 141,55
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**10 910,97 773,30**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,000	2 678,95	8 036,84
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	26,400	2 805,78	74 072,50
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	171,000	142,26	24 326,30
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	158,000	29,27	4 624,57
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	414,520	28,32	11 740,63
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	19,000	95,89	1 821,89
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald	m2	70,040	180,26	12 625,13

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**137 247,86** **26 231,18**
		3. Carcasa **3.1. Centura si rigle monolite**				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,800	2 839,15	13 627,90
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	36,800	201,30	7 407,81
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	74,000	53,00	3 922,00
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,880	33,20	3 880,22
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	409,060	30,50	12 477,75

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Centura si rigle monolite **Inclusiv salariu**				**41 315,68** **11 554,67**
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (11 buc)				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,860	2 838,72	8 118,74
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	35,000	224,61	7 861,29
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	62,920	33,20	2 088,79
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	164,560	30,51	5 020,03
		Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (11 buc) **Inclusiv salariu**				**23 088,85** **7 015,27**
		3.3. Coloane Км-2 (1 buc)				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,260	2 835,73	737,29
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	3,500	225,12	787,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,720	33,23	190,06
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,880	30,51	606,48
		Total Coloane Км-2 (1 buc) Inclusiv salariu				**2 321,76 705,94**
		3.4. Buiandrugi ПРм-1 (10 buc)				
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,600	2 837,50	1 702,50
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,000	201,23	1 207,40
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	53,00	1 590,00
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	27,000	33,20	896,32

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,000	30,50	2 440,29
		Total Buiandrugi ПРм-1 (10 buc) **Inclusiv salariu**				**7 836,51** **2 358,93**
		3.5. Buiandrugi ПРм-2 (2 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,120	2 846,75	341,61
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,100	200,15	220,17
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	5,000	53,60	268,00
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,040	33,19	167,28
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35	kg	14,920	30,51	455,22

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Buiandrugi ПРм-2 (2 buc) **Inclusiv salariu**				**1 452,28** **428,56**
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**76 015,08** **22 063,37**
		4. Planseul				
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	12,300	2 839,02	34 919,96
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	82,000	201,23	16 501,19
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	164,000	53,00	8 692,00
40	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,400	29,27	4 226,09
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	937,600	29,65	27 797,16
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**92 136,40** **24 231,74**
		5. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,696	10 637,12	18 040,56
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,843	9 669,61	17 821,09
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,539	377,15	1 334,72
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	29,950	45,35	1 358,28
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,100	1 773,60	177,36
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**38 732,01** **8 347,71**
		6. Puti de ventilare BIII-1,2				
47	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,500	4 206,90	2 103,45
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,300	2 840,77	852,23
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,500	165,80	580,29
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg	7,920	30,37	240,54

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,860	29,65	737,15
		Total Puti de ventilare BIII-1,2 Inclusiv salariu				**4 513,66 917,60**
		7. Cerdac KP-1				
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,590	59,49	35,10
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,590	15,51	9,15
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020	3 475,50	69,51
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200	2 804,98	3 365,98
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	142,22	284,45
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	11,460	29,62	339,41

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Cerdac KP-1 **Inclusiv salariu**				**4 103,60** **713,74**

		Total	lei	363 659,58
		Fond social	24,00 %	19 986,87
		Total	100,00 +	383 646,45
		Transportarea materialelor	5,00 %	12 564,15
		Total	100,00 +	396 210,60
		Cheltuieli de regie	7,00 %	27 734,74
		Total	100,00 +	423 945,34
		Beneficiu de deviz	5,00 %	21 197,27
		Total	100,00 +	445 142,61
		TVA	20,00 %	89 028,52
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**534 171,13**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-2

Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 534 171,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,685	94,60	254,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	224,964	94,60	21 281,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	163,401	94,60	15 457,74
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,875	94,60	16 164,77
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	263,550	50,00	13 177,50
6.	7124010010730	Dulgher	h-om	74,090	94,60	7 008,92
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,405	50,00	420,25
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,644	94,60	60,92
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,299	94,60	28,29
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,691	94,60	538,37
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,487	50,00	824,35
12.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	140,979	50,00	7 048,95
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,220	94,60	683,01
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,488	94,60	329,97
		Total manopera				**83 278,64**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,449	18,50	8,31
2.	1212121212121	apa	m3	0,814	20,50	16,69
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102	560,00	57,12
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,145	560,00	81,20
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,098	18,50	1,81
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,087	6 000,00	522,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,793	6 000,00	4 758,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,221	6 000,00	1 326,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,408	6 000,00	8 448,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,306	6 000,00	1 836,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,018	6 000,00	108,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,816	6 000,00	10 896,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,271	6 000,00	1 626,00
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	6 000,00	6,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	654,901	1,50	982,37
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	39,792	450,00	17 906,40

17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	158,290	5,50	870,59
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084	5 500,00	462,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,016	38,00	228,61
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,195	42,00	8,19
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,539	25,00	88,48
22.	2320187315789	Decofrol	kg	40,908	44,00	1 799,95
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	238,136	42,00	10 001,71
24.	23203226000361	Gudron	kg	4,755	42,00	199,71
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,871	27,80	246,62
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,780	89,00	69,42
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,042	36,85	1,55
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,711	27,80	659,17
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,390	89,00	34,71
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,055	42,00	2,31
31.	2466477302420	Sticla solubila	kg	9,500	22,00	209,00
32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,589	1 500,00	883,50
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	200,000	7,20	1 440,00
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	26,750	3,00	80,25
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	6,650	6,21	41,30
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	47,627	13,50	642,96
37.	2663102100000	Beton C20/25 XC1	m3	1,248	2 100,00	2 620,80
38.	266310210000016	Beton C16/20	m3	22,424	2 000,00	44 848,00
39.	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	27,466	2 100,00	57 678,60
40.	26631021000008	Beton C8/10	m3	3,106	2 000,00	6 212,00
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,404	23,70	199,18
42.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	7,428	22,00	163,42
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	393,067	22,00	8 647,48
44.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 128,780	22,00	46 833,16
45.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	148,010	22,00	3 256,22
46.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,299	29,00	8,67
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,045	29,00	494,29
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,048	29,00	755,37
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	29,950	25,00	748,75
50.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	109,200	50,00	5 460,00
51.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,080	25,00	77,00
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	70,714	40,00	2 828,56
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,039	38,00	685,47
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150	65,70	9,86
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	102,270	7,20	736,35
56.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	13,822	88,00	1 216,34
57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	102,270	0,80	81,81
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,706	0,80	1,35
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	17,740	38,00	674,12
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,227	35,00	357,94
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240	4,50	1,08
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,425	20,50	131,71
63.	4100126202818	Apa	m3	0,268	20,50	5,50
		Total materiale de construcţii				**251 282,96**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018	750,00	13,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,530	750,00	397,50

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140	65,00	9,10
4.	2922140007000	Macara	h-ut	11,661	750,00	8 745,75
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,424	58,80	24,93
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,215	1 100,00	3 536,50
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,657	1 500,00	2 485,50
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,212	80,00	16,96
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,200	55,00	66,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,304	55,00	1 611,72
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,836	125,00	1 979,50
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,821	120,00	218,52
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,354	64,00	86,65
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,258	750,00	7 693,50
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,118	600,00	70,80
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,759	450,00	2 141,55
		Total utilaje de construcţii				**29 097,98**

	Total	lei	363 659,58
	Fond social	24,00 %	19 986,87
	Total	100,00 +	383 646,45
	Transportarea materialelor	5,00 %	12 564,15
	Total	100,00 +	396 210,60
	Cheltuieli de regie	7,00 %	27 734,74
	Total	100,00 +	423 945,34
	Beneficiu de deviz	5,00 %	21 197,27
	Total	100,00 +	445 142,61
	TVA	20,00 %	89 028,52

Total deviz: **534 171,13**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 254,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 254,04
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (+ perna de pamint)	100 m3			1 635,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 635,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,76
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 474,40
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 474,40
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3			2 805,78

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,26
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,50
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Carcasa				
		3.1. Centura si rigle monolite				

1	2	3	4	5	6	7
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,30
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (11 buc)				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 838,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,05
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			224,61
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.3. Coloane Км-2 (1 buc)				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 835,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 107,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,58
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			225,12
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,98
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,79
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.4. Buiandrugi ПРм-1 (10 buc)				
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 837,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,82
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			33,20

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		3.5. Buiandrugi ПРм-2 (2 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 846,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,83
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 116,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	212,50
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			200,15
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		4. Planseul				
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 839,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			201,23
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
40	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		5. Acoperisul				
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 637,12
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,91
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,4100	50,00	120,49
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	958,73
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,85
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 981,13
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,49
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,32
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,15
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 669,61
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,66
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,2500	50,00	112,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	659,98
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	58,60
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,03
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,67
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,32
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,11
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,53
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,81
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,12
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,94
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,60

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,10
		6. Puti de ventilare BIII-1,2				
47	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 206,90
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	94,60	508,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	12,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	6,21	82,60
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	560,00	162,40
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 840,77
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 113,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			165,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,86
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		7. Cerdac КР-1				
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,49
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,51
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 475,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	269,00
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 804,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,22
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,72

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-3

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 75 709,01 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-40А	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc	2,000	226,56	453,12
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В16А	buc	3,000	226,57	679,70
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc	3,000	226,57	679,70
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	226,56	453,12

1	2	3	4	5	6	7
		АВДТ-32/40А/30мА				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000	226,56	226,56
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,190	22 294,26	4 235,91
9	Pret de piata	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	19,000	315,00	5 985,00
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	11 525,00	345,75
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	3,000	297,50	892,50
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	3,000	65,84	197,52
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,780	11 553,12	9 011,43
14	Pret de piata	Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc	78,000	54,00	4 212,00
15	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc	1,000	268,74	268,74
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,300	1 617,65	3 720,60
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	20,000	8,92	178,40
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	100,000	12,17	1 217,00
19	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	110,000	18,34	2 017,40
20	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 853,00	74,12

1	2	3	4	5	6	7
21	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	4,000	51,67	206,68
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 823,00	72,92
23	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc	4,000	74,17	296,68
24	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 475,00	24,75
25	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc	1,000	97,40	97,40
26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 723,00	54,46
27	Pret de piata	Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.	buc	2,000	142,00	284,00
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130	2 263,69	294,28
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc	13,000	51,00	663,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	4 593,84	9 187,68
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	200,000	8,75	1 750,00
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000	25,84	904,40
		Total	lei			49 348,47
		Fond social	24,00 %			2 587,94
		Total	100,00 +			51 936,41
		Transportarea materialelor	2,00 %			448,82
		Cheltuieli de regie	50,00 %			5 391,55
		Beneficiu de deviz	1,00 %			577,77
		Total	100,00 +			58 354,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**58 354,55** **10 783,10**
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-40A	buc	1,000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	31,00	62,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc	3,000	31,00	93,00
37	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	3,000	220,00	660,00
38	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/40А/30мА	buc	2,000	298,98	597,96
39	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
40	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
		Total	lei			4 680,13
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			56,16
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**4 736,29**

		Total	lei	63 090,84
		TVA	20,00 %	12 618,17
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**75 709,01**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-3

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 75 709,01 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	215,662	50,00	10 783,10
		Total manopera				**10 783,10**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 000,00	9,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	29 000,00	116,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,860	65,70	187,91
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	25,00	0,05
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,015	36,00	0,54
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,289	88,00	113,43
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	33,34	10,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,440	5,00	207,20
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,198	50,00	9,90
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,440	8,00	331,52
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,080	80,00	6,40
16.	1019852	Vopsea	kg	0,462	89,00	41,11
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	85,00	34,00
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,014	22 000,00	308,00
19.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	35,000	25,84	904,40
20.	5009030	Flanse	10 buc	2,000	65,00	130,00
21.	5009031	Scoabe	10 buc	13,400	8,80	117,92
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	57,420	1,50	86,13
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	70,200	10,00	702,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	3,600	3,71	13,36
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,000	17,50	210,00
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,019	650,00	12,35
27.	5009113	Prezoane	buc	204,000	2,00	408,00
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	66,80	2,07
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	65,80	134,23

30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	65,00	182,00
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,249	88,70	22,08
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,013	36,00	0,47
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,022	100,00	2,20
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	65,70	1,05
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,150	65,70	75,55
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,075	80,00	6,00
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,226	65,00	14,70
38.	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	31,00	62,00
40.	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	31,00	31,00
41.	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	3,000	31,00	93,00
42.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	3,000	220,00	660,00
43.	5564451196	Automat diferential АВДТ-32/40А/30мА	buc	2,000	298,98	597,96
44.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 40A	buc	1,000	97,00	97,00
45.	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,000	2 449,17	2 449,17
46.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	20,000	8,92	178,40
47.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	100,000	12,17	1 217,00
48.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	110,000	18,34	2 017,40
49.	77767421	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	19,000	315,00	5 985,00
50.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	3,000	297,50	892,50
51.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	3,000	65,84	197,52
52.	77767425	Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W	buc	78,000	54,00	4 212,00
53.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	200,000	8,75	1 750,00
54.	965-755	Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.	buc	2,000	142,00	284,00
55.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	4,000	74,17	296,68
56.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,000	97,40	97,40
57.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	4,000	51,67	206,68
58.	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	13,000	51,00	663,00
		Total materiale de construcţii				**27 121,28**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,228	750,00	921,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,900	92,00	634,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,900	65,00	448,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,600	144,80	4 575,68
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,670	85,00	651,95
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,023	750,00	1 517,25
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	36,345	144,80	5 262,76

10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,802	58,80	47,15
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,680	58,80	569,18
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,251	450,00	1 462,95
		Total utilaje de construcţii				**16 124,22**

	Total	lei	63 090,84
	TVA	20,00 %	12 618,17

Total deviz: **75 709,01**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРн-24-036 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-40А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/B16A	buc			226,57
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА	buc			226,57
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/40А/30мА	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/С10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			22 294,26
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	15,79
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,37
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	750,00	3 031,58
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	144,80	8 253,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,00	1 818,95
9	Pret de piata	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc			315,00
	77767421	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	1,0000	315,00	315,00
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 525,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	133,67
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 150,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	690,00
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 553,12
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	7,69
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,22
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 162,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
14	Pret de piata	Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc			54,00
	77767425	Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc	1,0000	54,00	54,00
15	10-08-003-03	Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощьностью 1кВт-UPS)	buc			268,74
	1	Muncitor	h-om	5,0000	50,00	250,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	33,34	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	65,70	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	58,80	7,64
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 617,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	19,13
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,35
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
17	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
18	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
19	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
20	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 853,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
21	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 823,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
23	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17
24	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 475,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	67,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	0,00
25	Pret de piata	Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 723,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
27	Pret de piata	Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.	buc			142,00
	965-755	Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.	buc	1,0000	142,00	142,00
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 263,69
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	132,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	28,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	17,31
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В	buc			51,00
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В	buc	1,0000	51,00	51,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe	100 m			4 593,84

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	58,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЩРн-24 IP31	buc			690,00
	5500041	Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,0000	690,00	690,00
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-40A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 40A	buc	1,0000	97,00	97,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B10A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	31,00	31,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B16A	buc			31,00
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
37	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00
38	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/40А/30мА	buc			298,98
	5564451196	Automat diferential АВДТ-32/40А/30мА	buc	1,0000	298,98	298,98
39	Pret de piata	Automat BA47-29/1/C10A	buc			31,00
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	31,00	31,00
40	Pret de piata	Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт	buc			2 449,17
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт	buc	1,0000	2 449,17	2 449,17

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-4

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 13 726,36 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc	4,000	199,77	799,09
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii fara 10%) - ID200	buc	4,000	201,72	806,86
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	8,000	52,76	422,08
4	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc	8,000	52,76	422,08
5	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000	99,03	99,03
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,045	18 207,78	819,35
7	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	45,000	12,00	540,00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	34 260,00	34,26
		Total	lei			3 942,75
		Fond social	24,00 %			653,47
		Total	100,00 +			4 596,22
		Transportarea materialelor	5,00 %			41,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 069,31
		Beneficiu de deviz	5,00 %			335,35
		Total	100,00 +			7 042,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**7 042,27 2 722,78**
		2. Utilaj				
9	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	5,000	250,00	1 250,00
10	Pretul firmei	Detector optic de caldura ID100	buc	5,000	270,00	1 350,00
11	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	9,000	47,50	427,50
12	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc	9,000	45,84	412,56
13	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
14	Pretul firmei	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000	650,00	650,00
		Total	lei			4 344,23
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			52,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**4 396,36**

		Total	lei	11 438,63
		TVA	20,00 %	2 287,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		**13 726,36**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-4

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Sistemul antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 13 726,36 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	28,782	94,60	2 722,78
		Total manopera				**2 722,78**
		Materiale:				
1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	85,00	0,42
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	39 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	3 000,00	0,00
7.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	65 700,00	0,00
8.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,024	500,00	12,00
9.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,015	35,00	0,53
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,032	80,00	2,56
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004	65,70	0,26
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,004	25,00	0,10
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027	88,00	2,38
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,300	8,00	18,40
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	80,00	0,08
16.	1019787	Chit de etansare	kg	0,032	169,00	5,41
17.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,013	129,00	1,68
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	22 000,00	22,00
19.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,024	5 800,00	139,20
20.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,038	32,00	1,21
22.	5420055	Vaselina tehnica	kg	1,350	60,00	81,00
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,006	65,00	0,39
24.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,002	65,00	0,13

25.	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	9,000	45,84	412,56
26.	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,000	254,17	254,17
27.	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	5,000	250,00	1 250,00
28.	775566662-1	Detector optic de caldura ID100	buc	5,000	270,00	1 350,00
29.	775570	Baza de montare EB0030	buc	9,000	47,50	427,50
30.	88099844	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000	650,00	650,00
31.	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	45,000	12,00	540,00
		Total materiale de construcţii				**5 171,98**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	750,00	1,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,935	85,00	164,47
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,496	89,80	44,54
4.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	0,496	210,00	104,16
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,460	52,50	76,65
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	450,00	0,90
		Total utilaje de construcţii				**392,22**

	Total	lei	11 438,63
	TVA	20,00 %	2 287,73

Total deviz: **13 726,36**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100	buc			199,77
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	32,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	52,50	8,40
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii fara 10%) - ID200	buc			201,72
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	32,00	0,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	52,50	9,97
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
4	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010	buc			52,76
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	88 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	65 700,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	500,00	0,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	5 800,00	8,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
5	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			99,03
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	32,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	52,50	3,15
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			18 207,78
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,56
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	39 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	35,00	11,78

1	2	3	4	5	6	7
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	80,00	56,89
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	169,00	120,22
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	129,00	37,33
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	60,00	1 800,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,00	8,67
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,00	2,89
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	89,80	989,78
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	210,00	2 314,67
7	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			12,00
	88888422	Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	12,00	12,00
8	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 260,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
		2. Utilaj				
9	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			250,00
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
10	Pretul firmei	Detector optic de caldura ID100	buc			270,00
	775566662-1	Detector optic de caldura ID100	buc	1,0000	270,00	270,00
11	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc			47,50
	775570	Baza de montare EB0030	buc	1,0000	47,50	47,50
12	Pretul firmei	Baza de detector EB0010	buc			45,84
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	45,84	45,84
13	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			254,17
	775565	Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020	buc	1,0000	254,17	254,17
14	Pretul firmei	Stingator de dioxid de carbon	buc			650,00
	88099844	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,0000	650,00	650,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-5

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 19 332,04 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000	496,80	496,80
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000	421,01	421,01
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	1 050,70	1 050,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000	94,95	189,90
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000	227,13	454,26
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	3,000	94,95	284,86
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000	20,00	60,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00

1	2	3	4	5	6	7
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,032	16 966,88	542,94
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	32,000	8,92	285,44
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,320	3 129,28	1 001,37
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	47 280,00	47,28
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004	9 397,50	37,59
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total	lei			5 153,31
		Fond social	24,00 %			846,79
		Total	100,00 +			6 000,10
		Transportarea materialelor	5,00 %			60,43
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 681,51
		Beneficiu de deviz	5,00 %			437,11
		Total	100,00 +			9 179,15
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**9 179,15** **3 528,30**
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
		Total	lei			6 848,70
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			82,18
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**6 930,88**

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	16 110,03
		TVA	20,00 %	3 222,01
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**19 332,04**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-5

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Retea de telecomunicatie (marca TS)

Valoarea de deviz 19 332,04 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	37,297	94,60	3 528,30
		Total manopera				**3 528,30**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,320	88,00	28,16
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	64,000	1,00	64,00
3.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-	t	0,000	64 800,00	0,00

		25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"				
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
5.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	12 500,00	0,00
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	89 000,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
9.	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,000	4 416,67	4 416,67
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	4 000,00	0,00
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,040	76,80	3,07
12.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	800,00	3,20
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,011	31,00	0,34
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,022	50,00	1,10
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,008	65,70	0,52
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	89 000,00	0,00
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,060	23,14	1,39
18.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,977	88,00	85,98
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,026	31,10	0,81
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,400	10,00	14,00
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040	10,00	0,40
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	100,00	0,30
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	100,00	0,10
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040	10,00	0,40
25.	1019787	Chit de etansare	kg	0,022	31,10	0,68
26.	1019852	Vopsea	kg	0,003	89,00	0,27
27.	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	32,000	6,00	192,00
28.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,009	34,70	0,31
29.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,030	35,00	1,05
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	68,40	0,21
31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	86,40	25,92
32.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,040	29,00	1,16
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	42,00	0,08
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	35 000,00	35,00
35.	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	32,000	8,92	285,44
36.	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000	30,00	60,00
37.	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000	75,00	150,00
38.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	3,000	20,00	60,00
39.	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000	5,50	33,00
40.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	560,00	0,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	0,016	3,50	0,06
42.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,50	2,50
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,20	12,00
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032	17,50	0,56
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000	86,60	0,00
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,140	48,71	6,83
47.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	10,00	10,00
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	80,00	0,00
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,180	35,00	6,30
50.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,050	35,00	1,75
51.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206	20,00	4,12
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,970	75,00	72,75

53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,054	65,50	3,54
54.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001	65,50	0,07
55.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	54,70	1,09
56.	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
57.	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000	425,00	425,00
58.	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000	707,03	707,03
59.	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400	95,40	38,16
		Total materiale de construcţii				**8 057,32**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	750,00	4,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,570	82,50	47,02
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123	82,50	10,15
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,041	85,00	3,48
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,946	53,44	103,99
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,033	100,00	103,30
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	0,353	60,00	21,18
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,946	61,70	120,07
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	450,00	2,70
		Total utilaje de construcţii				**416,39**

Total	lei	16 110,03
TVA	20,00 %	3 222,01

Total deviz: **19 332,04**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			496,80
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	31,10	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	86,40	17,28
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	48,71	2,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	65,50	0,33
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc			421,01
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	64 800,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 500,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	35,00	0,35
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	86,40	8,64
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	42,00	0,08
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	48,71	0,49
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	10,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	54,70	1,09
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	82,50	10,72
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc			1 050,70
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	76,80	2,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	89 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	23,14	0,23
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	48,71	3,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	35,00	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	65,50	1,31
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	82,50	36,30
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc			94,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc			75,00
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	1,0000	75,00	75,00
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc			227,13
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	23,14	0,47
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	31,10	0,13
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	29,00	0,58
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	20,00	2,06
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	100,00	34,00
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"	buc			30,00
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	30,00	30,00
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc			94,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	76,80	0,15
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	31,10	0,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	35,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	65,50	0,07
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc			20,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord)	buc	1,0000	20,00	20,00
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc			5,50
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	1,0000	5,50	5,50
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			16 966,88
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,63
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	31,00	10,63
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	50,00	34,38
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	31,10	21,25
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	34,70	9,69
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	75,00	2 250,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	65,50	8,13
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	65,50	2,19
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	100,00	1 103,13
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	60,00	661,88
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m			8,92
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	1,0000	8,92	8,92
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m			3 129,28
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,09
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	88,00	88,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	53,44	324,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	61,70	375,22
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			47 280,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 870,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	4 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	260,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 380,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 000,00	35 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	900,00
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 397,50
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 492,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	67,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	68,40	52,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	86,60	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	80,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	750,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	82,50	2 537,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	552,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	450,00	450,00
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m			95,40
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	1,0000	95,40	95,40
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc			425,00
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,0000	425,00	425,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc			1 300,00
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc			707,03
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,0000	707,03	707,03
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc			4 416,67
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)	buc	1,0000	4 416,67	4 416,67

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Foisor tip 1 (poz.7) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 266 763,07 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	13,000	426,19	5 540,44
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	13,000	53,70	698,12
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	13,000	125,31	1 628,98
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,280	9 665,07	2 706,22
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,280	375,29	105,08
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2	13,000	53,78	699,19
7	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri,	m2	34,800	690,21	24 019,26

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002				
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	10 479,00	419,16
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	35,700	85,39	3 048,60
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**38 865,05** **17 449,09**
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	52,440	53,70	2 816,07
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	52,440	94,27	4 943,49
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2	53,960	170,33	9 191,08
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	53,960	85,39	4 607,90
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	52,440	287,80	15 092,12
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	11,280	315,00	3 553,23
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	2,560	315,02	806,46
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**41 010,35** **8 801,06**
		3. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2	22,360	2 910,95	65 088,80
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**65 088,80** **1 430,82**
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	26,340	276,00	7 269,96
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	26,340	37,90	998,35
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	26,340	218,42	5 753,15
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	26,340	114,57	3 017,81
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-26,340	38,20	-1 006,21
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2	26,340	689,07	18 150,14

1	2	3	4	5	6	7
		Placa ceramica -20mm				
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	24,000	103,13	2 475,15
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**36 658,35** **10 296,40**

		Total	lei	181 622,55
		Fond social	24,00 %	9 114,57
		Total	100,00 +	190 737,12
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 128,97
		Total	100,00 +	197 866,09
		Cheltuieli de regie	7,00 %	13 850,63
		Total	100,00 +	211 716,72
		Beneficiu de deviz	5,00 %	10 585,84
		Total	100,00 +	222 302,56
		TVA	20,00 %	44 460,51
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**266 763,07**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Foisor tip 1 (poz.7) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 266 763,07 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,209	94,60	1 722,57
2.	7122050013400	Zidar	h-om	19,120	94,60	1 808,75
3.	7123010010200	Betonist	h-om	21,072	94,60	1 993,41
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	94,60	75,68
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,011	50,00	1 250,55
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,670	94,60	536,38
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,534	94,60	1 374,92
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,600	94,60	908,16
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,801	94,60	6 603,18
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,259	50,00	2 462,95
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,080	94,60	196,77
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,762	94,60	5 937,28
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,380	94,60	981,95
14.	7422010060100	Timplar	h-om	104,370	94,60	9 873,41
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,578	50,00	2 228,90
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,238	94,60	22,51
		Total manopera				**37 977,37**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,064	20,50	1,31
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,483	18,50	82,93
3.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,040	6 000,00	240,00
4.	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	54,608	154,00	8 409,63
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,034	6 000,00	204,00
6.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	35,288	345,00	12 174,36
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,010	6 000,00	60,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	6 000,00	18,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,260	6 000,00	1 560,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	678,000	0,50	339,00
11.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	55,062	71,00	3 909,40
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,476	38,00	18,09
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,276	25,00	156,90
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,280	25,00	7,00

15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,510	42,00	1 659,42
16.	23203226000361	Gudron	kg	0,722	37,00	26,71
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,843	27,80	23,44
18.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	64,973	140,00	9 096,22
19.	24162026021002	Element de coama	m	23,677	120,00	2 841,24
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,826	110,00	860,86
21.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200	120,00	24,00
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003	36,85	0,11
23.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	7,140	80,00	571,20
24.	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	10,792	80,00	863,36
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,876	27,80	52,15
26.	24302261000001	Fuga	kg	7,902	32,50	256,81
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,487	89,00	310,34
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,605	27,09	70,57
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,520	25,50	64,26
30.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,683	32,50	87,20
31.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,908	29,93	116,97
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,391	33,34	13,04
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,820	4,00	35,28
34.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,118	85,00	775,03
35.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	13,677	154,00	2 106,26
36.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	22,360	2 800,00	62 608,00
37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,706	4,00	94,82
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,810	3,50	69,34
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,902	13,50	106,68
40.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	27,130	408,34	11 078,26
41.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	3,240	1 800,00	5 832,00
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	106,677	4,00	426,71
43.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,579	1 500,00	868,50
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,966	5,00	44,83
45.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,224	80,00	17,92
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,406	13,50	5,48
47.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	61,669	10,00	616,69
48.	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	62,115	11,60	720,53
49.	268213260046512	Pelicula antivapori (pereti)	m2	15,398	11,60	178,62
50.	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	15,398	11,67	179,69
51.	26821326016261	Hidroizol	m2	28,974	132,67	3 843,98
52.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	13,260	103,00	1 365,78
53.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	64,668	49,00	3 168,73
54.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,950	29,00	56,55
55.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,952	45,00	42,84
56.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,260	38,00	9,88
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,955	38,00	264,29
58.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,436	38,00	16,57
59.	2873147300863	Agrafe	kg	3,633	41,00	148,95
60.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140	4,17	0,58
61.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,100	88,00	184,80
62.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140	0,91	0,13
63.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,704	45,00	1 156,68
64.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140	1,20	0,17
65.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,840	38,00	31,92
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200	35,00	7,00
67.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	969,518	2,17	2 103,86
68.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	6,057	45,00	272,56
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,158	20,50	3,24

70.	4100126202818	Apa	m3	0,869	20,50	17,81
		Total materiale de construcţii				**142 579,48**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,113	750,00	84,75
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,042	750,00	31,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045	65,00	2,92
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,064	58,80	3,76
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,047	64,00	643,01
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,340	58,80	19,99
7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,053	1 500,00	79,50
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017	80,00	1,36
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,200	58,80	70,56
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,158	120,00	18,96
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,237	100,00	23,70
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,200	6,00	43,20
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,290	120,00	34,80
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,092	64,00	5,89
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	600,00	1,80
		Total utilaje de construcţii				**1 065,70**

	Total	lei	181 622,55
	Fond social	24,00 %	9 114,57
	Total	100,00 +	190 737,12
	Transportarea materialelor	5,00 %	7 128,97
	Total	100,00 +	197 866,09
	Cheltuieli de regie	7,00 %	13 850,63
	Total	100,00 +	211 716,72
	Beneficiu de deviz	5,00 %	10 585,84
	Total	100,00 +	222 302,56
	TVA	20,00 %	44 460,51

Total deviz: 266 763,07

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			426,19
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,50	1,58
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	154,00	162,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	29,93	9,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	27,09	5,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	33,34	1,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	85,00	59,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260046512	Pelicula antivapori (pereti)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 665,07
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	64,29
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 571,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	728,57
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,71
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,39
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,04
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,43
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			375,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,39

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,61
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,25
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	2,68
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,43
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
7	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			690,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	1,0120	345,00	349,84
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			10 479,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			85,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			94,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	71,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2			170,33
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	1,0120	154,00	155,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	38,00	1,06
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			85,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	0,2000	80,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			287,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1800	140,00	173,46
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	24162026021002	Element de coama	m	0,4300	120,00	54,18
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,65
		3. Vitralii				
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2			2 910,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,76
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata	m2			37,90

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,90
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			114,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2			689,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06

APROBAT:

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-2

Foisor tip 1 (poz.7) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 190 961,01 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,330	2 253,33	743,60
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,580	103,02	59,75
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,900	59,50	113,05
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,180	1 633,33	294,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	5,000	15,50	77,50

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,100	3 082,50	308,25
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330	1 739,91	574,17
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**2 170,32 395,85**
		2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,000	2 679,28	5 358,56
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	14,300	2 805,71	40 121,72
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,000	142,22	10 666,80
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	84,560	29,27	2 475,07

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	308,520	28,32	8 738,36
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	23,000	55,40	1 274,25
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	15,200	95,88	1 457,32
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	72,000	180,23	12 976,52
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**83 068,60** **14 344,43**
		3. Acoperisul				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,618	10 637,94	6 574,25
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,000	9 671,69	29 015,08
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,618	377,08	1 364,29
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	175,000	45,35	7 936,60
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,210	1 773,38	372,41

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**45 262,63** **11 243,65**

		Total	lei	130 501,55
		Fond social	24,00 %	6 236,14
		Total	100,00 +	136 737,69
		Transportarea materialelor	5,00 %	4 903,75
		Total	100,00 +	141 641,44
		Cheltuieli de regie	7,00 %	9 914,90
		Total	100,00 +	151 556,34
		Beneficiu de deviz	5,00 %	7 577,83
		Total	100,00 +	159 13 4,17
		TVA	20,00 %	31 826,84
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**190 961,01**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-2

Foisor tip 1 (poz.7) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 190 961,01 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	64,900	94,60	6 139,54
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,072	94,60	2 088,02
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,750	50,00	3 937,50
4.	7124010010730	Dulgher	h-om	74,148	94,60	7 014,40
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640	50,00	432,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	2,415	94,60	228,46
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,352	94,60	127,90
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,750	94,60	165,55
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,250	94,60	3 145,45
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,917	50,00	395,85
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,439	50,00	1 471,95
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,776	94,60	546,41
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,075	94,60	290,90
		Total manopera				**25 983,93**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,625	18,50	48,56
2.	1212121212121	apa	m3	0,832	20,50	17,06
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,205	18,50	3,79
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263	6 000,00	1 578,00
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,360	6 000,00	2 160,00
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,513	6 000,00	3 078,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,030	6 000,00	180,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,827	6 000,00	16 962,00
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,099	6 000,00	594,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	58,962	1,50	88,45
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500	450,00	3 375,00
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	162,720	5,50	894,96
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,086	5 500,00	473,00
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,151	38,00	233,74
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,409	42,00	17,18

17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,618	25,00	90,45
18.	2320187315789	Decofrol	kg	9,000	44,00	396,00
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	244,800	42,00	10 281,60
20.	23203226000361	Gudron	kg	7,740	42,00	325,08
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,465	89,00	41,39
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,241	27,80	284,70
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,638	89,00	145,78
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,043	36,85	1,58
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,241	27,80	673,90
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,819	89,00	72,89
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,116	42,00	4,87
28.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,600	22,00	167,20
29.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,471	1 500,00	706,50
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,960	13,50	660,96
31.	26631021000002 0	Beton C20/25 XC1	m3	14,877	2 100,00	31 241,70
32.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,071	2 000,00	4 142,00
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,439	23,70	152,60
34.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,707	22,00	59,55
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86,674	22,00	1 906,83
36.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	316,233	22,00	6 957,13
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,750	29,00	50,75
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750	29,00	108,75
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,931	29,00	114,00
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	175,000	25,00	4 375,00
41.	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,159	31,00	748,93
42.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,684	40,00	1 347,36
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	38,00	228,00
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,232	65,70	15,24
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,875	65,70	57,49
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500	7,20	162,00
47.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	22,500	88,00	1 980,00
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500	0,80	18,00
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375	0,80	0,30
50.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,450	38,00	511,10
51.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250	35,00	78,75
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400	4,50	6,30
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,683	20,50	34,50
		Total materiale de construcţii				**98 074,92**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018	750,00	13,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,543	750,00	407,25
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,299	65,00	19,43
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144	65,00	9,36
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,500	750,00	375,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,690	58,80	40,57
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,676	1 100,00	743,60
8.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,411	750,00	308,25
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196	1 500,00	294,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,217	80,00	17,36
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800	55,00	44,00

12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,580	55,00	471,90
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429	125,00	428,62
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,872	120,00	224,64
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,262	64,00	80,77
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,840	120,00	220,80
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,575	750,00	2 681,25
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,104	600,00	62,40
		Total utilaje de construcţii				**6 442,70**

Total	lei	130 501,55
Fond social	24,00 %	6 236,14
Total	100,00 +	136 737,69
Transportarea materialelor	5,00 %	4 903,75
Total	100,00 +	141 641,44
Cheltuieli de regie	7,00 %	9 914,90
Total	100,00 +	151 556,34
Beneficiu de deviz	5,00 %	7 577,83
Total	100,00 +	159 134,17
TVA	20,00 %	31 826,84

Total deviz: **190 961,01**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 253,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 253,33
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,02
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 633,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 633,33
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			3 082,50
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	750,00	3 082,50
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,85
		2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 679,28

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 071,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			55,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,48
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,41
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			180,23

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Acoperisul				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 637,94
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,47
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	961,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	359,22
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,58
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,62
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,86
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,17
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,69
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,68
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,12
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,52
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,40
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,73
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,13
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,05
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,19
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,19
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,05

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-3

Foisor tip 1. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 11 218,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В4А	buc	1,000	226,56	226,56
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060	16 787,17	1 007,23
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000	415,00	2 490,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь	buc	6,000	65,84	395,04

1	2	3	4	5	6	7
		E27, PFILIPS				
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,320	2 946,25	942,80
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030	1 604,00	48,12
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	15,000	8,92	133,80
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	15,000	12,17	182,55
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	5,000	18,34	91,70
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 507,50	100,30
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc	4,000	97,40	389,60
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	8,000	25,84	206,72
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030	8 433,33	253,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
		Total	lei			7 383,88
		Fond social	24,00 %			236,80
		Total	100,00 +			7 620,68
		Transportarea materialelor	2,00 %			102,26
		Cheltuieli de regie	50,00 %			493,32
		Beneficiu de deviz	1,00 %			82,16
		Total	100,00 +			8 298,42
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 298,42 986,65**
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc	1,000	220,00	220,00
		Total	lei			1 038,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			12,46
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**1 050,46**

		Total	lei	9 348,88
		TVA	20,00 %	1 869,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		**11 218,66**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-3

Foisor tip 1. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 11 218,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	19,733	50,00	986,65
		Total manopera				**986,65**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	22 000,00	22,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	40 000,00	40,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,342	65,70	22,47
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	36,00	0,22
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,653	88,00	57,46
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,596	5,00	57,98
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,108	50,00	5,40
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,596	8,00	92,77
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,026	80,00	2,08
14.	1019852	Vopsea	kg	0,158	89,00	14,05
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019	80,00	1,52
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	22 000,00	110,00
17.	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	8,000	25,84	206,72
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,031	65,00	2,02
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,123	8,80	1,08
20.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,264	12,00	39,17
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,300	10,00	153,00
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,240	17,50	56,70
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	650,00	4,55
24.	5009109	Cirlig	buc	6,120	36,00	220,32
25.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	66,80	2,74
26.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061	65,80	4,01
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002	78,90	0,16
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,061	65,00	3,96
29.	5009361	Clema de lustra	buc	6,120	42,00	257,04

30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	88,70	5,31
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	36,00	0,15
32.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,008	100,00	0,80
33.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001	65,00	0,07
34.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,061	27,80	1,70
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,175	65,70	11,50
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,021	80,00	1,68
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,083	65,00	5,39
38.	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat ВА47-29/1/В4А	buc	1,000	31,00	31,00
40.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	220,00	220,00
41.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00
42.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	15,000	8,92	133,80
43.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	15,000	12,17	182,55
44.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	5,000	18,34	91,70
45.	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000	415,00	2 490,00
46.	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	6,000	65,84	395,04
47.	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
48.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	4,000	97,40	389,60
		Total materiale de construcţii				**6 150,96**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,259	750,00	194,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,341	92,00	123,37
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,341	65,00	87,16
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,348	144,80	484,79
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,670	58,80	98,20
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,293	85,00	109,91
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,376	58,80	22,10
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254	58,80	14,94
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,259	450,00	116,55
		Total utilaje de construcţii				**1 284,27**

	Total	lei	9 348,88
	TVA	20,00 %	1 869,78

Total deviz: **11 218,66**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В4А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			16 787,17
	1	Muncitor	h-om	48,2000	50,00	2 410,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	36,00	3 672,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	65,80	66,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	65,00	66,00
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	42,00	4 284,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	27,80	28,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	750,00	62,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	144,80	6 139,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	37,50
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc			415,00
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	1,0000	415,00	415,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 946,25
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	29 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	22 000,00	68,75
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	40 000,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	8,00	198,41
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	14,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	750,00	314,06
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	92,00	359,66
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	65,00	254,09
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	58,80	306,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	450,00	188,44
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 604,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	300,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	180,00
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 507,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	68,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	18,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	11,25
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc			25,84
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	1,0000	25,84	25,84
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			8 433,33
	1	Muncitor	h-om	41,5000	50,00	2 075,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	70,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,67
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	59,33
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	80,00	50,67
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	65,00	67,33

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,80	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	78,90	5,33
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	65,00	2,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	750,00	600,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	144,80	3 880,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	547,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	58,80	498,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m			8,75
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	1,0000	8,75	8,75
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc			690,00
	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,0000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc	1,0000	97,00	97,00
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16A/30мA	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-1

Foisor tip 1 (poz.8) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 266 047,02 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	13,000	426,19	5 540,44
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	13,000	53,70	698,12
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	13,000	125,31	1 628,98
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,280	9 665,07	2 706,22
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,280	375,29	105,08
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2	13,000	53,78	699,19
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri,	m2	34,800	756,97	26 342,58

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002				
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040	10 479,00	419,16
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	35,700	54,18	1 934,05
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**40 073,82** **18 968,20**
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	52,440	53,70	2 816,07
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	52,440	94,27	4 943,49
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2	53,960	170,33	9 191,08
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	53,960	54,17	2 923,27
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	52,440	287,80	15 092,12
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	11,280	315,00	3 553,23
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	2,560	315,02	806,46
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**39 325,72** **7 116,43**
		3. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2	22,360	2 910,95	65 088,80
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**65 088,80** **1 430,82**
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	26,340	276,00	7 269,96
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	26,340	37,90	998,35
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	26,340	218,42	5 753,15
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	26,340	114,57	3 017,81
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-26,340	38,20	-1 006,21
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2	26,340	689,07	18 150,14

1	2	3	4	5	6	7
		Placa ceramica -20mm				
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	24,000	103,13	2 475,15
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**36 658,35** **10 296,40**

		Total	lei	181 146,69
		Fond social	24,00 %	9 074,84
		Total	100,00 +	190 221,53
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 113,46
		Total	100,00 +	197 334,99
		Cheltuieli de regie	7,00 %	13 813,45
		Total	100,00 +	211 148,44
		Beneficiu de deviz	5,00 %	10 557,41
		Total	100,00 +	221 705,85
		TVA	20,00 %	44 341,17
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**266 047,02**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-1

Foisor tip 1 (poz.8) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 266 047,02 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,689	94,60	2 051,78
2.	7122050013400	Zidar	h-om	19,120	94,60	1 808,75
3.	7123010010200	Betonist	h-om	21,072	94,60	1 993,41
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	94,60	75,68
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,011	50,00	1 250,55
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,670	94,60	536,38
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,534	94,60	1 374,92
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,600	94,60	908,16
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,801	94,60	6 603,18
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,259	50,00	2 462,95
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,080	94,60	196,77
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,762	50,00	3 138,10
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,380	94,60	981,95
14.	7422010060100	Timplar	h-om	128,730	94,60	12 177,86
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,578	50,00	2 228,90
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,238	94,60	22,51
		Total manopera				**37 811,85**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,064	20,50	1,31
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,483	18,50	82,93
3.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,040	6 000,00	240,00
4.	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	54,608	154,00	8 409,63
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,034	6 000,00	204,00
6.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	35,288	345,00	12 174,36
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,010	6 000,00	60,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	6 000,00	18,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,260	6 000,00	1 560,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	678,000	0,50	339,00
11.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	55,062	71,00	3 909,40
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,476	38,00	18,09
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,276	25,00	156,90
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,280	25,00	7,00

15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,510	42,00	1 659,42
16.	23203226000361	Gudron	kg	0,722	37,00	26,71
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,843	27,80	23,44
18.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	64,973	140,00	9 096,22
19.	24162026021002	Element de coama	m	23,677	120,00	2 841,24
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,826	110,00	860,86
21.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200	120,00	24,00
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003	36,85	0,11
23.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	7,140	80,00	571,20
24.	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	10,792	80,00	863,36
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,876	27,80	52,15
26.	24302261000001	Fuga	kg	7,902	32,50	256,81
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,605	27,09	70,57
28.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,520	25,50	64,26
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,683	32,50	87,20
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,908	29,93	116,97
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,391	33,34	13,04
32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,820	4,00	35,28
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,118	85,00	775,03
34.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	13,677	154,00	2 106,26
35.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	22,360	2 800,00	62 608,00
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,706	4,00	94,82
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,810	3,50	69,34
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,902	13,50	106,68
39.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	27,130	408,34	11 078,26
40.	26631021000010 0	Beton B7,5 (M100)	m3	3,240	1 800,00	5 832,00
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	106,677	4,00	426,71
42.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	0,579	1 500,00	868,50
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,966	5,00	44,83
44.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,224	80,00	17,92
45.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,406	13,50	5,48
46.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	61,669	10,00	616,69
47.	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	77,513	11,60	899,15
48.	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	15,398	11,67	179,69
49.	26821326016261	Hidroizol	m2	28,974	132,67	3 843,98
50.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	13,260	103,00	1 365,78
51.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	64,668	49,00	3 168,73
52.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,950	29,00	56,55
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,952	45,00	42,84
54.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,260	38,00	9,88
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,955	38,00	264,29
56.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,436	38,00	16,57
57.	2873147300863	Agrafe	kg	3,633	41,00	148,95
58.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140	4,17	0,58
59.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,100	88,00	184,80
60.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140	0,91	0,13
61.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,704	45,00	1 156,68
62.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140	1,20	0,17
63.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,840	38,00	31,92
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200	35,00	7,00
65.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	969,518	2,17	2 103,86
66.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	6,057	45,00	272,56
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,158	20,50	3,24
68.	4100126202818	Apa	m3	0,869	20,50	17,81
		Total materiale de construcţii				**142 269,14**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,113	750,00	84,75
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,042	750,00	31,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045	65,00	2,92
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,064	58,80	3,76
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,047	64,00	643,01
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,340	58,80	19,99
7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,053	1 500,00	79,50
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017	80,00	1,36
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,200	58,80	70,56
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,158	120,00	18,96
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,237	100,00	23,70
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,200	6,00	43,20
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,290	120,00	34,80
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,092	64,00	5,89
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	600,00	1,80
		Total utilaje de construcţii				**1 065,70**

	Total	lei	181 146,69
	Fond social	24,00 %	9 074,84
	Total	100,00 +	190 221,53
	Transportarea materialelor	5,00 %	7 113,46
	Total	100,00 +	197 334,99
	Cheltuieli de regie	7,00 %	13 813,45
	Total	100,00 +	211 148,44
	Beneficiu de deviz	5,00 %	10 557,41
	Total	100,00 +	221 705,85
	TVA	20,00 %	44 341,17

Total deviz: **266 047,02**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			426,19
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,50	1,58
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	154,00	162,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	29,93	9,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	27,09	5,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	33,34	1,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	85,00	59,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 665,07
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	64,29
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 571,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	728,57
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,71
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,39
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,04
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,43
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			375,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,39

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,61
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,25
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	2,68
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	6,43
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			756,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	94,60	56,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	94,60	297,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	1,0120	345,00	349,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			10 479,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			94,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	71,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2			170,33
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	1,0120	154,00	155,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	38,00	1,06
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			287,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1800	140,00	173,46
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	24162026021002	Element de coama	m	0,4300	120,00	54,18
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,65
		3. Vitralii				
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2			2 910,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,76
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26631021000010 0	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in	m2			37,90

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,90
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			114,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2			689,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-2

Foisor tip 1 (poz.8) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 188 206,08 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	2 252,96	608,30
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3	0,130	2 470,77	321,20
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,610	194,93	118,91
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,900	112,57	213,89

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,190	1 634,21	310,50
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000	29,33	234,61
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,270	2 132,81	575,86
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,100	38,01	840,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	638,54	83,01
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**3 306,28 797,10**
		2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,000	2 708,27	5 416,54
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	14,300	2 823,55	40 376,83
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	75,000	148,91	11 168,55

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	84,560	29,40	2 486,40
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	308,520	28,46	8 779,66
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	23,000	55,40	1 274,25
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	15,200	95,88	1 457,32
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	72,000	180,23	12 976,52
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**83 936,07** **15 211,90**
		3. Acoperisul				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,618	10 745,40	6 640,66
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,000	9 772,04	29 316,13
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,618	377,08	1 364,29
21	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	175,000	45,80	8 014,65

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,210	1 773,38	372,41
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**45 708,14** **11 689,16**

		Total	lei	132 950,49
		Fond social	24,00 %	6 647,56
		Total	100,00 +	139 598,05
		Transportarea materialelor	5,00 %	0,00
		Total	100,00 +	139 598,05
		Cheltuieli de regie	7,00 %	9 771,86
		Total	100,00 +	149 369,91
		Beneficiu de deviz	5,00 %	7 468,49
		Total	100,00 +	156 838,40
		TVA	20,00 %	31 367,68
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**188 206,08**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-2

Foisor tip 1 (poz.8) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 188 206,08 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	64,900	94,60	6 139,54
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,072	94,60	2 088,02
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,750	50,00	3 937,50
4.	7124010010730	Dulgher	h-om	74,148	94,60	7 014,40
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640	50,00	432,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	2,415	94,60	228,46
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,352	94,60	127,90
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,750	94,60	165,55
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,250	94,60	3 145,45
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,426	94,60	797,10
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,439	94,60	2 784,93
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,776	94,60	546,41
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,075	94,60	290,90
		Total manopera				**27 698,16**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,625	18,50	48,56
2.	1212121212121	apa	m3	0,832	20,50	17,06
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	560,00	0,56
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,205	18,50	3,79
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263	6 000,00	1 578,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,360	6 000,00	2 160,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,513	6 000,00	3 078,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,030	6 000,00	180,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,827	6 000,00	16 962,00
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,099	6 000,00	594,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	58,962	1,50	88,45
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500	450,00	3 375,00
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	162,720	5,50	894,96
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,086	5 500,00	473,00
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,151	38,00	233,74

17.	2320166200676	White spirit	kg	0,409	42,00	17,18
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,618	25,00	90,45
19.	2320187315789	Decofrol	kg	9,000	44,00	396,00
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	244,800	42,00	10 281,60
21.	23203226000361	Gudron	kg	7,740	42,00	325,08
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,465	89,00	41,39
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,241	27,80	284,70
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,638	89,00	145,78
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,043	36,85	1,58
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,241	27,80	673,90
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,819	89,00	72,89
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,116	42,00	4,87
29.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,600	22,00	167,20
30.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,471	1 500,00	706,50
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,960	13,50	660,96
32.	26631021000002 0	Beton C20/25 XC1	m3	14,877	2 100,00	31 241,70
33.	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,071	2 000,00	4 142,00
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,439	23,70	152,60
35.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,707	22,00	59,55
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86,674	22,00	1 906,83
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	316,233	22,00	6 957,13
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,750	29,00	50,75
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750	29,00	108,75
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,931	29,00	114,00
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	175,000	25,00	4 375,00
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,159	31,00	748,93
43.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,684	40,00	1 347,36
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	38,00	228,00
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,232	65,70	15,24
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,875	65,70	57,49
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500	7,20	162,00
48.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	22,500	88,00	1 980,00
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500	0,80	18,00
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375	0,80	0,30
51.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,450	38,00	511,10
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250	35,00	78,75
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400	4,50	6,30
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,683	20,50	34,50
		Total materiale de construcţii				**98 075,48**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018	750,00	13,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,543	750,00	407,25
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,299	65,00	19,43
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144	65,00	9,36
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,500	750,00	375,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,690	58,80	40,57
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,845	1 100,00	929,50
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,207	1 500,00	310,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,052	1 500,00	78,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,217	80,00	17,36
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800	55,00	44,00

12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,580	55,00	471,90
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,805	125,00	350,62
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,872	120,00	224,64
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,262	64,00	80,77
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,840	120,00	220,80
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,575	750,00	2 681,25
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,104	600,00	62,40
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,680	500,00	840,00
		Total utilaje de construcţii				**7 176,85**

Total	lei	132 950,49
Fond social	24,00 %	6 647,56
Total	100,00 +	139 598,05
Transportarea materialelor	5,00 %	0,00
Total	100,00 +	139 598,05
Cheltuieli de regie	7,00 %	9 771,86
Total	100,00 +	149 369,91
Beneficiu de deviz	5,00 %	7 468,49
Total	100,00 +	156 838,40
TVA	20,00 %	31 367,68

Total deviz: **188 206,08**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 252,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 252,96
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3			2 470,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 470,77
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,93
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 634,21
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 634,21
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 132,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,59
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,01
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,01
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			638,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	4,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 708,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 071,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 823,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			148,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			55,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe	m2			95,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,48
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,41
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Acoperisul				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 745,40
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,93
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	961,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	359,22
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,58
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,62
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,86
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,17
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 772,04
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,68
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,12
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,52
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,40
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,73
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,13
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,05
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,19
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,19
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,05

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-3

Foisor tip 1. (poz.8) Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 11 218,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А ВА47-29/1/В4А	buc	1,000	226,56	226,56
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060	16 787,17	1 007,23
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000	415,00	2 490,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь	buc	6,000	65,84	395,04

1	2	3	4	5	6	7
		E27, PFILIPS				
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,320	2 946,25	942,80
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030	1 604,00	48,12
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	15,000	8,92	133,80
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	15,000	12,17	182,55
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	5,000	18,34	91,70
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 507,50	100,30
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc	4,000	97,40	389,60
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	8,000	25,84	206,72
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030	8 433,33	253,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
		Total	lei			7 383,88
		Fond social	24,00 %			236,80
		Total	100,00 +			7 620,68
		Transportarea materialelor	2,00 %			102,26
		Cheltuieli de regie	50,00 %			493,32
		Beneficiu de deviz	1,00 %			82,16
		Total	100,00 +			8 298,42
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 298,42 986,65**
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc	1,000	220,00	220,00
		Total	lei			1 038,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			12,46
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**1 050,46**

		Total	lei	9 348,88
		TVA	20,00 %	1 869,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		**11 218,66**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-3

Foisor tip 1. (poz.8) Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 11 218,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	19,733	50,00	986,65
		Total manopera				**986,65**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	22 000,00	22,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	40 000,00	40,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,342	65,70	22,47
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	36,00	0,22
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,653	88,00	57,46
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,596	5,00	57,98
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,108	50,00	5,40
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,596	8,00	92,77
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,026	80,00	2,08
14.	1019852	Vopsea	kg	0,158	89,00	14,05
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019	80,00	1,52
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	22 000,00	110,00
17.	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	8,000	25,84	206,72
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,031	65,00	2,02
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,123	8,80	1,08
20.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,264	12,00	39,17
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,300	10,00	153,00
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,240	17,50	56,70
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	650,00	4,55
24.	5009109	Cirlig	buc	6,120	36,00	220,32
25.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	66,80	2,74
26.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061	65,80	4,01
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002	78,90	0,16
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,061	65,00	3,96
29.	5009361	Clema de lustra	buc	6,120	42,00	257,04

30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	88,70	5,31
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	36,00	0,15
32.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,008	100,00	0,80
33.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001	65,00	0,07
34.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,061	27,80	1,70
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,175	65,70	11,50
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,021	80,00	1,68
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,083	65,00	5,39
38.	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat ВА47-29/1/В4А	buc	1,000	31,00	31,00
40.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	220,00	220,00
41.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00
42.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	15,000	8,92	133,80
43.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	15,000	12,17	182,55
44.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	5,000	18,34	91,70
45.	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000	415,00	2 490,00
46.	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	6,000	65,84	395,04
47.	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
48.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	4,000	97,40	389,60
		Total materiale de construcţii				**6 150,96**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,259	750,00	194,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,341	92,00	123,37
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,341	65,00	87,16
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,348	144,80	484,79
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,670	58,80	98,20
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,293	85,00	109,91
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,376	58,80	22,10
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254	58,80	14,94
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,259	450,00	116,55
		Total utilaje de construcţii				**1 284,27**

	Total	lei	9 348,88
	TVA	20,00 %	1 869,78

Total deviz: **11 218,66**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В4А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			16 787,17
	1	Muncitor	h-om	48,2000	50,00	2 410,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	36,00	3 672,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	65,80	66,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	65,00	66,00
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	42,00	4 284,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	27,80	28,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	750,00	62,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	144,80	6 139,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	37,50
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc			415,00
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	1,0000	415,00	415,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate,	100 m			2 946,25

1	2	3	4	5	6	7
		masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	22 000,00	68,75
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	40 000,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	8,00	198,41
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	14,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	750,00	314,06
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	92,00	359,66
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	65,00	254,09
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	58,80	306,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	450,00	188,44
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 604,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	300,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	180,00
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 507,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	68,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	18,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	11,25
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc			25,84
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	1,0000	25,84	25,84
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			8 433,33
	1	Muncitor	h-om	41,5000	50,00	2 075,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,67
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	59,33
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	80,00	50,67
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	65,00	67,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,80	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	78,90	5,33
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	65,00	2,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	750,00	600,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	144,80	3 880,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	547,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	58,80	498,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m			8,75
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	1,0000	8,75	8,75
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc			690,00
	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,0000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc	1,0000	97,00	97,00
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-1

Foisor tip 1 (poz.9) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 198 083,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	22,500	408,35	9 187,79
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	22,500	53,70	1 208,28
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	22,500	125,31	2 819,39
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,390	9 669,33	3 771,04
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,390	377,82	147,35
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2	22,500	53,78	1 210,15
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri,	m2	25,800	748,05	19 299,70

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002				
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,020	11 978,50	239,57
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	26,200	54,17	1 419,38
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**39 302,65** **16 477,22**
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	39,000	53,70	2 094,35
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	39,000	94,27	3 676,53
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2	39,760	170,33	6 772,27
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	39,760	54,18	2 154,00
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	39,000	287,80	11 224,06
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	9,320	315,01	2 935,85
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,300	314,98	409,48
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**29 266,54** **5 298,61**
		3. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2	13,260	2 910,93	38 598,87
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**38 598,87** **848,51**
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	19,620	275,95	5 414,23
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	19,620	37,88	743,20
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	19,620	218,42	4 285,37
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	19,620	114,55	2 247,45
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-19,620	38,20	-749,51
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2	19,620	689,08	13 519,81

1	2	3	4	5	6	7
		Placa ceramica -20mm				
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	18,000	103,13	1 856,37
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**27 316,92** **7 674,80**

		Total	lei	134 484,98
		Fond social	24,00 %	7 271,79
		Total	100,00 +	141 756,77
		Transportarea materialelor	5,00 %	5 167,55
		Total	100,00 +	146 924,32
		Cheltuieli de regie	7,00 %	10 284,71
		Total	100,00 +	157 209,03
		Beneficiu de deviz	5,00 %	7 860,46
		Total	100,00 +	165 069,49
		TVA	20,00 %	33 013,90
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**198 083,39**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-1

Foisor tip 1 (poz.9) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 198 083,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,076	94,60	1 520,79
2.	7122050013400	Zidar	h-om	19,320	50,00	966,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,696	94,60	1 484,84
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,400	94,60	37,84
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,512	50,00	925,60
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,897	94,60	747,06
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,619	94,60	815,36
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200	94,60	681,12
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,993	94,60	4 918,54
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,770	50,00	2 088,50
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,600	94,60	340,56
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,172	50,00	2 308,60
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,965	94,60	753,48
14.	7422010060100	Timplar	h-om	114,345	94,60	10 817,04
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,248	50,00	1 862,40
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,332	94,60	31,41
		Total manopera				**30 299,14**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,090	20,50	1,84
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,298	18,50	61,01
3.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,025	6 000,00	150,00
4.	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	40,237	154,00	6 196,50
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,047	6 000,00	282,00
6.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	26,162	345,00	9 025,89
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,005	6 000,00	30,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,004	6 000,00	24,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,363	6 000,00	2 178,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	505,800	0,50	252,90
11.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	40,950	71,00	2 907,45
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,663	38,00	25,19
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,617	25,00	115,43
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,390	25,00	9,75

15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	29,430	42,00	1 236,06
16.	23203226000361	Gudron	kg	1,006	37,00	37,22
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,174	27,80	32,64
18.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	48,321	140,00	6 764,94
19.	24162026021002	Element de coama	m	17,608	120,00	2 112,96
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,641	110,00	510,51
21.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,100	120,00	12,00
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,005	36,85	0,18
23.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	5,240	80,00	419,20
24.	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	7,952	80,00	636,16
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,613	27,80	72,64
26.	24302261000001	Fuga	kg	5,886	32,50	191,30
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,585	89,00	230,06
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,509	27,09	122,15
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,890	25,50	48,20
30.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,591	32,50	51,71
31.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	6,763	29,93	202,42
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,676	33,34	22,54
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,615	4,00	26,46
34.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,781	85,00	1 341,38
35.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	23,672	154,00	3 645,49
36.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	13,260	2 800,00	37 128,00
37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,658	4,00	70,63
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,486	3,50	71,70
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,886	13,50	79,46
40.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	20,209	408,34	8 252,14
41.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	2,413	1 800,00	4 343,40
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,461	4,00	317,84
43.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,431	1 500,00	646,50
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,596	5,00	32,98
45.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,133	80,00	10,64
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,566	13,50	7,64
47.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	45,864	10,00	458,64
48.	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	72,846	11,60	845,01
49.	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	26,651	11,67	311,02
50.	26821326016261	Hidroizol	m2	21,582	132,67	2 863,28
51.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	22,950	103,00	2 363,85
52.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	49,622	49,00	2 431,48
53.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,375	29,00	97,88
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,326	45,00	59,67
55.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,450	38,00	17,10
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,113	38,00	194,29
57.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,335	38,00	12,73
58.	2873147300863	Agrafe	kg	2,788	41,00	114,31
59.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,070	4,17	0,29
60.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,925	88,00	257,40
61.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,070	0,91	0,06
62.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,278	45,00	867,51
63.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,070	1,20	0,08
64.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,170	38,00	44,46
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,100	35,00	3,50
66.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 038,240	2,17	2 252,99
67.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,505	45,00	202,72
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	20,50	2,42
69.	4100126202818	Apa	m3	0,647	20,50	13,26

		Total materiale de construcţii				**103 351,06**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,068	750,00	51,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058	750,00	43,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,033	65,00	2,15
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,090	58,80	5,29
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,865	64,00	503,36
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253	58,80	14,88
7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,039	1 500,00	58,50
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,023	80,00	1,84
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,900	58,80	52,92
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,118	120,00	14,16
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,176	100,00	17,60
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,400	6,00	32,40
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,216	120,00	25,92
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,129	64,00	8,26
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005	600,00	3,00
		Total utilaje de construcţii				**834,78**

	Total	lei	134 484,98
	Fond social	24,00 %	7 271,79
	Total	100,00 +	141 756,77
	Transportarea materialelor	5,00 %	5 167,55
	Total	100,00 +	146 924,32
	Cheltuieli de regie	7,00 %	10 284,71
	Total	100,00 +	157 209,03
	Beneficiu de deviz	5,00 %	7 860,46
	Total	100,00 +	165 069,49
	TVA	20,00 %	33 013,90

Total deviz: **198 083,39**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			408,35
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,50	1,58
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	154,00	162,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	29,93	9,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	27,09	5,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	33,34	1,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	85,00	59,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 669,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,56
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	61,54
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 584,62
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	723,08
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,44
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,59
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	111,54
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,18
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,56
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,54
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,59
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,85
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,69
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			748,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	94,60	56,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	94,60	297,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	1,0120	345,00	349,84
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			11 978,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,2500	6 000,00	7 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,00
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			94,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	71,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2			170,33
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	1,0120	154,00	155,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	38,00	1,06
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,93
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			287,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1800	140,00	173,46
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	24162026021002	Element de coama	m	0,4300	120,00	54,18
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			314,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		3. Vitralii				
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2			2 910,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,73
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			275,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2			37,88

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,88
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			114,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2			689,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06

APROBAT:

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-2

Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 156 133,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	2 255,00	541,20
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3	0,090	2 468,89	222,20
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,580	103,02	59,75
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	59,50	77,35

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,160	1 631,25	261,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000	15,50	124,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240	1 740,00	417,60
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	15,300	38,01	581,50
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090	617,78	55,60
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**2 340,20 368,55**
		2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,400	2 678,27	3 749,58
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	11,600	2 805,70	32 546,17
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	75,000	142,22	10 666,80

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,520	29,27	1 800,65
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	216,170	28,32	6 122,69
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	11,500	55,40	637,11
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,000	95,89	1 054,78
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	58,000	180,30	10 457,28
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**67 035,06** **12 052,95**
		3. Acoperisul				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,522	10 635,04	5 551,49
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,568	9 671,44	24 836,27
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,090	377,03	1 165,01
21	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	121,000	45,35	5 487,60

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,150	1 773,47	266,02
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**37 306,39** **9 031,40**

		Total	lei	106 681,65
		Fond social	24,00 %	5 148,70
		Total	100,00 +	111 830,35
		Transportarea materialelor	5,00 %	3 978,59
		Total	100,00 +	115 808,94
		Cheltuieli de regie	7,00 %	8 106,63
		Total	100,00 +	123 915,57
		Beneficiu de deviz	5,00 %	6 195,78
		Total	100,00 +	130 111,35
		TVA	20,00 %	26 022,28
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**156 133,63**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-2

Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 156 133,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,790	94,60	4 899,33
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,610	94,60	1 476,71
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,750	50,00	3 937,50
4.	7124010010730	Dulgher	h-om	63,319	94,60	5 989,98
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960	50,00	348,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	1,208	94,60	114,28
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,966	94,60	91,38
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,210	94,60	114,47
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,990	94,60	2 174,85
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,371	50,00	368,55
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,880	50,00	1 294,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,180	94,60	395,43
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,626	94,60	248,42
		Total manopera				**21 452,90**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,815	18,50	33,58
2.	1212121212121	apa	m3	0,711	20,50	14,58
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	560,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,146	18,50	2,70
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263	6 000,00	1 578,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,308	6 000,00	1 848,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,433	6 000,00	2 598,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,026	6 000,00	156,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,419	6 000,00	14 514,00
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,084	6 000,00	504,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	41,653	1,50	62,48
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500	450,00	3 375,00
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,080	5,50	720,94
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,070	5 500,00	385,00
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,253	38,00	199,61

17.	2320166200676	White spirit	kg	0,292	42,00	12,26
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,090	25,00	77,25
19.	2320187315789	Decofrol	kg	9,000	44,00	396,00
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	197,200	42,00	8 282,40
21.	23203226000361	Gudron	kg	6,625	42,00	278,25
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,232	89,00	20,65
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,753	27,80	243,33
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170	89,00	104,13
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,037	36,85	1,36
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,703	27,80	575,54
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585	89,00	52,06
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,083	42,00	3,49
29.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,500	22,00	121,00
30.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,341	1 500,00	511,50
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,440	13,50	532,44
32.	26631021000002 0	Beton C20/25 XC1	m3	12,068	2 100,00	25 342,80
33.	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,449	2 000,00	2 898,00
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,488	23,70	130,07
35.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,286	22,00	50,29
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,058	22,00	1 387,28
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	221,574	22,00	4 874,63
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,210	29,00	35,09
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750	29,00	108,75
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,777	29,00	80,54
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	121,000	25,00	3 025,00
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,080	31,00	374,48
43.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,567	40,00	1 142,68
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	38,00	228,00
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,116	65,70	7,62
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,605	65,70	39,75
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500	7,20	162,00
48.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,260	88,00	1 694,88
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500	0,80	18,00
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375	0,80	0,30
51.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,462	38,00	435,55
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250	35,00	78,75
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,968	4,50	4,36
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,340	20,50	27,47
		Total materiale de construcţii				**79 571,84**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,015	750,00	11,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,463	750,00	347,25
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,149	65,00	9,68
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,116	65,00	7,54
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,350	750,00	262,50
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,591	58,80	34,75
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,694	1 100,00	763,40
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,174	1 500,00	261,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,036	1 500,00	54,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,185	80,00	14,80
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560	55,00	30,80

12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,960	55,00	382,80
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,494	125,00	311,75
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,508	120,00	180,96
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,077	64,00	68,93
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,920	120,00	110,40
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,900	750,00	2 175,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,081	600,00	48,60
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,163	500,00	581,50
		Total utilaje de construcţii				**5 656,91**

Total	lei	106 681,65
Fond social	24,00 %	5 148,70
Total	100,00 +	111 830,35
Transportarea materialelor	5,00 %	3 978,59
Total	100,00 +	115 808,94
Cheltuieli de regie	7,00 %	8 106,63
Total	100,00 +	123 915,57
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 195,78
Total	100,00 +	130 111,35
TVA	20,00 %	26 022,28
Total deviz:		**156 133,63**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 255,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 255,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3			2 468,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 468,89
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,02
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 631,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 631,25
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 740,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,96
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,01
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,01
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			617,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			55,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,94
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe	m2			95,89

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,50
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Acoperisul				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 635,04
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	965,52
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	356,32
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 977,01
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,56
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,34
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,07
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,20
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,44
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,75
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 579,44
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,63
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,68
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,37
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,44
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,11
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,53
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,39
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,64
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,18
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-3

Foisor tip 2. (poz.9) Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 479,88 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А ВА47-29/1/В4А	buc	1,000	226,56	226,56
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,040	16 777,75	671,11
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000	415,00	1 660,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь	buc	4,000	65,84	263,36

1	2	3	4	5	6	7
		E27, PFILIPS				
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,220	2 933,91	645,46
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030	1 604,00	48,12
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	10,000	8,92	89,20
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	10,000	12,17	121,70
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	5,000	18,34	91,70
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 538,00	50,76
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc	2,000	97,40	194,80
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	2,000	25,84	51,68
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030	8 433,33	253,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
		Total	lei			5 283,91
		Fond social	24,00 %			195,71
		Total	100,00 +			5 479,62
		Transportarea materialelor	2,00 %			69,19
		Cheltuieli de regie	50,00 %			407,73
		Beneficiu de deviz	1,00 %			59,57
		Total	100,00 +			6 016,11
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**6 016,11 815,45**
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc	1,000	220,00	220,00
		Total	lei			1 038,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			12,46
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**1 050,46**

		Total	lei	7 066,57
		TVA	20,00 %	1 413,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		**8 479,88**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-3

Foisor tip 2. (poz.9) Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 479,88 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	16,309	50,00	815,45
		Total manopera				**815,45**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	22 000,00	0,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	40 000,00	40,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,342	65,70	22,47
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	36,00	0,22
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,653	88,00	57,46
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,116	5,00	45,58
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,087	50,00	4,35
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,116	8,00	72,93
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,026	80,00	2,08
14.	1019852	Vopsea	kg	0,158	89,00	14,05
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019	80,00	1,52
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	22 000,00	110,00
17.	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	2,000	25,84	51,68
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,031	65,00	2,02
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,123	8,80	1,08
20.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,244	12,00	26,93
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,300	10,00	153,00
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,240	17,50	56,70
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	650,00	3,25
24.	5009109	Cirlig	buc	4,080	36,00	146,88
25.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	66,80	1,40
26.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	65,80	2,70
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002	78,90	0,16
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,041	65,00	2,67

29.	5009361	Clema de lustra	buc	4,080	42,00	171,36
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	88,70	5,31
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	36,00	0,15
32.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,005	100,00	0,50
33.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001	65,00	0,07
34.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,041	27,80	1,14
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,125	65,70	8,22
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,021	80,00	1,68
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,074	65,00	4,81
38.	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	31,00	31,00
40.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	220,00	220,00
41.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00
42.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	10,000	8,92	89,20
43.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	10,000	12,17	121,70
44.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	5,000	18,34	91,70
45.	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000	415,00	1 660,00
46.	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
47.	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
48.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В	buc	2,000	97,40	194,80
		Total materiale de construcţii				**4 497,38**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,215	750,00	161,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,950	92,00	87,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,950	65,00	61,75
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,500	144,80	362,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,148	58,80	67,50
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,293	85,00	109,91
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,248	58,80	14,58
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254	58,80	14,94
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,215	450,00	96,75
		Total utilaje de construcţii				**1 009,08**

	Total	lei	7 066,57
	TVA	20,00 %	1 413,31

Total deviz: **8 479,88**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А ВА47-29/1/В4А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			16 777,75
	1	Muncitor	h-om	48,2000	50,00	2 410,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	36,00	3 672,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	65,80	67,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	65,00	66,75
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	42,00	4 284,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	27,80	28,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	750,00	56,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	144,80	6 139,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	33,75
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc			415,00
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	1,0000	415,00	415,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 933,91
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	40 000,00	181,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	8,00	198,41
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	14,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,27
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	750,00	313,64
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	92,00	359,64
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	65,00	254,09
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	58,80	306,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	450,00	188,18
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 604,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	300,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	180,00
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 538,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	22,50
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc			25,84
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	1,0000	25,84	25,84
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			8 433,33
	1	Muncitor	h-om	41,5000	50,00	2 075,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	70,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,67
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	59,33
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	80,00	50,67
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	65,00	67,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,80	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	78,90	5,33
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	65,00	2,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	750,00	600,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	144,80	3 880,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	547,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	58,80	498,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m			8,75
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	1,0000	8,75	8,75
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc			690,00
	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,0000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc	1,0000	97,00	97,00
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-1

Foisor tip 1 (poz.10) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 199 364,49 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	22,500	426,19	9 589,19
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	22,500	53,70	1 208,28
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	22,500	125,31	2 819,39
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,390	9 669,33	3 771,04
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,390	377,82	147,35
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2	22,500	53,78	1 210,15
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri,	m2	25,800	756,97	19 529,91

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002				
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,020	10 478,50	209,57
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	26,200	54,17	1 419,38
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**39 904,26** **17 338,89**
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2	39,000	53,70	2 094,35
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	39,000	94,27	3 676,53
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2	39,760	170,33	6 772,27
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	39,760	54,18	2 154,00
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2	39,000	291,58	11 371,54
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	9,320	315,01	2 935,85
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,300	314,98	409,48
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**29 414,02** **5 298,61**
		3. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2	13,260	2 910,93	38 598,87
		Total Vitralii **Inclusiv salariu**				**38 598,87** **848,51**
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	19,620	275,95	5 414,23
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	19,620	37,88	743,20
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	19,620	218,42	4 285,37
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	19,620	114,55	2 247,45
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-19,620	38,20	-749,51
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2	19,620	689,08	13 519,81

1	2	3	4	5	6	7
		Placa ceramica -20mm				
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	18,000	103,13	1 856,37
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**27 316,92** **7 674,80**

		Total	lei	135 234,07
		Fond social	24,00 %	7 478,59
		Total	100,00 +	142 712,66
		Transportarea materialelor	5,00 %	5 161,92
		Total	100,00 +	147 874,58
		Cheltuieli de regie	7,00 %	10 351,21
		Total	100,00 +	158 225,79
		Beneficiu de deviz	5,00 %	7 911,29
		Total	100,00 +	166 137,08
		TVA	20,00 %	33 227,41
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**199 364,49**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-1

Foisor tip 1 (poz.10) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 199 364,49 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,076	94,60	1 520,79
2.	7122050013400	Zidar	h-om	19,320	94,60	1 827,67
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,696	94,60	1 484,84
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,400	94,60	37,84
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,512	50,00	925,60
6.	7124010010730	Dulgher	h-om	7,897	94,60	747,06
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,619	94,60	815,36
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200	94,60	681,12
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,993	94,60	4 918,54
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,770	50,00	2 088,50
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,600	94,60	340,56
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,172	50,00	2 308,60
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,965	94,60	753,48
14.	7422010060100	Timplar	h-om	114,345	94,60	10 817,04
15.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	37,248	50,00	1 862,40
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,332	94,60	31,41
		Total manopera				**31 160,81**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	0,090	20,50	1,84
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,298	18,50	61,01
3.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	0,020	6 000,00	120,00
4.	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	40,237	154,00	6 196,50
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,047	6 000,00	282,00
6.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	26,162	345,00	9 025,89
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,005	6 000,00	30,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,004	6 000,00	24,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,363	6 000,00	2 178,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	505,800	0,50	252,90
11.	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	40,950	71,00	2 907,45
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,663	38,00	25,19
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,617	25,00	115,43
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,390	25,00	9,75
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	29,430	42,00	1 236,06
16.	23203226000361	Gudron	kg	1,006	37,00	37,22
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,174	27,80	32,64
18.	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	48,321	140,00	6 764,94
19.	24162026021002	Element de coama	m	18,837	120,00	2 260,44
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,641	110,00	510,51
21.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,100	120,00	12,00
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,005	36,85	0,18
23.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	5,240	80,00	419,20
24.	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	7,952	80,00	636,16
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,613	27,80	72,64
26.	24302261000001	Fuga	kg	5,886	32,50	191,30
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,509	27,09	122,15
28.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,890	25,50	48,20
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,591	32,50	51,71
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	6,763	29,93	202,42
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,676	33,34	22,54

32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,615	4,00	26,46
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,781	85,00	1 341,38
34.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	23,672	154,00	3 645,49
35.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	13,260	2 800,00	37 128,00
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,658	4,00	70,63
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,486	3,50	71,70
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,886	13,50	79,46
39.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	20,209	408,34	8 252,14
40.	26631021000010 0	Beton B7,5 (M100)	m3	2,413	1 800,00	4 343,40
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,461	4,00	317,84
42.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	0,431	1 500,00	646,50
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,596	5,00	32,98
44.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,133	80,00	10,64
45.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,566	13,50	7,64
46.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	45,864	10,00	458,64
47.	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	72,846	11,60	845,01
48.	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	26,651	11,67	311,02
49.	26821326016261	Hidroizol	m2	21,582	132,67	2 863,28
50.	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	22,950	103,00	2 363,85
51.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	49,622	49,00	2 431,48
52.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,375	29,00	97,88
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,326	45,00	59,67
54.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,450	38,00	17,10
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,113	38,00	194,29
56.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,335	38,00	12,73
57.	2873147300863	Agrafe	kg	2,788	41,00	114,31
58.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,070	4,17	0,29
59.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,925	88,00	257,40
60.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,070	0,91	0,06
61.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,278	45,00	867,51
62.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,070	1,20	0,08
63.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,170	38,00	44,46
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,100	35,00	3,50
65.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 038,240	2,17	2 252,99
66.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,505	45,00	202,72
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	20,50	2,42
68.	4100126202818	Apa	m3	0,647	20,50	13,26
		Total materiale de construcţii				**103 238,48**

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,068	750,00	51,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058	750,00	43,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,033	65,00	2,15
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,090	58,80	5,29
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,865	64,00	503,36
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253	58,80	14,88
7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,039	1 500,00	58,50
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,023	80,00	1,84
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,900	58,80	52,92
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,118	120,00	14,16
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,176	100,00	17,60

12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,400	6,00	32,40
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,216	120,00	25,92
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,129	64,00	8,26
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005	600,00	3,00
		Total utilaje de construcţii				**834,78**

	Total	lei	135 234,07
	Fond social	24,00 %	7 478,59
	Total	100,00 +	142 712,66
	Transportarea materialelor	5,00 %	5 161,92
	Total	100,00 +	147 874,58
	Cheltuieli de regie	7,00 %	10 351,21
	Total	100,00 +	158 225,79
	Beneficiu de deviz	5,00 %	7 911,29
	Total	100,00 +	166 137,08
	TVA	20,00 %	33 227,41

Total deviz: **199 364,49**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			426,19

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,50	1,58
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	154,00	162,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	29,93	9,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	27,09	5,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	33,34	1,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	85,00	59,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
2	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			125,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2682162611371	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	1,0200	103,00	105,06
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0200	38,00	0,76
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 669,33
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,54
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,2500	50,00	112,56
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	61,54
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 584,62
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	723,08
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	37,00	95,44
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,50	19,59
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	111,54
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,18
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,56
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			377,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,54
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,59
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,85
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,69
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata Material marunt=1,030	m2			53,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004653	pelicula armata (pereti)	m2	1,1500	11,67	13,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			756,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	94,60	56,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	94,60	297,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	м2	1,0120	345,00	349,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3			10 478,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,0000	50,00	100,00
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,17	14,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,91	3,00
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
		2. Acoperisul				
10	CE17A	Pelicula antivapori Material marunt=1,030	m2			53,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Pelicula antivapori (acoperis)	m2	1,1500	11,60	13,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2			94,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	38,00	3,80
	2020132920527	Placi OSB 10 mm grosime	m2	1,0500	71,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)	m2			170,33
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	20101029034971	Profil din lemn LAMBRI 12 mm	м2	1,0120	154,00	155,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	38,00	1,06
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	24301261050461	Lac pt. lemn	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,93
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050	m2			291,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	24162026021001	Sindrila bituminoasa	m2	1,1800	140,00	173,46
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	45,00	5,20
	24162026021002	Element de coama	m	0,4600	120,00	57,96
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	10,00	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
15	CE05A	Element de cornisa Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			315,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
16	CE05A	Element de fronton Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			314,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		3. Vitralii				
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2			2 910,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,73
		4. Pardoseala				
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2			275,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	2,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,88
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,88
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			114,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			38,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 500,00	16,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2			689,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,70
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-2

Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 156 726,75 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,330	2 253,33	743,60
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3	0,080	2 475,00	198,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,720	102,99	74,15
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	59,50	77,35

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,250	1 638,00	409,50
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000	15,50	124,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330	1 739,91	574,17
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,600	38,01	517,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	618,12	49,45
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**2 767,22 422,50**
		2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,400	2 678,27	3 749,58
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	11,600	2 805,70	32 546,17
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	75,000	142,22	10 666,80

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,520	29,27	1 800,65
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	216,170	28,32	6 122,69
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	11,500	55,40	637,11
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,000	95,89	1 054,78
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	58,000	180,30	10 457,28
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**67 035,06** **12 052,95**
		3. Acoperisul				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,522	10 635,04	5 551,49
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,568	9 671,44	24 836,27
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,090	377,03	1 165,01
21	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	121,000	45,35	5 487,60

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,150	1 773,47	266,02
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**37 306,39** **9 031,40**

		Total	lei	107 108,67
		Fond social	24,00 %	5 161,64
		Total	100,00 +	112 270,31
		Transportarea materialelor	5,00 %	3 978,59
		Total	100,00 +	116 248,90
		Cheltuieli de regie	7,00 %	8 137,42
		Total	100,00 +	124 386,32
		Beneficiu de deviz	5,00 %	6 219,31
		Total	100,00 +	130 605,63
		TVA	20,00 %	26 121,12
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**156 726,75**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-2

Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 156 726,75 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,790	94,60	4 899,33
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,610	94,60	1 476,71
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,750	50,00	3 937,50
4.	7124010010730	Dulgher	h-om	63,319	94,60	5 989,98
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960	50,00	348,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	1,208	94,60	114,28
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,966	94,60	91,38
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,210	94,60	114,47
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,990	94,60	2 174,85
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,450	50,00	422,50
11.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	25,880	50,00	1 294,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,180	94,60	395,43
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,626	94,60	248,42
		Total manopera				**21 506,85**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,815	18,50	33,58
2.	1212121212121	apa	m3	0,711	20,50	14,58
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	560,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,146	18,50	2,70
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263	6 000,00	1 578,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,308	6 000,00	1 848,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,433	6 000,00	2 598,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,026	6 000,00	156,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,419	6 000,00	14 514,00
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,084	6 000,00	504,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	41,653	1,50	62,48
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500	450,00	3 375,00
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,080	5,50	720,94
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,070	5 500,00	385,00
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,253	38,00	199,61

17.	2320166200676	White spirit	kg	0,292	42,00	12,26
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,090	25,00	77,25
19.	2320187315789	Decofrol	kg	9,000	44,00	396,00
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	197,200	42,00	8 282,40
21.	23203226000361	Gudron	kg	6,625	42,00	278,25
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,232	89,00	20,65
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,753	27,80	243,33
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170	89,00	104,13
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,037	36,85	1,36
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,703	27,80	575,54
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585	89,00	52,06
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,083	42,00	3,49
29.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,500	22,00	121,00
30.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,341	1 500,00	511,50
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,440	13,50	532,44
32.	26631021000002 0	Beton C20/25 XC1	m3	12,068	2 100,00	25 342,80
33.	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,449	2 000,00	2 898,00
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,488	23,70	130,07
35.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,286	22,00	50,29
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,058	22,00	1 387,28
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	221,574	22,00	4 874,63
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,210	29,00	35,09
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750	29,00	108,75
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,777	29,00	80,54
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	121,000	25,00	3 025,00
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,080	31,00	374,48
43.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,567	40,00	1 142,68
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	38,00	228,00
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,116	65,70	7,62
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,605	65,70	39,75
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500	7,20	162,00
48.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,260	88,00	1 694,88
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500	0,80	18,00
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375	0,80	0,30
51.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,462	38,00	435,55
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250	35,00	78,75
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,968	4,50	4,36
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,340	20,50	27,47
		Total materiale de construcţii				**79 571,84**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,015	750,00	11,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,463	750,00	347,25
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,149	65,00	9,68
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,116	65,00	7,54
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,350	750,00	262,50
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,591	58,80	34,75
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,856	1 100,00	941,60
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,273	1 500,00	409,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,032	1 500,00	48,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,185	80,00	14,80
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560	55,00	30,80

12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,960	55,00	382,80
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429	125,00	428,62
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,508	120,00	180,96
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,077	64,00	68,93
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,920	120,00	110,40
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,900	750,00	2 175,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,081	600,00	48,60
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,034	500,00	517,00
		Total utilaje de construcţii				**6 029,98**

	Total	lei	107 108,67
	Fond social	24,00 %	5 161,64
	Total	100,00 +	112 270,31
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 978,59
	Total	100,00 +	116 248,90
	Cheltuieli de regie	7,00 %	8 137,42
	Total	100,00 +	124 386,32
	Beneficiu de deviz	5,00 %	6 219,31
	Total	100,00 +	130 605,63
	TVA	20,00 %	26 121,12
	Total deviz:		**156 726,75**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

.

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 253,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 253,33
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)	100 m3			2 475,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			102,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	102,99
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 638,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 638,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,85
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,01
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,01
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			618,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,22
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			55,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,94
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	65,00	0,84
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe	m2			95,89

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,50
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
		3. Acoperisul				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 635,04
	7124010010730	Dulgher	h-om	21,6800	94,60	2 050,94
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	965,52
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	356,32
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 977,01
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,56
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,34
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,70	80,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,07
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,20
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 671,44
	7124010010730	Dulgher	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	88,00	660,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,75
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 579,44
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	719,63
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,80	83,68
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,70	34,37
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,44
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	64,00	21,11
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	58,80	13,53
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,39
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,64
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,18
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			45,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 773,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-3

Foisor tip 2. (poz.10) Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 479,88 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А ВА47-29/1/В4А	buc	1,000	226,56	226,56
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,040	16 777,75	671,11
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000	415,00	1 660,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь	buc	4,000	65,84	263,36

1	2	3	4	5	6	7
		E27, PFILIPS				
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,220	2 933,91	645,46
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030	1 604,00	48,12
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	10,000	8,92	89,20
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	10,000	12,17	121,70
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	5,000	18,34	91,70
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 538,00	50,76
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc	2,000	97,40	194,80
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	2,000	25,84	51,68
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030	8 433,33	253,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
		Total	lei			5 283,91
		Fond social	24,00 %			195,71
		Total	100,00 +			5 479,62
		Transportarea materialelor	2,00 %			69,19
		Cheltuieli de regie	50,00 %			407,73
		Beneficiu de deviz	1,00 %			59,57
		Total	100,00 +			6 016,11
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**6 016,11 815,45**
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-1Р-20А	buc	1,000	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc	1,000	220,00	220,00
		Total	lei			1 038,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			12,46
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**1 050,46**

		Total	lei	7 066,57
		TVA	20,00 %	1 413,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		**8 479,88**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-3

Foisor tip 2. (poz.10) Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 479,88 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-3:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	16,309	50,00	815,45
		Total manopera				**815,45**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	22 000,00	0,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	40 000,00	40,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,342	65,70	22,47
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	36,00	0,22
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,653	88,00	57,46
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,116	5,00	45,58
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,087	50,00	4,35
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,116	8,00	72,93
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,026	80,00	2,08
14.	1019852	Vopsea	kg	0,158	89,00	14,05
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019	80,00	1,52
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	22 000,00	110,00
17.	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	2,000	25,84	51,68
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,031	65,00	2,02
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,123	8,80	1,08
20.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,244	12,00	26,93
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,300	10,00	153,00
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,240	17,50	56,70
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	650,00	3,25
24.	5009109	Cirlig	buc	4,080	36,00	146,88
25.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	66,80	1,40
26.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	65,80	2,70
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002	78,90	0,16
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,041	65,00	2,67
29.	5009361	Clema de lustra	buc	4,080	42,00	171,36

30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	88,70	5,31
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	36,00	0,15
32.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,005	100,00	0,50
33.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001	65,00	0,07
34.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,041	27,80	1,14
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,125	65,70	8,22
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,021	80,00	1,68
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,074	65,00	4,81
38.	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,000	690,00	690,00
39.	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	31,00	31,00
40.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000	220,00	220,00
41.	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc	1,000	97,00	97,00
42.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	10,000	8,92	89,20
43.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	10,000	12,17	121,70
44.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	5,000	18,34	91,70
45.	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000	415,00	1 660,00
46.	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	4,000	65,84	263,36
47.	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000	8,75	26,25
48.	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	2,000	97,40	194,80
		Total materiale de construcţii				**4 497,38**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,215	750,00	161,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,950	92,00	87,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,950	65,00	61,75
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,500	144,80	362,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,148	58,80	67,50
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,293	85,00	109,91
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,248	58,80	14,58
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254	58,80	14,94
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,215	450,00	96,75
		Total utilaje de construcţii				**1 009,08**

	Total	lei	7 066,57
	TVA	20,00 %	1 413,31

Total deviz: **8 479,88**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПн-2/5 1Р55 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-1Р-20А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В4А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			16 777,75
	1	Muncitor	h-om	48,2000	50,00	2 410,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	36,00	3 672,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	65,80	67,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	65,00	66,75
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	42,00	4 284,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	27,80	28,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	750,00	56,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	144,80	6 139,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	33,75
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc			415,00
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	1,0000	415,00	415,00
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate,	100 m			2 933,91

1	2	3	4	5	6	7
		masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	40 000,00	181,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	8,00	198,41
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	14,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,27
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	750,00	313,64
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	92,00	359,64
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	65,00	254,09
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	58,80	306,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	450,00	188,18
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 604,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	300,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	180,00
10	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
11	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 538,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	750,00	37,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	450,00	22,50
14	590-4011	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В	buc			97,40
	965-7555	Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,0000	97,40	97,40
15	590-4011	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc			25,84
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводок	buc	1,0000	25,84	25,84
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			8 433,33
	1	Muncitor	h-om	41,5000	50,00	2 075,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,67
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	89,00	59,33
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	80,00	50,67
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	65,00	67,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,80	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	17,50	140,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	78,90	5,33
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	65,00	2,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	750,00	600,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	144,80	3 880,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	85,00	547,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	58,80	498,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
17	590-4011	Труба стальная д=32мм	m			8,75
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	1,0000	8,75	8,75
		2. Utilaj				
18		Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc			690,00
	5500042-3	Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55	buc	1,0000	690,00	690,00
19		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc			97,00
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A	buc	1,0000	97,00	97,00
20		Automat BA47-29/1/B4A	buc			31,00
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	31,00	31,00
21		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-1

Toaleta publica (poz.11) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 997 427,65 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pina la cota 1.600)	m3	8,950	3 819,53	34 184,83
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,700	2 123,49	7 856,91
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (фронтоны)	m3	6,050	2 123,29	12 845,90
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**54 887,64** **4 871,22**
		2. Pereti despartitori				
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110	54 816,91	6 029,86
5	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m	buc	7,000	405,42	2 837,92

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1ПР1-12.12.9				
6	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1ПР1-15.12.9	buc	5,000	390,61	1 953,05
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**10 820,83** **1 989,22**
		3. Acoperisul **3.1. I**				
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,170	10 790,64	23 415,69
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,170	377,18	818,49
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100*32(h) (V=1,69 m3)	m2	70,900	169,29	12 002,73
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,690	376,83	636,84
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,690	182,36	308,18
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	70,900	56,35	3 995,55
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata Rannila pentru invelitorile acoperisurilor (tip Cascad) Material marunt=1,050	m2	70,900	387,49	27 473,19
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori	m2	12,120	324,79	3 936,49

1	2	3	4	5	6	7
		aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из досок толщ 22мм)				
15	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Лобовая доска 160*22)	m2	6,000	225,62	1 353,70
16	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	18,120	77,87	1 410,94
17	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	2,100	314,99	661,48
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m	5,000	314,08	1 570,38
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m	7,500	284,06	2 130,48
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	53,500	56,35	3 014,97
21	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	5,350	1 762,70	9 430,47

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% / cimenoplast - 100 mm				
		Total I **Inclusiv salariu**				**92 159,58** **20 457,31**
		3.2. II				
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1,620	97,19	157,44
23	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase БИПОЛЬ ЭПП,ЭКП modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	1,620	201,38	326,23
		Total II **Inclusiv salariu**				**483,67** **108,74**
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**92 643,25** **20 566,05**
		4. Ferestre				
24	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	6,040	3 036,44	18 340,07
25	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	7,600	288,57	2 193,17
26	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	7,600	187,31	1 423,57
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**21 956,81** **1 427,49**
		5. Usi				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	19,950	3 273,36	65 303,50

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
28	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2	16,980	2 910,95	49 427,86
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**114 731,36** **2 544,01**
		6. Pardoseala				
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,540	3 474,31	1 876,13
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040	13 520,00	540,80
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	53,910	275,99	14 878,51
32	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	-53,910	37,89	-2 042,90
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	53,910	114,58	6 177,22
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	-53,910	38,19	-2 058,58

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
35	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	53,910	218,42	11 774,92
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	53,910	114,58	6 177,22
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-53,910	38,19	-2 058,58
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2	53,910	688,93	37 140,22
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	48,500	103,13	5 001,94
		Total Pardoseala **Inclusiv salariu**				**77 406,90** **23 317,08**
		7. Put de ventilare				
40	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,200	3 881,08	4 657,30
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,280	65,35	148,99
42	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	2,600	346,84	901,79

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc.(плоский лист Rannila) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050				
43	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,600	314,99	503,98
		Total Put de ventilare Inclusiv salariu				**6 212,06 836,35**
		8. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	53,910	15,25	822,07
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,910	176,01	9 488,82
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	53,910	59,26	3 194,59
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	53,910	15,25	822,07
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	53,910	45,92	2 475,36
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				**16 802,91 12 011,50**
		9. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	241,000	91,63	22 082,35

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,400	146,48	12 070,04
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet	m2	82,400	23,61	1 945,07
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	82,400	59,26	4 882,86
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	82,400	15,25	1 256,60
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,400	45,92	3 783,48
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	158,600	525,42	83 332,34
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) **Inclusiv salariu**				**129 352,74** **66 447,33**
		10. Lucrari de finisare exterioara				
56	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind	m2	15,550	569,43	8 854,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020				
57	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ПСБ-С-25 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	120,040	338,13	40 589,15
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (фронтон и козырек)	m2	8,520	37,34	318,16
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,520	230,80	1 966,45
60	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	111,520	671,68	74 905,28
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**126 633,73** **51 938,15**
		11. Lucrari diverse				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,130	3 473,92	451,61
62	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice./ M150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,900	2 650,01	5 035,01
63	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art.	m3	0,130	2 480,92	322,52

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 200*200	kg	22,000	35,22	774,80
65	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200	2 700,98	3 241,18
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	725,13	9 426,71
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**19 251,83** **4 687,88**

		Total	lei	670 700,06
		Fond social	24,00 %	45 752,71
		Total	100,00 +	716 452,77
		Transportarea materialelor	5,00 %	23 368,96
		Total	100,00 +	739 821,73
		Cheltuieli de regie	7,00 %	51 787,52
		Total	100,00 +	791 609,25
		Beneficiu de deviz	5,00 %	39 580,47
		Total	100,00 +	831 189,72
		TVA	20,00 %	166 237,93
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**997 427,65**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-1

Toaleta publica (poz.11) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 997 427,65 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	56,847	94,60	5 377,73
2.	7122050013400	Zidar	h-om	393,487	50,00	19 674,35
3.	7122050013401	Zidar	h-om	61,339	94,60	5 802,67
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	193,404	94,60	18 296,02
5.	7123010010200	Betonist	h-om	54,984	94,60	5 201,48
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	94,60	52,03
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,000	94,60	851,40
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,569	94,60	4 594,62
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	47,046	94,60	4 450,55
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,600	94,60	2 421,76
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	418,235	94,60	39 565,03
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	198,869	94,60	18 813,00
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	208,993	50,00	10 449,65
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	96,985	50,00	4 849,25
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	1,022	94,60	96,68
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,023	94,60	2,18
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	73,570	94,60	6 959,73
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,433	94,60	40,96
19.	7422010060100	Timplar	h-om	277,784	94,60	26 278,37
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,562	50,00	228,10
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	203,822	50,00	10 191,10
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,772	94,60	3 384,03
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,300	94,60	3 055,59
		Total manopera				**190 636,28**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,034	18,50	0,63
2.	1212121212121	apa	m3	0,888	20,50	18,20
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,775	1 500,00	13 162,50
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,754	560,00	1 542,24
5.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,586	45,00	71,37
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,663	560,00	371,28
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,068	560,00	38,08
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,722	18,50	142,86
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,631	6 000,00	9 786,00

10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,300	6 000,00	1 800,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,801	6 000,00	10 806,00
12.	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	112,860	345,00	38 936,70
13.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	6 000,00	12,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,130	6 000,00	780,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,347	6 000,00	2 082,00
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,012	6 000,00	72,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 815,750	0,50	2 407,88
18.	2010237318750	Distantieri	buc	6,600	1,50	9,90
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	6,040	2 700,00	16 308,00
20.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	19,950	3 100,00	61 845,00
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	39,260	7,08	277,96
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,562	38,00	249,35
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,860	25,00	96,50
24.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,021	25,00	25,52
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,865	42,00	3 396,33
26.	23203226000401	Bitum	t	0,041	13 000,00	533,00
27.	2413217300010	Cleme	buc	3,825	55,00	210,38
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,253	27,80	118,23
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,918	110,00	1 750,98
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,166	108,34	126,32
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,532	89,00	2 539,34
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,524	36,85	2 009,21
33.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	3,624	65,00	235,56
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,046	36,85	1,70
35.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	25,862	27,80	718,96
36.	24302261000001	Fuga	kg	77,645	32,50	2 523,46
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,174	89,00	994,49
38.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,356	85,00	200,26
39.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	3,536	61,67	218,07
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,093	25,50	129,87
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,491	195,00	680,75
42.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,038	32,50	66,23
43.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,080	7,00	21,56
44.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,273	35,00	9,56
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,812	42,00	76,10
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,360	24,66	304,80
47.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	634,400	4,00	2 537,60
48.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	57,477	4,00	229,91
49.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	484,962	4,80	2 327,82
50.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	484,962	4,80	2 327,82
51.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,312	80,00	264,96
52.	2513736621482	Banda izolanta	m	15,946	0,85	13,55
53.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	16,550	27,00	446,85
54.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,866	30,84	119,23
55.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,722	35,00	130,27
56.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	7,752	250,00	1 938,00
57.	2521302602907100	Placi termoizolante, placi polistiren ПСБ-С-25 -100 mm	m2	129,727	133,50	17 318,55
58.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,980	2 800,00	47 544,00
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	224,004	9,00	2 016,04
60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,225	1 500,00	1 837,50
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 589,950	7,20	33 047,64

62.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,445	97,50	725,89
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79,301	3,00	237,90
64.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,060	3,00	63,18
65.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	60,219	4,00	240,88
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	52,876	3,50	185,06
67.	2653102100831	Amestec uscat	kg	973,253	3,50	3 406,39
68.	26531021008311	Tink	kg	19,596	50,00	979,80
69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	143,794	11,00	1 581,73
70.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,173	13,50	218,34
71.	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	68,917	408,34	28 141,57
72.	26631021000001	Beton M100	m3	0,135	1 800,00	243,00
73.	266310210000015	Beton M150	m3	1,977	2 000,00	3 954,00
74.	26631021000002	Beton M200	m3	1,248	2 000,00	2 496,00
75.	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	-1,105	1 800,00	
76.	266310210000150	Beton B12,5	m3	5,526	1 800,00	9 946,80
77.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,205	1 500,00	1 807,50
78.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,123	1 500,00	4 684,50
79.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,856	1 500,00	5 784,00
80.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	1 500,00	36,00
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	270,985	4,00	1 083,94
82.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	2,372	1 500,00	3 558,00
83.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,030	55,00	56,65
84.	266612280060011	buiandrugi 1ПР1-12.12.9	buc	7,070	211,00	1 491,77
85.	266612280060012	buiandrugi 1ПР1-15.12.9	buc	5,050	196,00	989,80
86.	26701122020001	фасадная керамическая плита	m2	16,654	250,00	4 163,50
87.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	166,530	250,00	41 632,50
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	89,185	5,00	445,92
89.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,170	80,00	13,60
90.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,335	13,50	99,02
91.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	147,352	13,84	2 039,35
92.	268213260047021	Membrane bituminoase Биполь ЭПП	m2	1,956	52,73	103,14
93.	268213260047022	Membrane bituminoase ,,Бипполь ЭКП"	m2	1,956	60,42	118,18
94.	26821326016261	Hidroizol	m2	59,301	132,67	7 867,46
95.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	37,223	49,00	1 823,93
96.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	17,288	49,00	847,11
97.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	3,139	150,00	470,85
98.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla Rannila (tip Cascad)	m2	85,612	195,00	16 694,34
99.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,638	45,00	73,71
100.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,978	150,00	446,70
101.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,033	98,50	791,25
102.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	5,408	95,40	515,92
103.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,900	22,00	217,80
104.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	9,505	22,00	209,11
105.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,110	22,00	2,42
106.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,887	22,00	19,51
107.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	41,222	50,84	2 095,73
108.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,023	29,00	0,67
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,220	29,00	6,38
110.	27431235490265230	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	7,600	150,00	1 140,00
111.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,280	45,00	102,60

112.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253	45,00	11,38
113.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,460	45,00	3 710,70
114.	2873122004100	Plase sudate	kg	22,220	31,00	688,82
115.	28731220054001	Cimentoplast	m3	5,564	1 600,00	8 902,40
116.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,226	38,00	426,58
117.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,116	38,00	4,41
118.	2873147300863	Agrafe	kg	0,971	41,00	39,81
119.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,011	65,70	0,72
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	141,208	0,60	84,72
121.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,913	97,40	186,33
122.	2874115837745	Suruburi	buc	51,500	0,50	25,75
123.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	13,650	1,80	24,57
124.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,944	45,00	2 337,48
125.	2874125886734	Nituri POP	buc	13,650	1,20	16,38
126.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	727,442	4,00	2 909,77
127.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,624	38,00	593,71
128.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,428	46,19	112,15
129.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,030	355,00	365,65
130.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,825	91,00	348,07
131.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,913	91,00	174,08
132.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,913	40,00	76,52
133.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,030	141,67	145,92
134.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,210	40,00	288,40
135.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	670,005	0,75	502,50
136.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 537,584	2,17	3 336,55
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,968	4,50	89,85
138.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,688	20,50	178,09
139.	4100126202818	Apa	m3	2,300	20,50	47,16
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,938	8,00	79,51
		Total materiale de construcţii				**467 379,25**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,106	750,00	79,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,325	750,00	243,75
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,324	55,80	18,08
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,800	750,00	1 350,00
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,175	65,00	206,37
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,624	65,00	105,56
7.	2922140007000	Macara	h-ut	8,165	750,00	6 123,75
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,761	55,80	154,06
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,047	58,80	61,56
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,603	64,00	2 278,61
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,012	650,00	7,80
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,472	58,80	439,36
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,108	1 500,00	162,00
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,231	80,00	18,48
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,052	55,00	2,86
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860	55,00	102,30
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,425	58,80	142,59
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,323	120,00	38,76
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,970	100,00	97,00
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,550	6,00	87,30
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,434	125,00	179,25
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,593	120,00	71,16
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,051	52,50	2,68

24.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,680	58,80	39,98
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,955	64,00	61,12
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,775	750,00	581,25
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,049	600,00	29,40
		Total utilaje de construcţii				**12 684,53**

	Total	lei	670 700,06
	Fond social	24,00 %	45 752,71
	Total	100,00 +	716 452,77
	Transportarea materialelor	5,00 %	23 368,96
	Total	100,00 +	739 821,73
	Cheltuieli de regie	7,00 %	51 787,52
	Total	100,00 +	791 609,25
	Beneficiu de deviz	5,00 %	39 580,47
	Total	100,00 +	831 189,72
	TVA	20,00 %	166 237,93

Total deviz: **997 427,65**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pina la cota 1.600)	m3			3 819,53
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,20	2 836,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	2,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 123,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,50
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (фронтоны)	m3			2 123,29
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,61
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,12
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,44
		2. Pereti despartitori				
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 816,91
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 061,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,55
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,20	36 288,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	109,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,18
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 081,82
5	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1ПР1-12.12.9	buc			405,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 500,00	3,00
	266612280060011	buiandrugi 1ПР1-12.12.9	buc	1,0100	211,00	213,11
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	6 000,00	0,86
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	750,00	112,50
6	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1ПР1-15.12.9	buc			390,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 500,00	3,00
	266612280060012	buiandrugi 1ПР1-15.12.9	buc	1,0100	196,00	197,96
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	6 000,00	1,20
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	750,00	112,50
		3. Acoperisul				
		3.1. I				
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 790,64
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,51
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,45
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	359,45
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 979,72
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,50	45,63
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,80	54,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	45,00	1 710,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,33
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	64,00	28,17
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,39
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,19
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100*32(h) (V=1,69 m3)	m2			169,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0230	6 000,00	138,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	38,00	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,	m3			376,83

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,38
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	38,00	64,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,85	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,55
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,10
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			182,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,62
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	80,00	156,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,00	0,89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	600,00	1,07
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			56,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,84	16,39
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata Rannila pentru invelitorile acoperisurilor (tip Cascad) Material marunt=1,050	m2			387,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla Rannila (tip Cascad)	m2	1,1500	195,00	235,46
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	49,00	25,73
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	97,50	10,24
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	150,00	6,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	64,00	3,20
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из досок толщ 22мм)	m2			324,79
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	94,60	5,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0220	6 000,00	132,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
15	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Лобовая доска 160*22)	m2			225,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	94,60	5,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	33,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
16	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			77,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	85,00	11,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	42,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	7,00	1,19
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	65,00	13,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
17	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			314,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm Material marunt=1,030	m			314,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,18
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,18
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm Material marunt=1,020	m			284,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,50
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			56,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,84	16,39
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
21	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / cimenoplast - 100 mm	m3			1 762,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 600,00	1 664,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
		3.2. II				
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			97,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	3,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	65,00	1,36
23	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase БИПОЛЬ ЭПП,ЭКП modificate	m2			201,38

1	2	3	4	5	6	7
		lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,51
	268213260047022	Membrane bituminoase „Бипполь ЭКП"	m2	1,1500	60,42	72,95
	268213260047021	Membrane bituminoase Биполь ЭПП	m2	1,1500	52,73	63,67
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	55,80	11,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	64,00	3,83
		4. Ferestre				
24	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2			3 036,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	94,60	154,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,85	2,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	27,00	73,98
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,84	19,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	108,34	20,91
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	65,00	1,87
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	58,80	10,19
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	58,80	6,62
25	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			288,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
26	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			187,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026523 0	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		5. Usi				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 273,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
28	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)	m2			2 910,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		6. Pardoseala				
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 474,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,59
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 520,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 325,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2			275,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210000150	Beton B12,5	m3	0,1025	1 800,00	184,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 500,00	3,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
32	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			37,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	1,00
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,01025	1 800,00	36,89
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			114,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 500,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
35	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2			218,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	132,67	145,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	1,32
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			114,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 500,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm	m2			688,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2490	94,60	212,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2490	50,00	12,45
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			103,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,80	2,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,80	0,06
		7. Put de ventilare				
40	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 881,08
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,20	2 880,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 500,00	361,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			65,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,96
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
42	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(плоский лист Rannila) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			346,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	150,00	181,10
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,80	9,45
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,50
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	64,00	1,40
43	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			314,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	49,00	228,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	38,00	1,19
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	41,00	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		8. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			15,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	89,00	13,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	58,80	1,15
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			59,26
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			15,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	89,00	13,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		9. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 500,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	64,00	0,13
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			146,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,80	0,94
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet	m2			23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,66	3,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			59,26
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			15,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	89,00	13,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,50	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			525,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
		10. Lucrari de finisare exterioara				
56	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020	m2			569,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	94,60	255,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,17
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	4,00	10,20
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	45,00	4,59
	26701122020001	фасадная керамическая плита	m2	1,0500	250,00	267,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	64,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71
57	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ПСБ-С-25 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			338,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,80	19,39
	252130260290710 0	Placi termoizolante, placi polistiren ПСБ-С-25 - 100 mm	m2	1,0700	133,50	144,27
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	50,84	17,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	64,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,80	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	58,80	1,06
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (фронтон и козырек)	m2			37,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,67	25,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			230,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	52,50	0,31
60	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			671,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	20101029043401	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	1,0100	345,00	349,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		11. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 473,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,31
62	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice./ M150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 650,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	2 000,00	2 081,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
63	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 480,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,69
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 800,00	1 869,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	190,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 200*200	kg			35,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,44
65	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 700,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			725,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,0300	408,34	420,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,80	0,71

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-2

Toaleta publica (poz.11) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 327 254,97 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070	2 482,86	173,80
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,550	2 254,00	1 239,70
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,550	0,00	0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,550	1 739,87	956,93
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	12,400	32,02	397,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	617,86	43,25
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**2 810,68 243,80**
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,300	2 678,71	6 161,04
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,400	2 805,76	15 151,09
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,000	189,05	3 970,13
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,620	29,27	808,43
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	136,520	28,32	3 866,73
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	6,000	62,34	374,04
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	6,000	2 805,68	16 834,08

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
14	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	40,000	139,63	5 585,36
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	40,000	180,26	7 210,40
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	9,500	95,81	910,20
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C8/10, fundatii pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,200	2 701,89	5 944,15
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,070	29,27	294,70
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	33,320	28,32	943,72
		Total Fundatii **Inclusiv salariu**				**68 054,07** **12 301,71**
		3. Rama PM-1 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,000	2 944,03	5 888,05
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	175,63	2 810,14
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	19,000	66,22	1 258,22
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,400	33,19	3 067,13
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	210,230	30,50	6 412,58
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	10,500	62,34	654,55
		Total Rama PM-1 (1 buc) **Inclusiv salariu**				**20 090,67** **5 106,96**
		4. Stilpi **4.1. ST-1 (2 buc)**				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	0,900	2 944,14	2 649,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	175,63	2 107,61
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,680	33,21	1 051,97
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,400	30,50	1 659,06
		Total ST-1 (2 buc) **Inclusiv salariu**				**7 468,37** **1 857,49**
		4.2. ST-2 (2 buc)				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,900	2 944,14	2 649,73
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	175,63	2 107,61
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	31,680	33,21	1 051,97

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,000	30,50	2 135,25
		Total ST-2 (2 buc) **Inclusiv salariu**				**7 944,56** **1 958,83**
		4.3. ST-3 (4 buc)				
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,960	2 945,75	2 827,92
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	19,000	175,79	3 340,05
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,560	33,21	948,42
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,400	30,50	1 293,02
		Total ST-3 (4 buc) **Inclusiv salariu**				**8 409,41** **2 234,70**
		4.4. ST-4 (2 buc)				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	0,060	2 934,83	176,09

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,200	174,27	383,40
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,400	33,08	79,40
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,400	30,46	255,90
		Total ST-4 (2 buc) **Inclusiv salariu**				**894,79** **248,46**
		Total Stilpi **Inclusiv salariu**				**24 717,13** **6 299,48**
		5. Planseul				
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	12,000	2 944,55	35 334,63
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	86,000	156,63	13 470,52
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	172,000	66,38	11 417,36

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,200	30,36	5 409,83
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 041,610	29,65	30 880,66
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	4,200	62,34	261,83
		Total Planseul **Inclusiv salariu**				**96 774,83** **24 193,24**
		6. Fronton				
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,100	2 943,94	3 238,33
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	175,63	2 810,14
50	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee	buc	19,000	66,22	1 258,22

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate tip PE 3100 R				
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,800	33,20	1 022,61
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,960	30,50	1 951,03
		Total Fronton **Inclusiv salariu**				**10 280,33** **2 949,42**

		Total	lei	222 727,71
		Fond social	24,00 %	12 262,71
		Total	100,00 +	234 990,42
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 744,31
		Total	100,00 +	242 734,73
		Cheltuieli de regie	7,00 %	16 991,43
		Total	100,00 +	259 726,16
		Beneficiu de deviz	5,00 %	12 986,32
		Total	100,00 +	272 712,48
		TVA	20,00 %	54 542,49
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**327 254,97**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-2

Toaleta publica (poz.11) Solutii constructive (comp. C)

Valoarea de deviz 327 254,97 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	150,167	94,60	14 205,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	133,902	94,60	12 667,14
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	200,920	50,00	10 046,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,050	94,60	8 045,73
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,800	50,00	240,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	4,347	94,60	411,23
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,876	50,00	243,80
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,868	50,00	4 893,40
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,610	94,60	341,51
		Total manopera				**51 094,61**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	560,00	0,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,071	6 000,00	426,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,315	6 000,00	1 890,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,307	6 000,00	1 842,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	559,410	1,50	839,13
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	28,860	450,00	12 987,00
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,400	5,50	497,20
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048	5 500,00	264,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	26,904	44,00	1 183,78
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	136,000	42,00	5 712,00
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,418	89,00	37,21
12.	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,750	22,00	104,50
13.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,294	1 500,00	441,00
14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,200	13,50	367,20
15.	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	30,778	2 100,00	64 633,80
16.	26631021000008	Beton C8/10	m3	4,670	2 000,00	9 340,00
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	444,245	22,00	9 773,38
18.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 702,361	22,00	37 451,95
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,210	29,00	325,09
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,943	29,00	607,36
21.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,743	31,00	674,03

22.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	84,000	50,00	4 200,00
23.	2873116829070	Chingi metalice	kg	6,176	25,00	154,40
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,760	38,00	256,88
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,209	65,70	13,73
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	67,260	7,20	484,27
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	67,260	0,80	53,81
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,121	0,80	0,89
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,726	35,00	235,41
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,399	20,50	90,17
		Total materiale de construcţii				**154 886,19**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,207	65,00	13,46
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	65,00	5,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,579	750,00	7 184,25
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,285	1 100,00	1 413,50
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,600	0,00	0,00
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,028	1 500,00	42,00
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,920	55,00	50,60
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,912	55,00	1 040,16
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,715	125,00	714,38
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,040	120,00	124,80
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,656	85,00	140,76
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,464	750,00	5 598,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,038	600,00	22,80
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,794	500,00	397,00
		Total utilaje de construcţii				**16 746,91**

	Total	lei	222 727,71
	Fond social	24,00 %	12 262,71
	Total	100,00 +	234 990,42
	Transportarea materialelor	5,00 %	7 744,31
	Total	100,00 +	242 734,73
	Cheltuieli de regie	7,00 %	16 991,43
	Total	100,00 +	259 726,16
	Beneficiu de deviz	5,00 %	12 986,32
	Total	100,00 +	272 712,48
	TVA	20,00 %	54 542,49
	Total deviz:		**327 254,97**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 482,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 482,86
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 254,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 254,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,87
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,02
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,02
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			617,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3			2 805,76

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			189,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			62,34
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,79
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 805,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 184,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
14	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			139,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			180,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	3,12
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			95,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,42
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C8/10, fundatii pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 701,89
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 080,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
		3. Rama PM-1 (1 buc)				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1	m3			2 944,03

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 216,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			175,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			62,34
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		4. Stilpi				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. ST-1 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 944,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 216,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			175,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
		4.2. ST-2 (2 buc)				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 944,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 216,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			175,63

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		4.3. ST-3 (4 buc)				
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 945,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 218,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,16
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			175,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
		4.4. ST-4 (2 buc)				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 934,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 205,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	212,50
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			174,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,63
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			30,46

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,71
		5. Planseul				
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 944,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 217,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			156,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			62,34

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	31,00	32,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	89,00	1,80
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,70	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		6. Fronton				
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 943,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	2 100,00	2 216,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			175,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
50	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-3

Viceu public N11 Instalatii apa si canalzare

Valoarea de deviz 130 167,03 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare **1.1. Система A1**				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm)	m	16,000	102,65	1 642,45
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm)	m	20,000	80,04	1 600,80
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm)	m	31,000	59,75	1 852,28
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	67,000	15,14	1 014,11
5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	8,000	105,57	844,53

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) Materiale marunte=1,050				
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) Materiale marunte=1,050	m	10,000	99,08	990,76
7	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) Materiale marunte=1,050	m	9,000	96,92	872,24
8	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	3,000	57,62	172,85
9	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	3,000	143,06	429,19
10	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	19,000	125,40	2 382,65
11	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare interior : robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc))	buc	19,000	672,06	12 769,14

1	2	3	4	5	6	7
12	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Robinet de udare exterior: robinet de apa alama d25mm (1buc); furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m (1buc)) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,015	buc	1,000	2 518,84	2 518,84
		Total Система A1 **Inclusiv salariu**				**27 089,84** **8 356,96**
		1.2. Система K1				
13	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	6,000	2 681,07	16 086,39
14	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025	buc	7,000	2 061,86	14 433,03
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)	buc	7,000	1 598,09	11 186,63
16	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	3,000	2 054,78	6 164,33
17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с	buc	1,000	5 461,13	5 461,13

1	2	3	4	5	6	7
		опорными поручнями) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050				
18	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire cu dop filetat (Ревизия) PP d110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	2,000	99,05	198,09
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (прочистка) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	3,000	146,68	440,04
20	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	3,000	548,67	1 646,02
21	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	15,000	222,47	3 337,04
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR)	m	16,000	156,08	2 497,23
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PPR)	m	6,000	68,23	409,37
24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	3,700	7,57	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total Система К1 **Inclusiv salariu**				**61 887,30** **8 117,24**
		Total Lucrari tehnico-sanitare **Inclusiv salariu**				**88 977,14** **16 474,20**

		Total	lei	88 977,14
		Fond social	24,00 %	3 953,81
		Total	100,00 +	92 930,95
		Transportarea materialelor	5,00 %	3 617,80
		Total	100,00 +	96 548,75
		Cheltuieli de regie	7,00 %	6 758,42
		Total	100,00 +	103 307,17
		Beneficiu de deviz	5,00 %	5 165,36
		Total	100,00 +	108 472,53
		TVA	20,00 %	21 694,50
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**130 167,03**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-3

Viceu public N11 Instalatii apa si canalzare

Valoarea de deviz 130 167,03 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-3:				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	160,376	94,60	15 171,56
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,770	94,60	1 302,64
		Total manopera				**16 474,20**
		Materiale:				
1.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,250	17,00	4,25
2.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,172	22,00	3,78
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,724	27,00	46,55
4.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,125	25,00	3,12
5.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,234	42,00	9,83
6.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,248	39,00	48,67
7.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,499	750,00	374,25
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,264	120,00	31,68
9.	251330733620120	Furtun cauciuc L=6,0m d20mm	m	114,000	45,84	5 225,76
10.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,230	85,00	614,55
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	21,00	294,00
12.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	93,34	98,01
13.	25212167002100*110	Teava din PVC d110mm	m	16,068	120,00	1 928,16
14.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,305	16,67	71,76
15.	25212167170506*20	Teava din PPR PN16 d20mm	m	31,620	16,67	527,11
16.	25212167170506*25	Teava din PPR PN16 d25mm	m	20,400	34,59	705,64
17.	25212167170506*32	Teava din PPR PN16 d32mm	m	16,320	50,83	829,55
18.	2521216720160*11	Teava de canalizare PPR d110mm	m	16,480	120,00	1 977,60
19.	2521216720160*50	Teava de canalizare PPR d50mm	m	6,180	42,50	262,65
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,886	50,83	146,69
21.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,690	2,55	11,96
22.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,360	4,17	22,35
23.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	47,570	10,00	475,70
24.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,370	11,54	85,05
25.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	5,250	12,00	63,00
26.	2523156721010	Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm	buc	2,100	36,67	77,01
27.	2523156721052	Piesa de curatire din material plastic pentru	buc	3,150	85,00	267,75

		canalizare Прочистка				
28.	2622102438000	Lavoar	buc	7,247	900,00	6 522,30
29.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior cu rezervor de apa	buc	6,242	1 800,00	11 235,60
30.	26221024427601*2	Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз для людейс ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями)	buc	1,060	3 600,00	3 816,00
31.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,091	1 100,00	3 400,10
32.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	400,00	420,00
33.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,060	425,00	1 300,50
34.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	120,00	126,00
35.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	80,00	84,00
36.	28751142028001*	Sifon de sticla pt.lavoar	buc	7,175	633,34	4 544,21
37.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,175	120,00	861,00
38.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,350	75,00	1 076,25
39.	28751142038728	Gura de scurgere din fonta d100mm	buc	3,120	409,34	1 277,14
40.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,230	120,00	867,60
41.	2875117324259*1	Robinet de apa alama d25mm	buc	1,015	240,93	244,54
42.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	3,060	118,00	361,08
43.	2875274201000*15	Robinet PPR PN10 d15mm	buc	19,380	106,25	2 059,12
44.	2875274201000*25	Robinet PPR PN10 d25mm	buc	3,060	29,59	90,55
45.	2875277312438*2	Furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m	buc	1,015	1 895,84	1 924,28
46.	2913124201370	Amestecator pentru lavoar si spalator	buc	7,000	1 400,00	9 800,00
47.	29131242013707*15	Robinet de apa alama cu dn=1/2"	buc	19,000	240,93	4 577,67
48.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,230	117,50	849,53
49.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,060	239,17	731,86
50.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,230	76,67	554,32
51.	3220137315778	Decapant	kg	0,512	41,00	21,00
52.	3320517352230	Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm	m	9,734	45,00	438,03
53.	3320517352230282	Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm	m	10,815	47,00	508,30
54.	3320517352230352	Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm	m	8,652	53,00	458,56
		Total materiale de construcţii				**72 355,97**

Utilaje de construcţii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,729	85,00	146,97
		Total utilaje de construcţii				**146,97**

	Total	lei	88 977,14
	Fond social	24,00 %	3 953,81
	Total	100,00 +	92 930,95
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 617,80
	Total	100,00 +	96 548,75
	Cheltuieli de regie	7,00 %	6 758,42
	Total	100,00 +	103 307,17
	Beneficiu de deviz	5,00 %	5 165,36
	Total	100,00 +	108 472,53
	TVA	20,00 %	21 694,50
	Total deviz:		**130 167,03**

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Система A1				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm)	m			102,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	94,60	38,79
	25212167170506*32	Teava din PPR PN16 d32mm	m	1,0200	50,83	51,85
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,55	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	41,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	85,00	2,31
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm)	m			80,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	25212167170506*25	Teava din PPR PN16 d25mm	m	1,0200	34,59	35,28
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,55	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	41,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	85,00	1,98
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm)	m			59,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	25212167170506*20	Teava din PPR PN16 d20mm	m	1,0200	16,67	17,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,55	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	41,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	85,00	1,86
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la	m			105,57

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) Materiale marunte=1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223035 2	Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm	m	1,0300	53,00	57,32
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) Materiale marunte=1,050	m			99,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223028 2	Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm	m	1,0300	47,00	50,83
7	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) Materiale marunte=1,050	m			96,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352230	Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm	m	1,0300	45,00	48,67
8	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			57,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2875274201000*2 5	Robinet PPR PN10 d25mm	buc	1,0000	29,59	30,18
9	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			143,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	118,00	120,36
10	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			125,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274201000*1 5	Robinet PPR PN10 d15mm	buc	1,0000	106,25	108,37
11	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare interior : robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc))	buc			672,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	29131242013707* 15	Robinet de apa alama cu dn=1/2"	buc	1,0000	240,93	240,93
	251330733620120	Furtun cauciuc L=6,0m d20mm	m	6,0000	45,84	275,04
12	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Robinet de udare exterior: robinet de apa alama d25mm (1buc); furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m (1buc)) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,015	buc			2 518,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	94,60	350,02
	2875117324259*1	Robinet de apa alama d25mm	buc	1,0000	240,93	244,54
	2875277312438*2	Furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m	buc	1,0000	1 895,84	1 924,28
		1.2. Система К1				
13	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime	buc			2 681,07

1	2	3	4	5	6	7
		sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,32
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior cu rezervor de apa	buc	1,0100	1 800,00	1 872,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	117,50	121,03
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,67	78,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
14	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025	buc			2 061,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	931,76
	28751142028001*	Sifon de sticla pt.lavoar	buc	1,0000	633,34	649,17
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	123,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,67	10,25
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	153,75
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)	buc			1 598,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Amestecator pentru lavoar si spalator	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	21,00	42,00
16	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			2 054,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	94,60	212,85
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,37
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	239,17	243,95
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	425,00	433,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	50,83	31,11
17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			5 461,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,60	444,62
	26221024427601*2	Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз для людейс ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями)	buc	1,0100	3 600,00	3 816,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	117,50	123,38
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,67	80,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,83	53,37
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	89,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,34	98,01
18	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire cu dop filetat (Ревизия) PP d110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			99,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	94,60	43,52

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721010	Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm	buc	1,0000	36,67	38,51
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,00	12,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	41,00	1,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	27,00	0,46
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	85,00	2,59
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (прочистка) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			146,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2523156721052	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка	buc	1,0000	85,00	89,25
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,00	12,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	41,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	27,00	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	85,00	2,49
20	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc			548,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
	28751142038728	Gura de scurgere din fonta d100mm	buc	1,0000	409,34	425,71
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	17,00	1,42
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	22,00	1,26
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	39,00	16,22
21	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			222,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	25212167002100*110	Teava din PVC d110mm	m	1,0300	120,00	128,54
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	750,00	24,95
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	42,00	0,66
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	25,00	0,21
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR)	m			156,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2521216720160*11	Teava de canalizare PPR d110mm	m	1,0300	120,00	123,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	27,00	0,41
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PPR)	m			68,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2521216720160*50	Teava de canalizare PPR d50mm	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	120,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	27,00	0,32
24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-4

Toaleta Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 24 670,43 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ЩРн-18 - РП-1	buc	1,000	313,00	313,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-20А	buc	1,000	350,65	350,65
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	1,000	226,56	226,56
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000	226,56	226,56
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA	buc	3,000	226,57	679,70
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,150	11 541,40	1 731,21
7	Pret de piata	Светильник потолочный с лампой 18Вт CD LED 18	buc	5,000	151,67	758,35

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc	10,000	297,50	2 975,00
9	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000	69,84	349,20
10	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	10,000	65,84	658,40
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900	1 622,74	1 460,47
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	30,000	8,92	267,60
13	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	50,000	12,17	608,50
14	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	10,000	18,34	183,40
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 853,00	74,12
16	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	4,000	51,67	206,68
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 823,00	72,92
18	590-4011	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc	4,000	74,17	296,68
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 660,00	26,60
20	590-4011	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	1,000	87,66	87,66
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	4 608,34	3 686,67
22	590-4011	Труба ПВХ д=20мм	m	80,000	8,75	700,00
23	590-4011	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	15,000	25,84	387,60
		Total	lei			16 327,53
		Fond social	24,00 %			712,94
		Total	100,00 +			17 040,47

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2,00 %			178,26
		Cheltuieli de regie	50,00 %			1 485,30
		Beneficiu de deviz	1,00 %			187,04
		Total	100,00 +			18 891,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**18 891,07 2 970,60**
		2. Utilaj				
24		Dulap ЩРн-24 IP31	buc	1,000	812,50	812,50
25		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000	65,34	65,34
26		Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	28,34	28,34
27		Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,000	81,67	81,67
28		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc	3,000	220,00	660,00
		Total	lei			1 647,85
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			19,77
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**1 667,62**

		Total	lei	20 558,69
		TVA	20,00 %	4 111,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		**24 670,43**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

nul Briceni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-4

Toaleta Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 24 670,43 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-4:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	59,412	50,00	2 970,60
		Total manopera				**2 970,60**
		Materiale:				
1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	29 000,00	58,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	22 000,00	22,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,288	65,70	84,63
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,009	36,00	0,33
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,800	88,00	70,40
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,040	5,00	90,20
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,094	50,00	4,70
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,040	8,00	144,32
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,044	80,00	3,52
14.	1019852	Vopsea	kg	0,246	89,00	21,88
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,160	85,00	13,60
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	22 000,00	176,00
17.	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	15,000	25,84	387,60
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,800	65,00	52,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	5,360	8,80	47,17
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	22,560	1,50	33,84
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	33,600	10,00	336,00
22.	5009070	Racordari	10 buc	1,440	3,71	5,34
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,000	17,50	105,00
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	650,00	4,55
25.	5009113	Prezoane	buc	30,600	2,00	61,20
26.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	66,80	0,67
27.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,306	65,80	20,13
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,420	65,00	27,30
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,124	88,70	10,98
30.	5009619	Ate de cusut	kg	0,007	36,00	0,26
31.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,009	100,00	0,90
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,450	65,70	29,57
33.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,039	80,00	3,12
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,097	65,00	6,31

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
35.	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	28,34	28,34
36.	55000441	Dulap ЩРн-18	buc	1,000	812,50	812,50
37.	5500045	Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,000	81,67	81,67
38.	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	3,000	220,00	660,00
39.	5566994k5-1	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 20A	buc	1,000	65,34	65,34
40.	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	30,000	8,92	267,60
41.	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	50,000	12,17	608,50
42.	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	10,000	18,34	183,40
43.	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	10,000	297,50	2 975,00
44.	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	10,000	65,84	658,40
45.	77767425	Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18	buc	5,000	151,67	758,35
46.	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	5,000	69,84	349,20
47.	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	80,000	8,75	700,00
48.	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В	buc	4,000	74,17	296,68
49.	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10A, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,000	87,66	87,66
50.	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	4,000	51,67	206,68
		Total materiale de construcţii				**10 560,84**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,532	750,00	399,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,700	92,00	248,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,700	65,00	175,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,640	144,80	1 830,27
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,650	85,00	310,25
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,232	750,00	174,00
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,725	144,80	684,18
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,304	58,80	17,87
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,872	58,80	227,67
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,764	450,00	343,80
		Total utilaje de construcţii				**4 443,94**

	Total	lei	20 558,69
	TVA	20,00 %	4 111,74

Total deviz: **24 670,43**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ЩРн-18 - РП-1	buc			313,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	750,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana ВН32-3Р-20А	buc			350,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	36,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	88,00	40,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	89,00	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	36,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	750,00	6,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	450,00	4,05
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/В10А	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc			226,56
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ABDT-32/16A/30mA	buc			226,57
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	36,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 541,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,80	134,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	750,00	1 160,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	144,80	4 561,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	696,00
7	Pret de piata	Светильник потолочный с лампой 18Вт CD LED 18	buc			151,67
	77767425	Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18	buc	1,0000	151,67	151,67
8	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13	buc			297,50
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13	buc	1,0000	297,50	297,50
9	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			69,84
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	69,84	69,84
10	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc			65,84
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь Е27, PFILIPS	buc	1,0000	65,84	65,84
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 622,74
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	24,44
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	92,00	276,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	65,00	195,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
12	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m			8,92
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	1,0000	8,92	8,92
13	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m			12,17
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	1,0000	12,17	12,17
14	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m			18,34
	590-4013	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m	m	1,0000	18,34	18,34
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 853,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
16	pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc			51,67
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В	buc	1,0000	51,67	51,67
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 823,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	37,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
18	590-4011	Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В	buc			74,17
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В	buc	1,0000	74,17	74,17
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 660,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	66,80	67,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	58,80	376,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
20	590-4011	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc			87,66
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54	buc	1,0000	87,66	87,66
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 608,34
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	72,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	144,80	2 287,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,80	284,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
22	590-4011	Труба ПВХ д=20мм	m			8,75
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,75	8,75
23	590-4011	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc			25,84
	2451082	Коробка ответвительная для трубныхпроводок	buc	1,0000	25,84	25,84
		2. Utilaj				
24		Dulap ЩРн-24 IP31	buc			812,50
	55000441	Dulap ЩРн-18	buc	1,0000	812,50	812,50
25		Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc			65,34
	5566994k5-1	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 20A	buc	1,0000	65,34	65,34
26		Automat BA47-29/1/B10A	buc			28,34
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	28,34	28,34
27		Automat BA47-29/1/C20A	buc			81,67
	5500045	Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,0000	81,67	81,67
28		Automat diferential ABDT-32/16A/30mA	buc			220,00
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1

Cladirea administratiei,paza N1-10 Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 160 018,57 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare **1.1. A1**				
1	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шароый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	12,000	132,36	1 588,32
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	9,000	124,26	1 118,34
3	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm	m	35,000	53,40	1 868,83
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm	m	25,000	50,95	1 273,68
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	60,000	8,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
		Total A1 **Inclusiv salariu**				**6 329,17** **1 730,00**
		1.2. T3				
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шароый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	6,000	132,36	794,16
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm	m	25,000	53,40	1 334,88
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm	m	35,000	50,95	1 783,17
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,000	8,00	480,00
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d25x20mm) Materiale marunte=1,050	m	25,000	99,08	2 476,94
11	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x20mm) Materiale marunte=1,050	m	35,000	96,91	3 391,95
		Total T3 **Inclusiv salariu**				**10 261,10** **4 461,76**

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. C1				
12	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	5,000	2 705,84	13 529,21
13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	9,000	2 153,81	19 384,28
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)	buc	9,000	1 626,18	14 635,62
15	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	5,000	4 130,10	20 650,50
16	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	5,000	1 263,50	6 317,50
17	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din otel emailat cu sifon tip butelie) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc	2,000	4 045,50	8 091,00
18	SB13B	Piesa de legatura din material	buc	5,000	78,54	392,68

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (Ревизия) PP d110 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050				
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, прочистка Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	10,000	127,05	1 270,54
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	140,98	2 819,60
21	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	10,000	74,92	749,20
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	25,000	73,92	1 847,92
23	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,500	4,00	22,00
24		Выпуски C1-1 (поз. 1-10)		0,000	0,00	0,00
25	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,258	16 460,31	4 246,76
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,256	1 634,77	418,50
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,256	1 053,95	269,81

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total C1 **Inclusiv salariu**				**94 645,12** **5 092,10**
		Total Lucrari tehnico-sanitare **Inclusiv salariu**				**111 235,39** **11 283,86**

		Total	lei	111 235,39
		Fond social	24,00 %	2 708,13
		Total	100,00 +	113 943,52
		Transportarea materialelor	5,00 %	4 746,99
		Total	100,00 +	118 690,51
		Cheltuieli de regie	7,00 %	8 308,34
		Total	100,00 +	126 998,85
		Beneficiu de deviz	5,00 %	6 349,95
		Total	100,00 +	133 348,80
		TVA	20,00 %	26 669,77
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**160 018,57**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-1

Cladirea administratiei,paza N1-10 Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 160 018,57 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	163,955	50,00	8 197,75
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	30,600	94,60	2 894,76
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,258	50,00	112,90
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,569	50,00	78,45
		Total manopera				**11 283,86**
		Materiale:				
1.	1421102200227	Pietris	m3	0,001	560,00	0,56
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,430	27,00	92,61
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,510	65,00	33,15
4.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250	85,00	446,25
5.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	71,84	1 293,12
6.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250	93,34	490,04
7.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,754	16,67	45,91
8.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,224	50,33	61,60
9.	25212167170520 2	Teava din PPR d20x2,8mm	m	61,200	22,50	1 377,00
10.	25212167170525 3	Teava din PPR d25x3,5mm	m	61,200	23,80	1 456,56
11.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PPR	m	33,475	42,50	1 422,69
12.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm PPR	m	20,600	120,00	2 472,00
13.	25212167201607	Teava din material plastic pentru canalizare 75mm PPR	m	10,300	58,30	600,49
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,250	42,50	223,12
15.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	8,400	2,12	17,80
16.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	9,600	4,17	40,04
17.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	85,200	10,00	852,00
18.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,200	11,54	152,32
19.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	15,750	12,00	189,00
20.	2523156721010	Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm	buc	5,250	36,67	192,52
21.	2523156721052	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка	buc	10,500	85,00	892,50
22.	2622102438000	Lavoar	buc	9,272	1 100,00	10 199,20
23.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303	1 800,00	9 545,40

24.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,272	690,00	6 397,68
25.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250	120,00	630,00
26.	28751142003045 *1	Chiuveta din otel emaliat	buc	2,040	2 890,00	5 895,60
27.	2875114200780	Cada pentru dus душевой поддон	buc	5,150	3 800,00	19 570,00
28.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	85,50	784,89
29.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	700,00	1 428,00
30.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,370	120,00	1 964,40
31.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	75,00	306,00
32.	28752742015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d15mm	buc	9,180	113,00	1 037,34
33.	28752742020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm	buc	18,360	118,00	2 166,48
34.	291312420135022	Baterie de perete pt. baie cu dus Смеситель с душевой сеткой	buc	5,025	1 200,00	6 030,00
35.	2913124201370	Amestecator pentru lavoar si spalator	buc	9,000	1 400,00	12 600,00
36.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250	117,50	616,88
37.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250	76,67	402,52
38.	3220137315778	Decapant	kg	0,977	41,00	40,06
39.	3320517352230202	Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm	m	37,852	45,00	1 703,34
40.	3320517352230252	Termoizolatie conducte K-flex d25x20mm	m	27,038	47,00	1 270,79
		Total materiale de construcţii				**94 939,86**

Utilaje de construcţii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,159	85,00	268,51
2.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,689	750,00	2 766,75
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,279	1 500,00	418,50
4.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,934	1 500,00	1 401,00
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,414	65,00	156,91
		Total utilaje de construcţii				**5 011,67**

	Total	lei	111 235,39
	Fond social	24,00 %	2 708,13
	Total	100,00 +	113 943,52
	Transportarea materialelor	5,00 %	4 746,99
	Total	100,00 +	118 690,51
	Cheltuieli de regie	7,00 %	8 308,34
	Total	100,00 +	126 998,85
	Beneficiu de deviz	5,00 %	6 349,95
	Total	100,00 +	133 348,80
	TVA	20,00 %	26 669,77

Total deviz: **160 018,57**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. A1				
1	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			132,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,00
	28752742020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm	buc	1,0000	118,00	120,36
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			124,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d15mm	buc	1,0000	113,00	115,26
3	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm	m			53,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671705253	Teava din PPR d25x3,5mm	m	1,0200	23,80	24,28
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,12	0,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	41,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	85,00	1,98
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm	m			50,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,00	16,50
	252121671705202	Teava din PPR d20x2,8mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,12	0,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	41,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	85,00	1,86
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		1.2. T3				

1	2	3	4	5	6	7
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			132,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,00
	28752742020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm	buc	1,0000	118,00	120,36
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm	m			53,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671705253	Teava din PPR d25x3,5mm	m	1,0200	23,80	24,28
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,12	0,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	41,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	85,00	1,98
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm	m			50,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,00	16,50
	252121671705202	Teava din PPR d20x2,8mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	4,17	0,33
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,12	0,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	11,54	1,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	41,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	85,00	1,86
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d25x20mm) Materiale marunte=1,050	m			99,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352230252	Termoizolatie conducte K-flex d25x20mm	m	1,0300	47,00	50,83
11	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x20mm) Materiale marunte=1,050	m			96,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352230202	Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm	m	1,0300	45,00	48,67
		1.3. C1				
12	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			2 705,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 800,00	1 909,08
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	117,50	123,38
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,67	80,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	42,50	44,62

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,34	98,01
13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 153,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,50	87,21
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,67	5,10
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	690,00	710,85
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)	buc			1 626,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Amestecator pentru lavoar si spalator	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	71,84	143,68
15	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			4 130,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2875114200780	Cada pentru dus душевой поддон	buc	1,0000	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	123,60
16	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			1 263,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	291312420135022	Baterie de perete pt. baie cu dus Смеситель с душевой сеткой	buc	1,0000	1 200,00	1 206,00
17	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din otel emailat cu sifon tip butelie) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc			4 045,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	50,00	77,50
	28751142003045*1	Chiuveta din otel emaliat	buc	1,0000	2 890,00	2 947,80
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	700,00	714,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	153,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,33	30,80
18	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (Ревизия) PP d110 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			78,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	2523156721010	Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm	buc	1,0000	36,67	38,50
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,00	12,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	41,00	1,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	27,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	85,00	2,60
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, прочистка Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			127,05

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2523156721052	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка	buc	1,0000	85,00	89,25
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,00	12,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	41,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	27,00	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	85,00	2,50
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			140,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm PPR	m	1,0300	120,00	123,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	27,00	0,41
21	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			74,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	25212167201607	Teava din material plastic pentru canalizare 75mm PPR	m	1,0300	58,30	60,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	65,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	27,00	0,35
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			73,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3250	50,00	16,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PPR	m	1,3390	42,50	56,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0052	65,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0156	27,00	0,42
23	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
24		Выпуски С1-1 (поз. 1-10)				0,00
25	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			16 460,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	50,00	304,07
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	560,00	2,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	750,00	10 723,84
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	1 500,00	5 430,23
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 634,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 634,77
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,93

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-13-1

Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6).

Valoarea de deviz 526 411,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)**				
1	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,000	331,10	331,10
		Total Cladirea administratiei, paza (poz.1) **Inclusiv salariu**				**331,10** **331,10**
		1.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
2	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,000	1 794,56	1 794,56
		Total Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5) **Inclusiv salariu**				**1 794,56** **1 794,56**
		1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
3	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,000	468,27	468,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) **Inclusiv salariu**				**468,27** **468,27**
		Total	lei			2 593,93
		Fond social	24,00 %			622,54
		Total	100,00 +			3 216,47
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 971,39
		Beneficiu de deviz	5,00 %			259,40
		Total	100,00 +			5 447,26
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**5 447,26** **2 593,93**
		2. Utilaj **2.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)**				
4	Pretul fimei	1 masa + 1 scaune	set	4,000	2 800,00	11 200,00
5	Pretul fimei	PC (monobloc sau computator stationar)	set	4,000	11 000,00	44 000,00
6	Pretul fimei	Dulapuri	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
7	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape	buc	1,000	350,00	350,00
8	Pretul fimei	Oglinzi	buc	1,000	800,00	800,00
		Total Cladirea administratiei, paza (poz.1) **Inclusiv salariu**				**60 850,00**
		2.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
9	Pretul fimei	Paturi	buc	24,000	3 500,00	84 000,00
10	Pretul fimei	Saltele	buc	24,000	3 200,00	76 800,00
11	Pretul fimei	Lengerie de pat	buc	30,000	590,00	17 700,00
12	Pretul fimei	Prosoape	buc	30,000	110,00	3 300,00
13	Pretul fimei	Covoare (1500*1000 mm)	buc	8,000	650,00	5 200,00
14	Pretul fimei	Dulapuri	buc	8,000	3 083,00	24 664,00
15	Pretul fimei	Scaune	buc	8,000	850,00	6 800,00
16	Pretul fimei	Televizoare 34d	buc	8,000	6 166,00	49 328,00

1	2	3	4	5	6	7
17	Pretul fimei	Oglinzi	buc	4,000	800,00	3 200,00
18	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape	buc	1,000	350,00	350,00
		Total Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5) Inclusiv salariu				**271 342,00**
		2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
19	Pretul fimei	1 masa + 4 scaune	set	3,000	5 200,00	15 600,00
20	Pretul fimei	1 masa + 12 scaune	set	3,000	22 500,00	67 500,00
21	Pretul fimei	Masa de lucru lungime - 9 m cu 2 plite de preparare 4G	set	1,000	12 800,00	12 800,00
		Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) Inclusiv salariu				**95 900,00**
		Total	lei			428 092,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			5 137,10
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**433 229,10**

		Total	lei	438 676,36
		TVA	20,00 %	87 735,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		**526 411,63**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-13-1

Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6).

Valoarea de deviz 526 411,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-13-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	27,420	94,60	2 593,93
		Total manopera				**2 593,93**
		Materiale:				
1.	4442	Paturi	buc	24,000	3 500,00	84 000,00
2.	4442	1 masa +1 scaune	set	4,000	2 800,00	11 200,00
3.	44425	1 masa +4 scaune	set	3,000	5 200,00	15 600,00
4.	444256	1 masa +12 scaune	set	3,000	22 500,00	67 500,00
5.	4443	PC (monobloc sau computator stationar)	set	4,000	11 000,00	44 000,00
6.	4443444	Saltele	buc	24,000	3 200,00	76 800,00
7.	4444	Lengerie de pat	buc	30,000	590,00	17 700,00
8.	4444	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4конфорки)	set	1,000	12 800,00	12 800,00
9.	4445	Prosoape	buc	30,000	110,00	3 300,00
10.	4446	Covoare (1500*1000 mm)	buc	8,000	650,00	5 200,00
11.	4447	Dulapuri (numere)	buc	8,000	3 083,00	24 664,00
12.	4448	Scaune	buc	8,000	850,00	6 800,00
13.	4449	Televizoare 34d	buc	8,000	6 166,00	49 328,00
14.	44491	Oglinzi	buc	5,000	800,00	4 000,00
15.	44492	Dulapuri	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
16.	44493	Cuiere pentru prosoape	buc	2,000	350,00	700,00
		Total materiale de construcţii				**428 092,00**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

	Total	lei	438 676,36
	TVA	20,00 %	87 735,27

Total deviz: **526 411,63**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
1	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set			331,10
	1	Muncitor	h-om	3,5000	94,60	331,10
		1.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
2	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set			1 794,56
	1	Muncitor	h-om	18,9700	94,60	1 794,56
		1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
3	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set			468,27
	1	Muncitor	h-om	4,9500	94,60	468,27
		2. Utilaj				
		2.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
4	Pretul fimei	1 masa + 1 scaune	set			2 800,00
	4442	1 masa +1 scaune	set	1,0000	2 800,00	2 800,00
5	Pretul fimei	PC (monobloc sau computator stationar)	set			11 000,00
	4443	PC (monobloc sau computator stationar)	set	1,0000	11 000,00	11 000,00
6	Pretul fimei	Dulapuri	buc			4 500,00
	44492	Dulapuri	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
7	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape	buc			350,00
	44493	Cuiere pentru prosoape	buc	1,0000	350,00	350,00
8	Pretul fimei	Oglinzi	buc			800,00
	44491	Oglinzi	buc	1,0000	800,00	800,00
		2.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
9	Pretul fimei	Paturi	buc			3 500,00
	4442	Paturi	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
10	Pretul fimei	Saltele	buc			3 200,00
	4443444	Saltele	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
11	Pretul fimei	Lengerie de pat	buc			590,00
	4444	Lengerie de pat	buc	1,0000	590,00	590,00
12	Pretul fimei	Prosoape	buc			110,00
	4445	Prosoape	buc	1,0000	110,00	110,00
13	Pretul fimei	Covoare (1500*1000 mm)	buc			650,00

1	2	3	4	5	6	7
	4446	Covoare (1500*1000 mm)	buc	1,0000	650,00	650,00
14	Pretul fimei	Dulapuri	buc			3 083,00
	4447	Dulapuri (numere)	buc	1,0000	3 083,00	3 083,00
15	Pretul fimei	Scaune	buc			850,00
	4448	Scaune	buc	1,0000	850,00	850,00
16	Pretul fimei	Televizoare 34d	buc			6 166,00
	4449	Televizoare 34d	buc	1,0000	6 166,00	6 166,00
17	Pretul fimei	Oglinzi	buc			800,00
	44491	Oglinzi	buc	1,0000	800,00	800,00
18	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape	buc			350,00
	44493	Cuiere pentru prosoape	buc	1,0000	350,00	350,00
		2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
19	Pretul fimei	1 masa + 4 scaune	set			5 200,00
	44425	1 masa +4 scaune	set	1,0000	5 200,00	5 200,00
20	Pretul fimei	1 masa + 12 scaune	set			22 500,00
	444256	1 masa +12 scaune	set	1,0000	22 500,00	22 500,00
21	Pretul fimei	Masa de lucru lungime - 9 m cu 2 plite de preparare 4G	set			12 800,00
	4444	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4конфорки)	set	1,0000	12 800,00	12 800,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Retele de alimentarea cu energie electrica ВЛ-10kV

Valoarea de deviz 1 024 696,73 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанций)	m3	2,530	59,51	150,55
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж КТПК-100/10/0,4)	buc	1,000	3 852,50	3 852,50
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,400	1 575,00	5 355,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	10,000	59,50	595,00

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанций)				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,170	817,40	1 773,75
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,170	1 739,72	3 775,20
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	54,000	50,55	2 729,70
8	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,790	562,97	444,75
9		Caramida	buc	9 130,000	6,00	54 780,00
10		Nisip	m3	79,000	550,00	43 450,00
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)	1 km	0,028	173 028,57	4 844,80
		Total	lei			121 751,25
		Fond social	24,00 %			1 237,85
		Total	100,00 +			122 989,10
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 059,99
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 250,49
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 262,99
		Total	100,00 +			127 562,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**127 562,57 5 157,70**
		2. Lucrari de montare				
12	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc	1,000	2 370,15	2 370,15
13		Разъеденительный пункт 10кВ КРМ-1	buc	1,000	0,00	0,00
14	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,000	210,76	210,76
15	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,000	32,17	32,17
16		Traversa M2-10-SP	buc	1,000	4 145,84	4 145,84
17	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	4,000	95,61	382,42
18		Кронштейн под РЛНД-РА1	buc	1,000	225,00	225,00
19		Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2	buc	1,000	54,36	54,36
20		Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)	buc	2,000	110,00	220,00
21		Скобка К1	buc	3,000	1,95	5,85
22	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	3,000	210,76	632,28
23	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	3,000	546,61	1 639,82
24		Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70mm2 на 20кВ наружной установки	buc	3,000	1 447,20	4 341,60
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	3,000	255,94	767,82
26	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	6,000	281,29	1 687,74
27		Зажим натяжной НБ-2	buc	3,000	105,00	315,00
28	08-02-305-1	Clema de filiera PC	buc	5,000	52,29	261,46
29	08-02-305-1	Clema A1A	buc	3,000	77,29	231,88

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-305-1	Clema A2A	buc	6,000	81,46	488,77
31		Ушко однолап. У1-7-16	buc	3,000	105,00	315,00
32		Серьга СПС-7-17	buc	3,000	31,50	94,50
33		Звено промежуточное ПРТ-7	buc	3,000	40,68	122,04
34		Ошиновка провод АС70-10	m	9,000	25,84	232,56
35	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	36,020	1 627,16	58 610,23
36	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,280	1 773,96	496,71
37		Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1х70mm2	m	3 630,000	98,00	355 740,00
38	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	11,300	2 826,50	31 939,45
39	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	25,000	839,50	20 987,50
40	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	11,020	2 445,51	26 949,50
41	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	13,980	1 439,99	20 131,10
42	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 RAYHEM	buc	3,000	180,54	541,61
43		Заделка концевая для однолыжного кабеля 12-20кВ RAYHEM	buc	3,000	998,00	2 994,00
		Total	lei			537 167,12
		Fond social	24,00 %			10 022,03
		Total	100,00 +			547 189,15
		Transportarea materialelor	2,00 %			7 609,17
		Cheltuieli de regie	50,00 %			20 879,22
		Beneficiu de deviz	1,00 %			5 756,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			581 434,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**581 434,31 41 758,45**
		3. Utilaj				
44		Комлектная трансформаторная 10/0,4 кВ - КТП-100/10/0,4 (complect)	buc	1,000	75 000,00	75 000,00
45		трансформатор ТМ-100 -10/0,4 кВ	buc	1,000	58 833,34	58 833,34
46		Separator РЛНД1-10/400	buc	1,000	6 143,34	6 143,34
47		Привод ПРН-3-10	buc	1,000	612,00	612,00
48		Однополюсный предохранитель-разъеденитель CUT-OUT	buc	3,000	107,50	322,50
49		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000	762,50	2 287,50
		Total	lei			143 198,68
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 718,38
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**144 917,06**

		Total	lei	853 913,94
		TVA	20,00 %	170 782,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		**1 024 696,73**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

Retele de alimentarea cu energie electrica ВЛ-10kV

Valoarea de deviz 1 024 696,73 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	851,893	50,00	42 594,65
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,430	50,00	4 321,50
		Total manopera				**46 916,15**
		Materiale:				
1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	0,00
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	25 000,00	75,00
3.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,210	220,00	46,20
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	15 200,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	29 000,00	29,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,029	22 000,00	638,00
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,360	18 000,00	6 480,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,036	22 000,00	792,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	40 000,00	80,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,300	88,00	290,40
11.	10122255	Провод АС-70-10	m	9,000	25,84	232,56
12.	1019852	Vopsea	kg	9,005	89,00	801,45
13.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,160	55,00	8,80
14.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002	6 000,00	12,00
15.	110-130	Кронштейн под РЛнд - РА1	buc	1,000	225,00	225,00
16.	110-1301	Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2	buc	1,000	54,36	54,36
17.	110-1302	Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)	buc	2,000	110,00	220,00
18.	110-1303	Скоба К1	buc	3,000	1,95	5,85
19.	110-14084	Traversa M2-10-SP	buc	1,000	4 145,84	4 145,84
20.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,030	85,00	2,55
21.	1158912f2	Трансформатор ТМ-100-10/0,4kV	buc	1,000	58 833,34	58 833,34
22.	1158913-1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ- КТП-100/10/0,4 (complect)	buc	1,000	75 000,00	75 000,00
23.	11589141	Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM	buc	3,000	998,00	2 994,00

24.	11589145	Зажим натяжной НБ-2	buc	3,000	105,00	315,00
25.	11589147	Ушко однолап. У1-7-16	buc	3,000	105,00	315,00
26.	11589148	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	3,000	40,68	122,04
27.	11589149	Серьга СПС-7-17	buc	3,000	31,50	94,50
28.	11589149991	Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70мм2 на 20кВ наружной установки	buc	3,000	1 447,20	4 341,60
29.	1158914f35	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000	762,50	2 287,50
30.	1158952	Nisip	m3	79,000	550,00	43 450,00
31.	150531	Clema "A2A"	buc	6,000	49,17	295,02
32.	150531-5	Clema "A1A"	buc	3,000	45,00	135,00
33.	15563	Clema de filiera "ПС"	buc	5,000	20,00	100,00
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,400	20,50	110,70
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000	17,50	52,50
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,314	450,00	141,30
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,538	88,70	136,42
38.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,200	27,00	5,40
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,363	100,00	36,30
40.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,140	65,70	9,20
41.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	28,000	165,95	4 646,60
42.	530-201	Separator РЛНД1-10/400	buc	1,000	6 143,34	6 143,34
43.	530-2013	Привод ПРН-3-10 + rama	buc	1,000	612,00	612,00
44.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000	80 000,00	0,00
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,450	29,00	13,05
46.	5521225	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,000	107,50	322,50
47.	588951	Caramida	buc	9 130,000	6,00	54 780,00
48.	8881132	Изолятор ПС-70Е	buc	6,000	247,50	1 485,00
49.	8881523	Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1х70мм2	m	3 630,000	98,00	355 740,00
		Total materiale de construcţii				**626 656,32**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	198,637	300,00	59 591,10
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h/ut	0,030	750,00	22,50
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	117,177	62,00	7 264,98
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	117,337	65,00	7 626,91
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,140	58,80	1 184,24
6.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,270	750,00	3 202,50
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,650	700,00	5 355,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,365	750,00	1 773,75
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,593	750,00	444,75
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,546	125,00	2 818,25
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	196,303	200,00	39 260,60
		Total utilaje de construcţii				**128 544,58**

Total		lei	853 913,94
TVA		20,00 %	170 782,79

Total deviz: **1 024 696,73**

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанций)	m3			59,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,51
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж КТПК-100/10/0,4)	buc			3 852,50
	1	Muncitor	h-om	13,0000	50,00	650,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,2700	750,00	3 202,50
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанций)	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			817,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	750,00	817,40
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,73
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			50,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	50,00	48,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
8	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren	100 m3			562,97

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I sau II				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	750,00	562,97
9		Caramida	buc			6,00
	588951	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
10		Nisip	m3			550,00
	1158952	Nisip	m3	1,0000	550,00	550,00
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)	1 km			173 028,57
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6 650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 000,00	428,57
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	165,95	165 950,00
		2. Lucrari de montare				
12	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc			2 370,15
	1	Muncitor	h-om	22,5000	50,00	1 125,00
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,2100	220,00	46,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0300	85,00	2,55
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000	27,00	5,40
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00005	80 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3100	300,00	993,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9900	200,00	198,00
13		Разъеденительный пункт 10кВ КРМ-1	buc			0,00
14	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			210,76
	1	Muncitor	h-om	2,7800	50,00	139,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	88,00	36,96
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	55,00	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
15	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			32,17
	1	Muncitor	h-om	0,4100	50,00	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	58,80	11,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16		Traversa M2-10-SP	buc			4 145,84
	110-14084	Traversa M2-10-SP	buc	1,0000	4 145,84	4 145,84
17	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			95,61
	1	Muncitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	58,80	34,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
18		Кронштейн под РЛНД-РА1	buc			225,00
	110-130	Кронштейн под РЛнд - РА1	buc	1,0000	225,00	225,00
19		Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2	buc			54,36
	110-1301	Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2	buc	1,0000	54,36	54,36
20		Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)	buc			110,00
	110-1302	Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)	buc	1,0000	110,00	110,00
21		Скобка К1	buc			1,95
	110-1303	Скоба К1	buc	1,0000	1,95	1,95
22	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			210,76
	1	Muncitor	h-om	2,7800	50,00	139,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	88,00	36,96
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	55,00	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
23	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			546,61
	1	Muncitor	h-om	5,6500	50,00	282,50
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	25 000,00	8,33
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	15 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	450,00	0,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	88,70	0,89
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,2900	58,80	252,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
24		Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70mm2 на 20кВ наружной установки	buc			1 447,20
	11589149991	Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70мм2 на 20кВ наружной установки	buc	1,0000	1 447,20	1 447,20
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			255,94
	1	Muncitor	h-om	3,0000	50,00	150,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	88,00	33,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
26	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc			281,29
	1	Muncitor	h-om	0,4600	50,00	23,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	88,00	7,04
	8881132	Изолятор ПС-70Е	buc	1,0000	247,50	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h/ut	0,0050	750,00	3,75
27		Зажим натяжной НБ-2	buc			105,00
	11589145	Зажим натяжной НБ-2	buc	1,0000	105,00	105,00
28	08-02-305-1	Clema de filiera PC	buc			52,29
	1	Muncitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	15563	Clema de filiera "ПС"	buc	1,0000	20,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	58,80	19,99
29	08-02-305-1	Clema A1A	buc			77,29
	1	Muncitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	150531-5	Clema "A1A"	buc	1,0000	45,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	58,80	19,99
30	08-02-305-1	Clema A2A	buc			81,46
	1	Muncitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	150531	Clema "A2A"	buc	1,0000	49,17	49,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	58,80	19,99
31		Ушко однолап. У1-7-16	buc			105,00
	11589147	Ушко однолап. У1-7-16	buc	1,0000	105,00	105,00
32		Серьга СПС-7-17	buc			31,50
	11589149	Серьга СПС-7-17	buc	1,0000	31,50	31,50
33		Звено промежуточное ПРТ-7	buc			40,68
	11589148	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	1,0000	40,68	40,68
34		Ошиновка провод АС70-10	m			25,84

1	2	3	4	5	6	7
	10122255	Провод АС-70-10	m	1,0000	25,84	25,84
35	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 627,16
	1	Muncitor	h-om	13,7000	50,00	685,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,81
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,71
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18 000,00	179,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	21,99
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	2,22
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	89,00	22,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	88,70	3,64
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	300,00	168,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	62,00	199,64
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	65,00	209,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
36	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 773,96
	1	Muncitor	h-om	18,3000	50,00	915,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,32
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,07
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	300,00	168,21
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	62,00	264,18
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	65,00	276,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,14
37		Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1x70mm2	m			98,00
	8881523	Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1x70мм2	m	1,0000	98,00	98,00
38	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 826,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	50,00	331,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
39	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			839,50
	1	Muncitor	h-om	2,4900	50,00	124,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	300,00	429,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	200,00	286,00
40	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 445,51
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
41	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 439,99
	1	Muncitor	h-om	3,4000	50,00	170,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	300,00	762,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	200,00	508,00
42	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 RAYHEM	buc			180,54

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,0500	50,00	152,50
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	16,67
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	15 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	450,00	0,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	88,70	0,89
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,23
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	29,00	4,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
43		Заделка концевая для однолыжного кабеля 12-20кВ RAYHEM	buc			998,00
	11589141	Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM	buc	1,0000	998,00	998,00
		3. Utilaj				
44		Комплектная трансформаторная 10/0,4 кВ - КТП-100/10/0,4 (complect)	buc			75 000,00
	1158913-1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ-КТП-100/10/0,4 (complect)	buc	0,0000	75 000,00	75 000,00
45		трансформатор ТМ-100 -10/0,4 кВ	buc			58 833,34
	1158912f2	Трансформатор ТМ-100-10/0,4kV	buc	1,0000	58 833,34	58 833,34
46		Separator РЛНД1-10/400	buc			6 143,34
	530-201	Separator РЛНД1-10/400	buc	1,0000	6 143,34	6 143,34
47		Привод ПРН-3-10	buc			612,00
	530-2013	Привод ПРН-3-10 + rama	buc	1,0000	612,00	612,00
48		Однополюсный предохранитель-разъеденитель CUT-OUT	buc			107,50
	5521225	Однополюсный предоханитель-разъединитель CUT-OUT	buc	1,0000	107,50	107,50
49		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc			762,50
	1158914f35	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	1,0000	762,50	762,50

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Retele electrice ЛЭП -0,4 KB

Valoarea de deviz 314 388,05 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,870	7 959,02	6 924,35
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	37,000	103,00	3 811,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,770	817,21	629,25
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,770	1 116,30	859,55
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	19,000	50,55	960,45
6		Caramida	buc	3 800,000	6,00	22 800,00

1	2	3	4	5	6	7
7		Nisip	m3	28,000	690,00	19 320,00
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)	1 km	0,040	177 940,00	7 117,60
		Total	lei			62 422,20
		Fond social	24,00 %			1 305,98
		Total	100,00 +			63 728,18
		Transportarea materialelor	2,00 %			980,21
		Cheltuieli de regie	1,00 %			647,08
		Beneficiu de deviz	1,00 %			653,55
		Total	100,00 +			66 009,02
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**66 009,02 5 441,60**
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime BZUM-TF-01-200-53	buc	1,000	299,00	299,00
10	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35	buc	1,000	7 840,31	7 840,31
11	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Bloc separator-intrerupator 125A)	buc	1,000	384,65	384,65
12	08-01-053-1	Transformator de curent, ТТИ-125/5A	buc	3,000	230,90	692,69
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405 CR)	buc	1,000	53,50	53,50
14	08-01-066-1	Paratrasnet ОПС1-В-3Р	set	1,000	310,94	310,94
15	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,100	1 811,30	181,13

1	2	3	4	5	6	7
16	590-4011	Cablu АВВГ-1 4x70 mm2	m	10,000	95,84	958,40
17	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete	buc	1,000	1 146,31	1 146,31
18	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ВР32-35	buc	1,000	7 840,31	7 840,31
19	08-03-526-2	Automat 380В 25A, 40A	buc	5,000	1 416,35	7 081,74
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	5,700	5 321,50	30 332,55
21	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	5,700	3 903,39	22 249,34
22	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,400	4 117,12	1 646,85
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	5,700	4 565,50	26 023,35
24	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-4x50 mm2	m	140,000	74,17	10 383,80
25	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-4x10 mm2	m	90,000	43,90	3 951,00
26	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-5x10 mm2	m	180,000	36,50	6 570,00
27	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3x16 mm2	m	75,000	43,34	3 250,50
28	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3x10 mm2	m	90,000	30,84	2 775,60
29	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3x6 mm2	m	35,000	12,30	430,50
30	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 (Cap terminal 4x50 RAYHEM)	buc	16,000	230,53	3 688,44
31	Pretul firmei	Cap terminal 4x50 RAYHEM	buc	16,000	989,27	15 828,32
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,420	11 451,17	4 809,49
		Total	lei			158 728,72

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24,00 %			3 953,81
		Total	100,00 +			162 682,53
		Transportarea materialelor	2,00 %			1 461,07
		Cheltuieli de regie	50,00 %			8 237,10
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 723,81
		Total	100,00 +			174 104,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**174 104,51 16 474,20**
		3. Valoarea utilajului				
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-200-53	buc	1,000	1 841,67	1 841,67
34	Pretul firmei	Intrerupator BP32-35-200A	buc	1,000	1 863,34	1 863,34
35	Pretul firmei	Bloc separator-intrerupator 125A	buc	1,000	2 865,84	2 865,84
36		Трансформатор ТТИ-125/5А	buc	3,000	275,00	825,00
37		Contor electric 380B 5A ZMG 405 CR	buc	1,000	9 562,50	9 562,50
38		Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,000	940,00	940,00
39		Dulap ПР11Д-3060-21У3	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
40	Pretul firmei	Intrerupator BP32-35-250A	buc	1,000	499,17	499,17
41		Automat BA47-29 3P 25A/C	buc	4,000	81,44	325,76
42		Automat BA47-29 3P 40A/C	buc	1,000	93,82	93,82
		Total	lei			21 617,10
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			259,41
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**21 876,51**

		Total	lei	261 990,04
		TVA	20,00 %	52 398,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		**314 388,05**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1

Retele electrice ЛЭП -0,4 KB

Valoarea de deviz 314 388,05 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	334,804	50,00	16 740,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,441	50,00	5 072,05
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,071	50,00	103,55
		Total manopera				**21 915,80**
		Materiale:				
1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	0,00
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,013	25 000,00	325,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	17 500,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,005	22 000,00	110,00
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,039	22 000,00	858,00
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,057	31 000,00	1 767,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	22 000,00	132,00
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	40 000,00	0,00
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,148	65,70	75,42
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,072	88,10	6,34
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,290	88,00	465,52
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,764	5,00	53,82
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,080	80,00	6,40
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,764	8,00	86,11
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,251	80 000,00	20 080,00
20.	1019852	Vopsea	kg	2,922	89,00	260,06
21.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,003	6 000,00	18,00
22.	1158952	Nisip	buc	28,000	690,00	19 320,00
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,038	22 000,00	836,00
24.	24517	Cap terminal 4x50 RAYHEM	buc	16,000	989,27	15 828,32
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,900	20,50	38,95

		terasam.				
26.	5009031	Scoabe	10 buc	0,810	8,80	7,12
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	71,200	3,00	213,60
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,000	17,50	175,00
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,085	650,00	55,25
30.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,628	550,00	3 095,40
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,648	88,70	57,48
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,039	80,00	3,12
33.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,099	100,00	9,90
34.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	415,00	51,05
35.	503-9961	Transformator ТТИ-125/5А	buc	3,000	275,00	825,00
36.	503-9969	Contor electric 380В 5А ZMG 405 CR	buc	1,000	9 562,50	9 562,50
37.	510-12	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,000	940,00	940,00
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,225	65,70	14,78
39.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	40,000	170,84	6 833,60
40.	530-2011	Intreruptor ВР32-35-200А	buc	1,000	1 863,34	1 863,34
41.	530-211	Bloc separator-intrerupator 125А	buc	1,000	2 865,84	2 865,84
42.	530-2111	Intreruptor ВР32-35-250А	buc	1,000	499,17	499,17
43.	540-2616	Automat ВА47-29 3Р 25А/С	buc	4,000	81,44	325,76
44.	540-2616-1	Automat ВА47-29 3Р 40А/С	buc	1,000	93,82	93,82
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,400	25,00	60,00
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,195	80,00	15,60
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,636	65,00	41,34
48.	577-97	Dulap ПР11Д-3060-21У3	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
49.	588951	Caramida	buc	3 800,000	6,00	22 800,00
50.	590-2055	Cablu АПвБбШп-4х50 mm2	m	140,000	74,17	10 383,80
51.	590-2057	Cablu АПвБбШп-4х10 mm2	m	90,000	43,90	3 951,00
52.	590-20578	Cablu АВБбШв-3х16 mm2	m	75,000	43,34	3 250,50
53.	590-20579	Cablu АВБбШв-3х6 mm2	m	35,000	12,30	430,50
54.	590-2058	Cablu АПвБбШп-5х10 mm2	m	180,000	36,50	6 570,00
55.	590-20680	Cablu АВВГ-1 4х70 mm2	m	10,000	95,84	958,40
56.	620-10	Dulap BZUM-TF-02-250-31	buc	1,000	1 841,67	1 841,67
57.	88815231	Cablu АВБбШв-3х10 mm2	m	90,000	30,84	2 775,60
		Total materiale de construcţii				**143 681,08**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	63,600	700,00	44 520,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	31,200	92,00	2 870,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	31,272	65,00	2 032,68
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,051	85,00	344,34
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	85,00	18,70
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	65,00	14,30
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,744	700,00	6 820,80
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,839	750,00	629,25
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,000	65,00	520,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,380	58,80	22,35
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,390	88,00	298,32
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	63,600	300,00	19 080,00
		Total utilaje de construcţii				**77 171,14**

Total		lei	261 990,04

TVA	20,00 %	52 398,01

Total deviz: **314 388,05**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 959,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,02
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	700,00	7 840,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			817,21
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	750,00	817,21
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 116,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,32
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			50,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	50,00	48,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
6		Caramida	buc			6,00
	588951	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
7		Nisip	m3			690,00
	1158952	Nisip	buc	1,0000	690,00	690,00
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)	1 km			177 940,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6 650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 000,00	450,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	170,84	170 840,00
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime BZUM-TF-01-200-53	buc			299,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,70	6,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
10	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35	buc			7 840,31
	1	Muncitor	h-om	7,5800	50,00	379,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0250	88,10	2,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0900	80 000,00	7 200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0800	89,00	7,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	3,00	54,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0610	88,70	5,41
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0140	80,00	1,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	80,00	5,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2160	65,00	14,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0700	58,80	4,12
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,1300	88,00	99,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
11	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Bloc separator-intrerupator 125A)	buc			384,65
	1	Muncitor	h-om	2,4600	50,00	123,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	88,10	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	88,00	23,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	80 000,00	80,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	89,00	3,92
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	700,00	5,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	88,00	11,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
12	08-01-053-1	Transformator de curent, ТТИ-125/5А	buc			230,90
	1	Muncitor	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	88,00	34,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	415,00	17,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	700,00	27,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	65,00	1,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	300,00	11,70
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405 CR)	buc			53,50
	1	Muncitor	h-om	0,8700	50,00	43,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	88 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
14	08-01-066-1	Paratrasnet ОПС1-В-3Р	set			310,94
	1	Muncitor	h-om	3,0000	50,00	150,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	88,00	33,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
15	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 811,30
	1	Muncitor	h-om	15,4000	50,00	770,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	22 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	88 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	40 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	8,80	15,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	13,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	88,70	8,90
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245	100,00	2,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2500	65,70	16,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	700,00	294,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	92,00	331,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	65,00	234,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	300,00	126,00
16	590-4011	Cablu АВВГ-1 4х70 mm2	m			95,84
	590-20680	Cablu АВВГ-1 4х70 mm2	m	1,0000	95,84	95,84
17	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete	buc			1 146,31
	1	Muncitor	h-om	3,4900	50,00	174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,70	16,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	89,00	2,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	22 000,00	550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	700,00	203,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	85,00	97,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
18	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ВР32-35	buc			7 840,31
	1	Muncitor	h-om	7,5800	50,00	379,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0250	88,10	2,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6500	88,00	57,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0900	80 000,00	7 200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0800	89,00	7,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	3,00	54,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0610	88,70	5,41
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0140	80,00	1,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	80,00	5,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2160	65,00	14,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0700	58,80	4,12
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,1300	88,00	99,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
19	08-03-526-2	Automat 380В 25А, 40А	buc			1 416,35
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	88,10	0,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	88,00	33,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80 000,00	1 120,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	89,00	4,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 000,00	44,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	80,00	0,16
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	700,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	88,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			5 321,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	50,00	331,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	700,00	3 493,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
21	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			3 903,39
	1	Muncitor	h-om	21,8000	50,00	1 090,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	19,30
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0100	31 000,00	310,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	23,16
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	89,00	22,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	88,70	3,64
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	700,00	1 155,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	92,00	456,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	65,00	322,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	300,00	495,00
22	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			4 117,12
	1	Muncitor	h-om	28,8000	50,00	1 440,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	4,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,45
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	700,00	1 141,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	92,00	590,65
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	65,00	417,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	300,00	489,00
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 565,50
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	700,00	2 968,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
24	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-4х50 mm2	m			74,17
	590-2055	Cablu АПвБбШп-4х50 mm2	m	1,0000	74,17	74,17
25	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-4х10 mm2	m			43,90
	590-2057	Cablu АПвБбШп-4х10 mm2	m	1,0000	43,90	43,90
26	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-5х10 mm2	m			36,50

1	2	3	4	5	6	7
	590-2058	Cablu АПвБбШп-5х10 mm2	m	1,0000	36,50	36,50
27	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3х16 mm2	m			43,34
	590-20578	Cablu АВБбШв-3х16 mm2	m	1,0000	43,34	43,34
28	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3х10 mm2	m			30,84
	88815231	Cablu АВБбШв-3х10 mm2	m	1,0000	30,84	30,84
29	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3х6 mm2	m			12,30
	590-20579	Cablu АВБбШв-3х6 mm2	m	1,0000	12,30	12,30
30	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 (Cap terminal 4x50 RAYHEM)	buc			230,53
	1	Muncitor	h-om	3,8800	50,00	194,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,31
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	17 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	650,00	1,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	88,70	0,89
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	25,00	3,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
31	Pretul firmei	Cap terminal 4x50 RAYHEM	buc			989,27
	24517	Cap terminal 4x50 RAYHEM	buc	1,0000	989,27	989,27
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			11 451,17
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1 065,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	22 000,00	2 042,86
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 000,00	104,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,70	59,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	89,00	213,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	8,80	13,19
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	550,00	7 370,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	700,00	133,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	85,00	285,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	300,00	57,14
		3. Valoarea utilajului				
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-200-53	buc			1 841,67
	620-10	Dulap BZUM-TF-02-250-31	buc	1,0000	1 841,67	1 841,67
34	Pretul firmei	Intrerupator BP32-35-200A	buc			1 863,34
	530-2011	Intreruptor BP32-35-200A	buc	1,0000	1 863,34	1 863,34
35	Pretul firmei	Bloc separator-intrerupator 125A	buc			2 865,84
	530-211	Bloc separator-intrerupator 125A	buc	1,0000	2 865,84	2 865,84
36		Трансформатор ТТИ-125/5А	buc			275,00
	503-9961	Transformator TTИ-125/5A	buc	1,0000	275,00	275,00
37		Contor electric 380B 5A ZMG 405 CR	buc			9 562,50
	503-9969	Contor electric 380B 5A ZMG 405 CR	buc	1,0000	9 562,50	9 562,50
38		Limitator ОПС1-В-3Р	buc			940,00
	510-12	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	940,00	940,00
39		Dulap ПР11Д-3060-21У3	buc			2 800,00
	577-97	Dulap ПР11Д-3060-21У3	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
40	Pretul firmei	Intrerupator BP32-35-250A	buc			499,17
	530-2111	Intreruptor BP32-35-250A	buc	1,0000	499,17	499,17
41		Automat BA47-29 3P 25A/C	buc			81,44
	540-2616	Automat BA47-29 3P 25A/C	buc	1,0000	81,44	81,44
42		Automat BA47-29 3P 40A/C	buc			93,82
	540-2616-1	Automat BA47-29 3P 40A/C	buc	1,0000	93,82	93,82

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 430 298,80 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,980	7 958,98	7 799,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	42,000	103,00	4 326,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,860	817,15	702,75
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,860	1 116,30	960,02
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	0,220	50,45	11,10

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,320	1 575,00	504,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	54,400	53,00	2 883,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,320	335,31	107,30
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)	1 km	0,020	173 920,00	3 478,40
10		Caramida	buc	4 400,000	6,00	26 400,00
11		Nisip	m3	32,000	560,00	17 920,00
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Коэффициент к трудозатратам=0,400 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=0,400	buc	40,000	95,60	3 824,00
13	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, H=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)	t	1,564	8 858,79	13 855,15
14		Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)	buc	34,000	1 990,00	67 660,00
15	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, H=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)	t	0,366	8 859,56	3 242,60
16		Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)	buc	6,000	2 916,67	17 500,02
		Total	lei			171 174,14
		Fond social	24,00 %			2 251,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			173 425,75
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 666,45
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 760,92
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 778,53
		Total	100,00 +			179 631,65
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**179 631,65 9 381,70**
		2. Lucrari de montare				
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - NTV190M-M125	buc	34,000	131,69	4 477,46
18		Lampa LED мощьностью 30 Вт 6400К - TORCH-30 30W E27	buc	34,000	81,67	2 776,78
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - Elmos BQ-BJ100W	buc	6,000	131,69	790,14
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	6,300	3 325,50	20 950,65
21	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	7,700	1 895,29	14 593,77
22	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,200	1 960,60	392,12
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,700	2 869,50	22 095,15
24	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3х10 mm2	m	790,000	15,00	11 850,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B1A	buc	40,000	211,69	8 467,72
26	08-02-370-1	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120х120	buc	40,000	172,25	6 890,00
27	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,700	1 231,87	2 094,18

1	2	3	4	5	6	7
28	Pretul firmei	Cablu ВВГ-нг 2x1,5 mm2	m	170,000	7,60	1 292,00
		Total	lei			96 669,97
		Fond social	24,00 %			4 794,79
		Total	100,00 +			101 464,76
		Transportarea materialelor	5,00 %			1 274,58
		Cheltuieli de regie	76,00 %			15 183,51
		Beneficiu de deviz	4,00 %			4 716,91
		Total	100,00 +			122 639,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**122 639,76 19 978,30**
		3. Valoarea utilajului				
29		Corpuri de iluminat NTV190M-M125	buc	34,000	1 149,00	39 066,00
30		Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65 - Elmos BQ-BJ100W	buc	6,000	1 149,00	6 894,00
31		Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1/B1A	buc	40,000	37,08	1 483,20
32		Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120mm	buc	40,000	205,00	8 200,00
		Total	lei			55 643,20
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			667,72
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**56 310,92**

		Total	lei	358 582,33
		TVA	20,00 %	71 716,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		**430 298,80**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1

Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 430 298,80 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	458,428	50,00	22 921,40
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,280	50,00	64,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,160	50,00	6 258,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,332	50,00	116,60
		Total manopera				**29 360,00**
		Materiale:				
1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	0,00
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	88 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,007	22 000,00	154,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,077	31 000,00	2 387,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,032	22 000,00	704,00
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	40 000,00	40,00
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,800	65,70	183,96
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,040	88,10	3,52
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	13,960	88,00	1 228,48
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,800	5,00	244,00
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,560	80,00	44,80
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,800	8,00	390,40
15.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,480	65,00	31,20
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,240	80,00	19,20
17.	1019852	Vopsea	kg	3,365	35,00	117,78
18.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002	6 000,00	12,00
19.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	319,00	0,00
20.	1158952	Nisip	m3	32,000	560,00	17 920,00
21.	12589111-1	Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)	buc	34,000	1 990,00	67 660,00
22.	12589111-2	Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)	buc	6,000	2 916,67	17 500,02
23.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,70
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,040	22 000,00	880,00

		masa pina la 0,1 t				
25.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	16,000	31,00	496,00
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,022	20,50	0,45
27.	5009031	Scoabe	10 buc	3,060	8,80	26,93
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	244,000	8,00	1 952,00
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	40,000	17,50	700,00
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,101	650,00	65,65
31.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,400	36,00	14,40
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,287	88,70	114,16
33.	5009619	Ate de cusut	kg	0,040	38,00	1,52
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,118	100,00	11,80
35.	503-9042-5	Corpuri de iluminat NTV190M-M125	buc	34,000	1 149,00	39 066,00
36.	503-9042-51	Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65-Elmos BQ-BJ100W	buc	6,000	1 149,00	6 894,00
37.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,020	6 000,00	120,00
38.	510-125	Lampa LED мощностью 30Вт 6400K - TORCH-30 30W E27	buc	34,000	81,67	2 776,78
39.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,542	65,70	35,61
40.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	20,000	166,67	3 333,40
41.	54022	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм	buc	40,000	205,00	8 200,00
42.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,240	80,00	19,20
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,280	65,00	83,20
44.	5521228	Intrerupator automat monopolar, BA47- 29, 1A(B)	buc	40,000	37,08	1 483,20
45.	588951	Caramida	buc	4 400,000	6,00	26 400,00
46.	590-20579	Cablu ВВГ- нг 2x1,5мм2	m	170,000	7,60	1 292,00
47.	88815231	Cablu АВБбШв-3x10 mm2	m	790,000	15,00	11 850,00
		Total materiale de construcţii				**214 457,36**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	74,946	350,00	26 231,10
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	5,944	600,00	3 566,40
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	30,321	92,00	2 789,53
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	30,321	65,00	1 970,87
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	14,400	65,00	936,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,200	85,00	442,00
7.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	5,925	750,00	4 443,75
8.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	8,376	250,00	2 094,00
9.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	2,008	750,00	1 506,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,720	700,00	504,00
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,976	700,00	7 683,20
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,937	750,00	702,75
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,134	750,00	100,50
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,935	65,00	580,77
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,600	58,80	94,08

16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,766	500,00	2 883,00
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	7,680	225,00	1 728,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	74,946	250,00	18 736,50
19.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,570	750,00	2 677,50
		Total utilaje de construcţii				**79 669,95**

Total	lei	358 582,33
TVA	20,00 %	71 716,47
Total deviz:		**430 298,80**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 958,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	118,98
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	700,00	7 840,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			817,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	750,00	817,15
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 116,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	10,3900	65,00	675,31

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			50,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	50,00	48,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			335,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	2,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	750,00	314,06
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)	1 km			173 920,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6 650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 000,00	600,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	166,67	166 670,00
10		Caramida	buc			6,00
	588951	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
11		Nisip	m3			560,00
	1158952	Nisip	m3	1,0000	560,00	560,00
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Коэффициент к трудозатратам=0,400 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=0,400	buc			95,60
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	50,00	1,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	50,00	38,40
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	31,00	12,40
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	225,00	43,20
13	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)	t			8 858,79
	1	Muncitor	h-om	29,1200	50,00	1 456,01
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	88 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	319,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	600,00	1 847,95
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	750,00	2 302,27
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	250,00	1 085,04
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	750,00	780,21
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	750,00	1 387,31
14		Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)	buc			1 990,00
	12589111-1	Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)	buc	1,0000	1 990,00	1 990,00
15	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)	t			8 859,56
	1	Muncitor	h-om	29,1200	50,00	1 456,01
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	88 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	319,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	600,00	1 847,54

1	2	3	4	5	6	7
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	750,00	2 303,28
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	250,00	1 084,70
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	750,00	780,74
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	750,00	1 387,30
16		Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)	buc			2 916,67
	12589111-2	Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
		2. Lucrari de montare				
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - NTV190M-M125	buc			131,69
	1	Muncitor	h-om	1,8300	50,00	91,50
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	36,00	0,36
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	6 000,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	65,00	23,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
18		Lampa LED мощьностью 30 Вт 6400K - TORCH-30 30W E27	buc			81,67
	510-125	Lampa LED мощностью 30Вт 6400K - TORCH-30 30W E27	buc	1,0000	81,67	81,67
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - Elmos BQ-BJ100W	buc			131,69
	1	Muncitor	h-om	1,8300	50,00	91,50
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	36,00	0,36
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	6 000,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	65,00	23,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 325,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	50,00	331,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	350,00	1 746,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
21	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 895,29
	1	Muncitor	h-om	13,7000	50,00	685,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,14
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	31 000,00	310,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	22,86
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	35,00	8,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	88,70	3,64
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	350,00	196,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	92,00	296,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	65,00	209,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	250,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 960,60
	1	Muncitor	h-om	18,3000	50,00	915,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	6,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,45
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	65,70	32,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	350,00	196,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	92,00	391,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	65,00	276,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	250,00	140,00
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 869,50
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
24	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-3x10 mm2	m			15,00
	88815231	Cablu АВБбШв-3x10 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B1A	buc			211,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	88,10	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	38,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	58,80	2,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
26	08-02-370-1	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120	buc			172,25
	1	Muncitor	h-om	1,0800	50,00	54,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	22 000,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	88,00	26,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	350,00	45,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	250,00	32,50
27	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 231,87
	1	Muncitor	h-om	11,6000	50,00	580,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0001	29 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	22 000,00	12,94
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	88 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	40 000,00	23,53
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	8,80	15,84
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	13,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	88,70	8,87
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2600	65,70	17,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	92,00	253,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	65,00	178,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
28	Pretul firmei	Cablu ВВГ-нг 2x1,5 mm2	m			7,60
	590-20579	Cablu ВВГ- нг 2x1,5мм2	m	1,0000	7,60	7,60
		3. Valoarea utilajului				
29		Corpuri de iluminat NTV190M-M125	buc			1 149,00
	503-9042-5	Corpuri de iluminat NTV190M-M125	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
30		Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65 - Elmos BQ-BJ100W	buc			1 149,00
	503-9042-51	Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65- Elmos BQ-BJ100W	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
31		Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1/B1A	buc			37,08
	5521228	Intrerupator automat monopolar, BA47- 29, 1A(B)	buc	1,0000	37,08	37,08
32		Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120mm	buc			205,00
	54022	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм	buc	1,0000	205,00	205,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Drumul de acces

Valoarea de deviz 5 201 737,26 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DF16A	Pichetarea axei si restabilirea traseului (разборка и восстановление трассы)	1 km	0,6366	13 570,81	8 639,18
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	13,000	160,90	2 091,64
3	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,130	2 196,00	285,48
		Total Lucrari pregatitoare **Inclusiv salariu**				**11 016,30** **2 221,30**
		2. Lucrari de terasamente				
4	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,910	1 880,06	12 991,20
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	1 243,800	8,12	10 099,60

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km				
6	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	6,910	329,44	2 276,45
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в отвал)	100 m3	30,530	1 880,01	57 396,80
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5 495,400	8,12	44 622,55
9	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	30,530	329,49	10 059,45
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	31,320	1 078,00	33 763,10
11	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	31,320	560,00	17 539,20
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,330	1 799,96	18 593,60
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 756,100	8,12	14 259,70
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,330	298,99	3 088,60
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	17,240	2 392,49	41 246,60
16	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2	10,600	100,00	1 060,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка откосов)				
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка обочин)	100m2	18,200	100,00	1 820,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,320	1 560,00	6 739,20
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	518,400	8,12	4 209,45
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	28,800	355,84	10 248,19
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**290 013,69 8 422,75**
		3. Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale)				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,970	132,29	2 906,40
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,590	2 392,43	15 766,10
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3	220,000	917,38	201 823,16
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	308,000	529,50	163 087,54

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=14cm)				
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)	m3	264,000	529,50	139 789,32
26	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra scu bitum 0,65l/m2, 50/70	t	1,430	10 495,70	15 008,85
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25;2021, H=6cm	m2	2 197,000	290,24	637 652,01
28	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,251l/mp, 50/70	t	0,550	10 504,09	5 777,25
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asflatic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm	m2	2 197,000	197,04	432 900,98
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) Consum beton C25/30 XF4,XM1 - 0,055m3/m)	m	1 110,000	275,95	306 299,34
		Total Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale) Inclusiv salariu				**1 921 010,95 101 323,42**
		4. Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC3+75-PC6+36,6 Sector 2, inclusiv dumul laterale)				

1	2	3	4	5	6	7
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,480	132,31	1 915,90
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,450	2 392,49	10 646,56
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3	149,000	917,38	136 689,32
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)	m3	178,080	529,50	94 293,74
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)	m3	119,000	529,51	63 011,10
36	IzF04J1	Pelicula de polietilena 2 strat (k=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	9,900	40,94	405,26
37	DC05A k=1,067	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h=0,16 m) Коэффициент к трудозатратам=1,067 Коэффициент к материалам=1,067 Коэффициент к машинам=1,067	m2	1 484,000	519,15	770 411,41
38	DI107	Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa	t	0,297	13 588,72	4 035,85
39	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei	100m2	14,840	2 943,97	43 688,58

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15)				
40	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10)	100m2	14,840	3 448,79	51 180,08
		Total Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC3+75-PC6+36,6 Sector 2, inclusiv dumul laterale) Inclusiv salariu				**1 176 277,80 106 817,57**
		5. Consolidarea acostamentului (S=240 m2)				
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)	m2	240,000	43,82	10 515,80
42	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 h10 cm	m3	24,000	2 693,39	64 641,40
		Total Consolidarea acostamentului (S=240 m2) Inclusiv salariu				**75 157,20 7 395,94**
		6. Rosturi				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Rost longitudinal (L=261,6 m)				
43	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,400	30,34	467,25
44	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	196,000	29,65	5 810,77
		Total Rost longitudinal (L=261,6 m) **Inclusiv salariu**				**6 278,02** **1 202,60**
		6.2. Rost de contractie (L=325m)				
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,540	30,37	1 261,43
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	472,000	29,65	13 993,29
		Total Rost de contractie (L=325m) **Inclusiv salariu**				**15 254,72** **2 924,29**
		6.3. Rost de dilatare (L=7m)				
47	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,360	30,35	951,74
48	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	81,000	29,65	2 401,39

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Rost de dilatare (L=7m) **Inclusiv salariu**				**3 353,13** **655,62**
		6.4. Раздел				
49	DI107	Amorsarea mastica din bitum - cauciuc (заделка швов)	t	0,115	10 458,70	1 202,75
50		Capac din cauciuc sau polietilen	buc	731,000	5,00	3 655,00
51		Material lemnos rostului de dilatare	m3	0,080	6 000,00	480,00
		Total Раздел **Inclusiv salariu**				**5 337,75**
		Total Rosturi **Inclusiv salariu**				**30 223,62** **4 782,51**
		7. Trotuar				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,150	2 524,67	378,70
53	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	25,500	8,13	207,20
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	299,67	44,95
55	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / piatra sparta, fr16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10 cm	m2	118,000	67,59	7 975,76
56	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-118,000	4,20	-495,55
57	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	118,000	151,81	17 913,11

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,03m				
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) Consum beton C25/30 XF4,XM1 - 0.043 M3/M	m	136,000	180,86	24 596,58
		Total Trotuar **Inclusiv salariu**				**50 620,75** **5 043,75**
		8. Intrare in curti				
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3	5,000	917,38	4 586,89
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12)	m3	6,000	627,13	3 762,81
61	DI107	Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa 0,25l/mp 50/70	t	0,013	13 200,00	171,60
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asflatic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm	m2	50,000	197,04	9 852,10
		Total Intrare in curti **Inclusiv salariu**				**18 373,40** **752,07**
		9. Constructii evacuare a apei				
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,360	1 640,00	590,40

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
64	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,360	560,00	201,60
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta / piatra sparta fr. 16-32 LA30, confrom SR-EN13242+A1;2008 (H=10)	m3	9,000	648,80	5 839,20
66	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii / Rigola rapida consolidata cu beton cl C30/37 XF4 (clB20) H=0,15m	m3	14,800	2 697,43	39 921,96
		Total Constructii evacuare a apei Inclusiv salariu				**46 553,16 697,10**
		10. Instalatii de semnalizare rutiera				
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	59,000	237,96	14 039,88
68	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	24,000	811,72	19 481,23
69	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere	buc	24,000	1 431,43	34 354,37
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 pentru parapeti de protectie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	25,200	2 649,72	66 773,07
71	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum / Parapet metalic tip 11 ДО-ММ.2	m	88,000	1 053,13	92 675,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii de semnalizare rutiera **Inclusiv salariu**				**227 324,15** **13 744,57**

		Total	lei	3 846 571,02
		Fond social	24,00 %	60 288,24
		Total	100,00 +	3 906 859,26
		Transportarea materialelor	5,00 %	140 555,36
		Total	100,00 +	4 047 414,62
		Cheltuieli de regie	5,00 %	202 370,73
		Total	100,00 +	4 249 785,35
		Beneficiu de deviz	2,00 %	84 995,70
		Total	100,00 +	4 334 781,05
		TVA	20,00 %	866 956,21
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**5 201 737,26**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-1

Drumul de acces

Valoarea de deviz 5 201 737,26 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				
		Manopera:				
1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,470	94,60	233,66
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 087,408	94,60	102 868,79
3.	71230110200	Betonist	h-om	5,032	50,00	251,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	49,181	94,60	4 652,51
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,280	94,60	499,49
6.	7129020012800	Pavator	h-om	915,584	94,60	86 614,25
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	149,760	50,00	7 488,00
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	283,846	94,60	26 851,83
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,396	50,00	19,80
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,310	94,60	502,33
11.	7422090100200	Corhonitor	h-om	4,734	94,60	447,84
12.	8141260100100	Fasonator	h-om	14,170	94,60	1 340,48
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	288,088	50,00	14 404,40
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,680	50,00	634,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,840	50,00	4 392,00
		Total manopera				**251 200,98**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	28,800	95,84	2 760,19
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	309,777	1 800,00	557 598,60
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	219,596	1 800,00	395 272,80
4.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	10,759	450,00	4 841,55
5.	124654564548476946	Material lemnos	m3	0,080	6 000,00	480,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,218	250,00	304,50
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	49,427	250,00	12 356,75
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	549,604	250,00	137 401,00
9.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	561,442	250,00	140 360,50
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,616	250,00	2 654,00
11.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	22,852	892,85	20 403,41
12.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	21,597	892,85	19 282,88

13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,686	2 500,00	34 215,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,288	560,00	5 201,28
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	540,122	560,00	302 468,32
16.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	9,501	1 800,00	17 101,80
17.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	237,514	1 950,00	463 152,30
18.	2010237318750	Distantieri	buc	234,444	1,50	351,67
19.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,048	6 000,00	288,00
20.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	6,334	25,00	158,35
21.	2320166200676	White spirit	kg	17,927	42,00	752,94
22.	2320187315789	Decofrol	kg	17,418	44,00	766,39
23.	23203226000401	Bitum	t	2,158	10 000,00	21 580,00
24.	232032260004011	emulsie apo bituminoasa	t	0,319	13 000,00	4 147,00
25.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	155,940	13,00	2 027,22
26.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	4,535	10 000,00	45 350,00
27.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	75,174	105,00	7 893,27
28.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,222	42,00	933,32
29.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,726	750,00	5 044,50
30.	25231567152701	Capac din cauciuc sau polietilena	buc	731,000	5,00	3 655,00
31.	2615107326105	Indicatoare rutiere	buc	24,000	1 387,50	33 300,00
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 379,920	2,80	9 463,78
33.	2663102100000	Beton	m3	2,400	1 800,00	4 320,00
34.	266310210000016	Beton C16/20	m3	26,217	2 000,00	52 434,00
35.	266310210000030	Beton C30/37 h10 cm	m3	24,192	2 200,00	53 222,40
36.	266310210000125	Beton C25/30	m3	5,848	2 200,00	12 865,60
37.	26631021000025	Beton C25/30 XF4, XM1	m3	49,950	2 200,00	109 890,00
38.	266310210100030	Beton C30/37 XF4 (cl.B20)	m3	14,918	2 600,00	38 786,80
39.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1 115,550	114,47	127 697,01
40.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8	m	136,680	58,34	7 973,91
41.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	107,673	80,00	8 613,84
42.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	97,866	65,00	6 361,29
43.	268213260162601	Pelicula de polietilena	m2	21,384	18,00	384,91
44.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,917	22,00	174,17
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	90,507	22,00	1 991,16
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	767,725	22,00	16 889,95
47.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	60,813	22,00	1 337,88
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,373	29,00	242,83
49.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	24,000	562,50	13 500,00
50.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	28,502	150,00	4 275,30
51.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	3,167	45,00	142,51
52.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	6,334	38,00	240,69
53.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	48,000	0,80	38,40
54.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,000	0,60	57,60
55.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,000	1,00	48,00
56.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,960	88,00	84,48
57.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,480	88,00	42,24
58.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,000	0,21	20,16
59.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	11,084	400,00	4 433,60
60.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	2,182	40 300,00	87 934,60
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	255,145	20,50	5 230,47

62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,626	20,50	197,33
63.	4100126202818	Apa	m3	5,352	20,50	109,72
		Total materiale de construcţii				**2 811 107,17**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,780	700,00	2 646,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,890	75,00	141,75
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	3,080	75,00	231,00
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	55,00	0,55
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,837	750,00	627,75
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,017	700,00	2 111,90
7.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	36,419	55,00	2 003,04
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,722	650,00	469,30
9.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,594	750,00	445,50
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	62,977	700,00	44 083,90
11.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	1,009	400,00	403,60
12.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 596,102	15,00	53 941,53
13.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	36,419	1 300,00	47 344,70
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,845	700,00	20 891,50
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	277,966	700,00	194 576,20
16.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,051	700,00	2 835,70
17.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,363	700,00	3 054,10
18.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	33,709	700,00	23 596,30
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,737	1 500,00	44 605,50
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	120,389	800,00	96 311,20
21.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	44,966	800,00	35 972,80
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,600	800,00	2 880,00
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	94,242	700,00	65 969,40
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,120	55,10	833,11
25.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,888	520,00	461,76
26.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	36,419	190,00	6 919,61
27.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,624	75,00	421,80
28.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	3,080	1 150,00	3 542,00
29.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	39,659	55,00	2 181,24
30.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,315	350,00	110,25
31.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	33,709	240,00	8 090,16
32.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,244	220,00	53,68
33.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,249	55,77	69,66
34.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,244	950,00	231,80
35.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	31,669	220,00	6 967,18
36.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	31,669	750,00	23 751,75
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,300	750,00	4 725,00
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	209,710	350,00	73 398,50
39.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,905	120,00	3 108,60
40.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	4,051	1 050,00	4 253,55
		Total utilaje de construcţii				**784 262,87**

Total	lei	3 846 571,02
Fond social	24,00 %	60 288,24
Total	100,00 +	3 906 859,26
Transportarea materialelor	5,00 %	140 555,36
Total	100,00 +	4 047 414,62
Cheltuieli de regie	5,00 %	202 370,73
Total	100,00 +	4 249 785,35
Beneficiu de deviz	2,00 %	84 995,70
Total	100,00 +	4 334 781,05
TVA	20,00 %	866 956,21

Total deviz: **5 201 737, 26**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DF16A	Pichetarea axei si restabilirea traseului (разборка и восстановление трассы)	1 km			13 570,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,88
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	13,00	15,60
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	105,00	5 295,19
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	42,00	103,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	42,00	33,58
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9000	450,00	7 605,33
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	700,00	203,42
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			160,90
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	94,60	103,11
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,36419	94,60	34,45
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0961	55,77	5,36
3	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc			2 196,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	950,00	1 783,08
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	220,00	412,92
		2. Lucrari de terasamente				
4	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 880,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	800,00	1 880,06
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
6	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			329,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	250,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	700,00	307,96
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в отвал)	100 m3			1 880,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	800,00	1 880,01
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
9	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			329,49

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria IV				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	250,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	700,00	308,00
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 078,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	700,00	1 078,00
11	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			560,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	700,00	560,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 799,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,00	1 799,96
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			298,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 392,49
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	700,00	834,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	800,00	1 272,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	240,00	286,08
16	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка откосов)	100m2			100,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	800,00	100,00
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка обочин)	100m2			100,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	800,00	100,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 560,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	800,00	1 560,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			355,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,00	260,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	95,84	95,84
		3. Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale)				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			132,29

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,29
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 392,43
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	700,00	834,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	800,00	1 271,99
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	240,00	286,07
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3			917,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=14cm)	m3			529,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,50	1,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	700,00	152,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)	m3			529,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,50	1,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	700,00	152,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
26	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra scu bitum 0,65l/m2, 50/70	t			10 495,70
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25;2021, H=6cm	m2			290,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	7,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	700,00	5,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	700,00	5,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 500,00	11,85
28	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,251l/mp, 50/70	t			10 504,09

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 309,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm	m2			197,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	7,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	700,00	3,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	700,00	3,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) Consum beton C25/30 XF4,XM1 - 0,055m3/m)	m			275,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021000025	Beton C25/30 XF4, XM1	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	560,00	4,48
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	114,47	115,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
		4. Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC3+75-PC6+36,6 Sector 2, inclusiv dumul laterale)				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,31
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 392,49
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	700,00	834,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	800,00	1 272,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	240,00	286,06
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3			917,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)	m3			529,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,50	1,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	700,00	152,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)	m3			529,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,50	1,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	700,00	152,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
36	IzF04J1	Pelicula de polietilena 2 strat (k=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			40,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	2,00
	268213260162601	Pelicula de polietilena	m2	1,0800	18,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	55,00	0,06
37	DC05A k=1,067	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h=0,16 m) Коэффициент к трудозатратам=1,067 Коэффициент к материалам=1,067 Коэффициент к машинам=1,067	m2			519,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	2,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	58,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,07
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 800,00	11,52
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 950,00	312,10
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	45,00	0,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	560,00	17,93
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	80,00	5,80
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	13,00	1,36
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	65,00	3,68
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	6 000,00	0,13
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	38,00	0,16
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	400,00	2,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	42,00	0,49
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,00	0,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,50	1,55
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	150,00	2,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	44,00	0,52
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	55,00	1,35
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	1 300,00	31,90
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	190,00	4,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	120,00	0,91
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	220,00	4,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	750,00	16,01
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	15,00	35,21
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	55,00	1,35
38	DI107	Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa	t			13 588,72
	232032260004011	emulsie apo bituminoasa	t	1,0300	13 000,00	13 393,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,78
39	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического	100m2			2 943,97

1	2	3	4	5	6	7
		гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880	50,00	59,40
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	892,85	1 374,89
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	10 000,00	1 208,89
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	20,50	6,15
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 050,00	149,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	700,00	99,39
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	350,00	3,96
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	400,00	27,20
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	750,00	15,01
40	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10)	100m2			3 448,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930	50,00	54,65
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	892,85	1 299,39
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	10 000,00	1 847,04
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 050,00	137,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310	700,00	91,70
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	350,00	3,47
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	750,00	15,01
		5. Consolidarea acostamentului (S=240 m2)				
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)	m2			43,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,00	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	700,00	7,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	700,00	0,32
42	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 h10 cm	m3			2 693,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	266310210000030	Beton C30/37 h10 cm	m3	1,0080	2 200,00	2 217,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	560,00	53,76
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	65,00	37,77
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	6 000,00	4,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,50	6,46
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	55,00	7,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	120,00	3,72
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	15,00	70,35
		6. Rosturi				
		6.1. Rost longitudinal (L=261,6 m)				
43	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,73
44	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		6.2. Rost de contractie (L=325m)				
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,76
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		6.3. Rost de dilatare (L=7m)				
47	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,74
48	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		6.4. Раздел				
49	DI107	Amorsarea mastica din bitum -cauciuc (заделка швов)	t			10 458,70
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 260,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	197,83
50		Capac din cauciuc sau polietilen	buc			5,00
	25231567152701	Capac din cauciuc sau polietilena	buc	1,0000	5,00	5,00
51		Material lemnos rostului de dilatare	m3			6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
		7. Trotuar				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 524,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	700,00	2 524,67
53	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,13
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,13
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			299,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,00
55	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / piatra sparta, fr16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10 cm	m2			67,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	250,00	43,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	700,00	10,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	120,00	0,66
56	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			4,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	50,00	1,35
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	250,00	2,85
57	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,03m	m2			151,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 800,00	127,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	7,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	22,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	700,00	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	700,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	1 500,00	6,00
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) Consum beton C25/30 XF4,XM1 - 0.043 M3/M	m			180,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210000125	Beton C25/30	m3	0,0430	2 200,00	94,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,68
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		8. Intrare in curti				
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3			917,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	20,50	4,76

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12)	m3			627,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	700,00	180,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
61	DI107	Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa 0,25l/mp 50/70	t			13 200,00
	232032260004011	emulsie apo bituminoasa	t	1,0300	13 000,00	13 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	200,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asflatic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm	m2			197,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	7,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	700,00	3,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	700,00	3,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		9. Constructii evacuare a apei				
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 640,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	800,00	1 640,00
64	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			560,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	700,00	560,00
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta / piatra sparta fr. 16-32 LA30, confrom SR-EN13242+A1;2008 (H=10)	m3			648,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	700,00	294,00
66	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii / Rigola rapida consolidata cu beton cl C30/37 XF4 (clB20) H=0,15m	m3			2 697,43
	71230110200	Betonist	h-om	0,3400	50,00	17,00
	266310210100030	Beton C30/37 XF4 (cl.B20)	m3	1,0080	2 600,00	2 620,73
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	75,00	28,50
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate	h-ut	0,0600	520,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta				
		10. Instalatii de semnalizare rutiera				
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			237,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	105,00	76,65
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	42,00	14,70
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	750,00	85,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
68	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			811,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 800,00	180,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	562,50	562,50
69	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere	buc			1 431,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105	Indicatoare rutiere	buc	1,0000	1 387,50	1 387,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,21	0,84
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	88,00	1,76
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	88,00	3,52
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 pentru parapeti de protectie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 649,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 080,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,10	33,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
71	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum / Parapet metalic tip 11 ДО-ММ.2	m			1 053,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	40 300,00	999,26
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	1 150,00	40,25
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	75,00	2,63

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 601 022,65 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. A1** **1.1.1. Lucrari terasamente**				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,790	2 254,85	8 545,90
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,000	103,00	1 133,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,640	143,21	378,08
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,420	2 475,00	1 039,50

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	70,800	32,00	2 265,50
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,420	620,64	260,67
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,610	15,50	1 559,45
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	100,610	39,55	3 979,10
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,500	1 635,00	4 087,50
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,500	1 619,75	4 049,38
		Total Lucrari terasamente **Inclusiv salariu**				**27 298,08** **7 953,43**
		1.1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	47,000	209,72	9 856,78
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	162,500	79,94	12 990,82

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d63x3,8mm				
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d50x3,0mm	m	127,000	56,46	7 170,87
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d32x2,0mm	m	45,500	32,72	1 488,86
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d25x2,0mm	m	112,000	27,62	3 093,13
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d20x2,0mm	m	61,500	26,61	1 636,76
17		Banda de avertizare	m	555,000	0,41	227,55
18	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	393,000	16,05	6 307,65
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	162,500	26,58	4 318,44
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	555,500	0,54	298,83
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri,	buc	1,000	1 110,62	1 110,62

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi, etc.)=1,040				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	8,000	306,57	2 452,59
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	8,000	184,37	1 474,99
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	4,000	181,77	727,09
25	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63mm	buc	1,000	332,13	332,13
26	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63x50mm	buc	1,000	243,59	243,59
27	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63x32mm	buc	1,000	114,84	114,84
28	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal	buc	6,000	276,20	1 657,20

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 d50x25mm				
29	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d63x32mm	buc	1,000	264,15	264,15
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d32mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000	459,54	459,54
31	12532575	Furtun de incendiu d65mm L=20,0 m (2buc)	m	40,000	42,00	1 680,00
32	12532575	Cap de conectare ГР ГМ d65mm	buc	3,000	157,50	472,50
33	12532575	Cap de furtun pentru incediu branspuit d65mm	buc	1,000	225,00	225,00
34	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Suport 300x300x200 M150 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,180	3 093,33	556,80
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				**59 160,73 5 553,52**
		1.1.3. Camine				
35	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,63 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	4,830	2 502,05	12 084,88
36		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	7,000	700,00	4 900,00
37		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	7,000	450,00	3 150,00
38		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,23 m3)	buc	7,000	450,00	3 150,00
39		Placi prefabricate pt. camine	buc	7,000	700,00	4 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		КЦП1-10-1 (0,1 m3)				
40		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	7,000	233,34	1 633,38
41		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	244,160	22,00	5 371,52
42		Scara din vanguri de otel	kg	142,100	22,00	3 126,20
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,386	1 773,55	684,59
44		Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	7,000	1 541,00	10 787,00
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,272	3 974,78	1 081,14
		Total Camine **Inclusiv salariu**				**50 868,71** **2 922,90**
		Total A1 **Inclusiv salariu**				**137 327,52** **16 429,85**
		1.2. C1 **1.2.1. Lucrari terasamente**				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,080	2 255,00	24 985,40
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,000	103,00	3 502,00
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,500	103,00	9 836,50

1	2	3	4	5	6	7
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	21,800	604,50	13 178,10
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,930	2 475,59	2 302,30
51	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	157,700	32,00	5 046,50
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,930	620,42	576,99
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	91,400	15,50	1 416,70
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	91,400	39,55	3 614,87
55	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,530	1 635,04	17 217,00
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,530	1 619,75	17 056,00
		Total Lucrari terasamente **Inclusiv salariu**				**98 732,36** **23 508,10**
		1.2.2. Conducte				
57	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul	m	312,000	148,54	46 343,14

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4 d160mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005				
58	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	6,000	209,64	1 257,85
		Total Conducte **Inclusiv salariu**				**47 600,99** **4 724,10**
		1.2.3. Camine				
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,08 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	6,950	3 520,84	24 469,85
60	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 1,32 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,240	2 155,29	9 138,44
61		Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	11,000	700,00	7 700,00
62		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,18 m3)	buc	13,000	450,00	5 850,00
63		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,000	450,00	4 050,00
64		Inel prefabricat pt. camine КЦП-10-1 (0,1 m3)	buc	11,000	700,00	7 700,00
65		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	750,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7
66		Inel prefabricat pt. camine КЦП-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	450,00	2 700,00
67		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	3,000	750,00	2 250,00
68		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	14,000	233,34	3 266,76
69		Inel de reazem КЦ7-3 (0,06 m3)	buc	12,000	480,00	5 760,00
70		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	330,000	22,00	7 260,00
71		Scara din vanguri de otel	kg	207,000	22,00	4 554,00
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,547	1 773,66	970,19
73		Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	14,000	1 541,00	21 574,00
74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,630	3 975,11	2 504,32
		Total Camine **Inclusiv salariu**				**111 997,56** **7 496,99**
		Total C1 **Inclusiv salariu**				**258 330,91** **35 729,19**
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**395 658,43** **52 159,04**
		2. Lucrari de montare				
75	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri)=1,010	buc	2,000	748,50	1 497,00
76	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci	buc	2,000	252,54	505,09

1	2	3	4	5	6	7
		cablu, banda izolatoare etc.)=1,030				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**2 002,09 673,66**
		3. Utilaj				
77	pret de piata	мотопомпа переносная МП7/60	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
78	pret de piata	Statie de pompare Feka GL 500	buc	1,000	10 400,00	10 400,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**22 900,00**

		Total	lei	420 560,52
		Fond social	24,00 %	12 679,85
		Total	100,00 +	433 240,37
		Transportarea materialelor	5,00 %	12 555,98
		Total	100,00 +	445 796,35
		Cheltuieli de regie	7,00 %	31 205,75
		Total	100,00 +	477 002,10
		Beneficiu de deviz	5,00 %	23 850,11
		Total	100,00 +	500 852,21
		TVA	20,00 %	100 170,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		**601 022,65**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 601 022,65 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,041	94,60	382,28
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,535	94,60	145,21
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	286,809	50,00	14 340,45
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,584	94,60	1 947,24
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,634	94,60	59,98
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,009	94,60	568,46
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100	94,60	198,66
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	614,733	50,00	30 736,65
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,153	94,60	865,87
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,630	50,00	2 881,50
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830	50,00	41,50
12.	9312040019600	Sapator	h-om	13,298	50,00	664,90
		Total manopera				**52 832,70**
		Materiale:				
1.	12345675	Furtun de incendiu d65mm	m	40,000	42,00	1 680,00
2.	1234567561	Cap de conectare ГР/ГМ d65mm	buc	3,000	157,50	472,50
3.	1234567563	Branspuit d65mm(Ствол пожарный ручной PC- A)	buc	1,000	225,00	225,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,114	560,00	623,84
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,083	560,00	13 486,48
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,909	18,50	16,82
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,195	6 000,00	1 170,00
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,020	6 000,00	120,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,180	250,00	545,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,820	42,00	76,44
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,278	89,00	647,74
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,202	89,00	17,98
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,638	89,00	323,78
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,513	42,00	21,54
15.	2513206621501	Banda de avertizare	m	555,000	0,41	227,55
16.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	36,059	32,00	1 153,89
17.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,515	595,00	306,43
18.	2521216701515	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17	m	54,871	171,60	9 415,86

		d110x6.6mm				
19.	25212167024160	Teava din PVC SN4 d160mm	m	326,102	124,17	40 492,09
20.	2521216711020	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm	m	61,684	11,95	737,12
21.	2521216711025	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	112,336	12,95	1 454,75
22.	2521216711032	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm	m	45,636	18,04	823,27
23.	2521216711050	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm	m	127,381	41,71	5 313,06
24.	2521216711063	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm	m	162,987	65,12	10 613,71
25.	25231567151	Teu egal PE100 d63mm	buc	1,030	294,30	303,13
26.	25231567153	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie din PE100 d63x50mm	buc	1,030	208,34	214,59
27.	25231567155	Reductie din PE100 d63x32mm	buc	1,030	83,34	85,84
28.	25231567156	Piesa de bransare PE100 d50x25mm	buc	6,180	240,00	1 483,20
29.	2523156716633	Piesa de bransare PE100 d63x32mm	buc	1,030	228,30	235,15
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	355,388	7,20	2 558,79
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,585	3,00	25,76
32.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	18,000	700,00	12 600,00
33.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,000	450,00	4 050,00
34.	26611264331512	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	7,000	450,00	3 150,00
35.	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	7,000	450,00	3 150,00
36.	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	18,000	700,00	12 600,00
37.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	750,00	2 250,00
38.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	450,00	2 700,00
39.	26611264331527	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	750,00	2 250,00
40.	2661126433154	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	21,000	233,34	4 900,14
41.	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	13,000	450,00	5 850,00
42.	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	12,000	480,00	5 760,00
43.	266310210077	Beton M150	m3	0,187	2 100,00	392,70
44.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,652	1 800,00	1 173,60
45.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,381	2 000,00	10 762,00
46.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,216	1 500,00	324,00
47.	2664102101126	Var	kg	0,000	6,50	0,00
48.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,938	1 500,00	1 407,00
49.	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы насейсмичн.)	kg	574,160	22,00	12 631,52
50.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	349,100	22,00	7 680,20
51.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,040	1,80	7,27
52.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,040	1,67	6,75
53.	287411730150	Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm	buc	1,040	1 041,46	1 083,12
54.	287411730155	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm	buc	8,320	268,34	2 232,59
55.	287411730156	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm	buc	8,320	150,84	1 254,99
56.	287411730157	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm	buc	4,160	148,34	617,09
57.	287411730158	Clapeta de sens d32mm	buc	1,040	415,42	432,04
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,392	38,00	14,90
59.	28752740051312875274	Мотопомпа переносная МП7/60	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
60.	28752742035	Statie de pompare Feka GL 500	buc	1,000	10 400,00	10 400,00
61.	28752742051	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	21,000	1 541,00	32 361,00

62.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,201	20,50	393,62
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,415	20,50	8,51
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	63,675	20,50	1 305,34
		Total materiale de construcţii				**251 119,69**

Utilaje de construcţii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,111	75,00	83,33
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,361	750,00	270,75
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,609	85,00	51,77
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	20,340	98,00	1 993,32
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,521	1 100,00	36 873,10
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,203	1 500,00	21 304,50
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,540	1 500,00	810,00
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,312	55,00	17,16
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,058	120,00	6,96
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,108	75,00	8,10
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	122,873	125,00	15 359,13
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,653	55,00	90,91
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	20,340	140,00	2 847,60
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,818	750,00	21 613,50
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,624	500,00	7 312,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,915	400,00	7 966,00
		Total utilaje de construcţii				**116 608,13**

Total	lei	420 560,52
Fond social	24,00 %	12 679,85
Total	100,00 +	433 240,37
Transportarea materialelor	5,00 %	12 555,98
Total	100,00 +	445 796,35
Cheltuieli de regie	7,00 %	31 205,75
Total	100,00 +	477 002,10
Beneficiu de deviz	5,00 %	23 850,11
Total	100,00 +	500 852,21
TVA	20,00 %	100 170,44

Total deviz: **601 022,65**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. A1				
		1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 254,85
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 254,85
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			143,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,49
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,72
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 475,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			620,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	2,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			1 635,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 635,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 619,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1 178,75
		1.1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m			209,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	50,00	7,35
	2521216701515	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm	m	1,0150	171,60	177,66
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 000,00	22,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	85,00	0,98
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d63x3,8mm	m			79,94
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216711063	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm	m	1,0030	65,12	65,32
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	98,00	3,92
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d50x3,0mm	m			56,46
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216711050	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm	m	1,0030	41,71	41,84
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	98,00	3,92
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d32x2,0mm	m			32,72
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216711032	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm	m	1,0030	18,04	18,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	98,00	3,92
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d25x2,0mm	m			27,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216711025	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	1,0030	12,95	12,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	98,00	3,92
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d20x2,0mm	m			26,61
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216711020	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm	m	1,0030	11,95	11,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	98,00	3,92

1	2	3	4	5	6	7
17		Banda de avertizare	m			0,41
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000	0,41	0,41
18	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			16,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	50,00	2,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,50	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	400,00	12,00
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			26,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	50,00	3,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,50	3,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	400,00	20,00
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	75,00	0,15
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			1 110,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730150	Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm	buc	1,0000	1 041,46	1 083,12
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			306,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730155	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm	buc	1,0000	268,34	279,07
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			184,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730156	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm	buc	1,0000	150,84	156,87
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			181,77
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730157	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm	buc	1,0000	148,34	154,27
25	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63mm	buc			332,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	25231567151	Teu egal PE100 d63mm	buc	1,0300	294,30	303,13
26	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63x50mm	buc			243,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	25231567153	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie din	buc	1,0300	208,34	214,59

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 d63x50mm				
27	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63x32mm	buc			114,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	25231567155	Reductie din PE100 d63x32mm	buc	1,0300	83,34	85,84
28	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d50x25mm	buc			276,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	25231567156	Piesa de bransare PE100 d50x25mm	buc	1,0300	240,00	247,20
29	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d63x32mm	buc			264,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	2523156716633	Piesa de bransare PE100 d63x32mm	buc	1,0300	228,30	235,15
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d32mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			459,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730158	Clapeta de sens d32mm	buc	1,0000	415,42	432,04
31	12532575	Furtun de incendiu d65mm L=20,0 m (2buc)	m			42,00
	12345675	Furtun de incendiu d65mm	m	1,0000	42,00	42,00
32	12532575	Cap de conectare ГР ГМ d65mm	buc			157,50
	1234567561	Cap de conectare ГР/ГМ d65mm	buc	1,0000	157,50	157,50
33	12532575	Cap de furtun pentru incediu branspuit d65mm	buc			225,00
	1234567563	Branspuit d65mm(Ствол пожарный ручной РС-А)	buc	1,0000	225,00	225,00
34	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Suport 300x300x200 M150 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3			3 093,33
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	94,60	806,72
	266310210077	Beton M150	m3	1,0300	2 100,00	2 181,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	55,00	19,22
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	120,00	38,67
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		1.1.3. Camine				
35	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,63 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3			2 502,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	50,00	360,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	50,00	170,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 800,00	242,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,43
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 500,00	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	560,00	128,46
	2664102101126	Var	kg	0,0000	6,50	0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	38,00	3,08
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 000,00	24,84
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	750,00	1 527,02
36		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			700,00
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
37		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				
	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
38		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,23 m3)	buc			450,00
	26611264331512	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
39		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)	buc			700,00
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
40		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			233,34
	2661126433154	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	233,34	233,34
41		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			22,00
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы насейсмичн.)	kg	1,0000	22,00	22,00
42		Scara din vanguri de otel	kg			22,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,00
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 773,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,27
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	346,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,06
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,03
44		Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc			1 541,00
	28752742051	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000	1 541,00	1 541,00
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 974,78
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	45,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,20	2 836,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	358,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,55
		1.2. C1				
		1.2.1. Lucrari terasamente				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 255,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 100,00	2 255,00
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			604,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	560,00	574,00
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			2 475,59

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 475,59
51	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			620,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	2,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
55	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 635,04
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 500,00	1 635,04
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 619,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1 178,75
		1.2.2. Conducte				
57	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4 d160mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			148,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	25212167024160	Teava din PVC SN4 d160mm	m	1,0400	124,17	129,78
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	32,00	3,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	55,00	0,06
58	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m			209,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	50,00	7,35
	2521216701515	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm	m	1,0150	171,60	177,66
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 000,00	22,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	85,00	0,98
		1.2.3. Camine				
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3			3 520,84

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,08 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5800	2 000,00	1 168,06
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	560,00	90,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	750,00	1 417,55
60	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 1,32 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3			2 155,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3100	2 000,00	623,58
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	250,00	40,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	560,00	81,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,00	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	750,00	800,94
61		Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			700,00
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
62		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,18 m3)	buc			450,00
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
63		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			450,00
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
64		Inel prefabricat pt. camine КЦП-10-1 (0,1 m3)	buc			700,00
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
65		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			750,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
66		Inel prefabricat pt. camine КЦП-15-9 (0,4 m3)	buc			450,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
67		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			750,00
	26611264331527	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
68		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			233,34
	2661126433154	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	233,34	233,34
69		Inel de reazem КЦ7-3 (0,06 m3)	buc			480,00
	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
70		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			22,00
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы насейсмичн.)	kg	1,0000	22,00	22,00
71		Scara din vanguri de otel	kg			22,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,00
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 773,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,26
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,06
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,11
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,50	18,03
73		Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc			1 541,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752742051	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000	1 541,00	1 541,00
74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 975,11
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,20	2 836,79
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	359,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		2. Lucrari de montare				
75	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri)=1,010	buc			748,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	50,00	237,50
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	1,80	3,63
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	1,67	3,38
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	89,00	8,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	750,00	495,00
76	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030	buc			252,54
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	595,00	153,22
		3. Utilaj				
77	pret de piata	мотопомпа переносная МП7/60	buc			12 500,00
	287527400513128 75274	Мотопомпа переносная МП7/60	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
78	pret de piata	Statie de pompare Feka GL 500	buc			10 400,00
	28752742035	Statie de pompare Feka GL 500	buc	1,0000	10 400,00	10 400,00

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 809 904,98 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	23,450	1 078,00	25 279,10
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Карьер)	100 m3	14,830	1 364,98	20 242,60
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 779,600	9,21	16 390,20
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер)	100 m3	73,190	1 575,00	115 274,60
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12 442,300	9,21	114 593,70
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	8,780	2 233,49	19 610,04

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	11,450	326,59	3 739,45
		Total Sistematizare verticala **Inclusiv salariu**				**315 129,69** **1 683,15**
		2. Pavaj **2.1. Tip1 (S=1700 m2)**				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	255,000	900,88	229 723,38
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,24)	m3	408,000	600,38	244 953,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	1,105	13 582,94	15 009,15
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	282,74	480 654,60
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055m3/m)	m	650,000	270,12	175 575,63
		Total Tip1 (S=1700 m2) **Inclusiv salariu**				**1 145 915,76** **45 781,70**
		2.2. Tip2 (S=1480 m2)				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	222,000	900,88	199 994,47
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60	m2	1 480,000	358,56	530 668,21

1	2	3	4	5	6	7
		mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m	1 030,000	155,83	160 508,19
		Total Tip2 (S=1480 m2) **Inclusiv salariu**				**891 170,87** **96 813,00**
		Total Pavaj **Inclusiv salariu**				**2 037 086,63** **142 594,70**
		3. Rigola de scurgere				
16	CA02C	Beton M-200 simplu turnat in egalizari Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,480	2 678,69	17 357,91
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,000	189,84	6 644,54
		Total Rigola de scurgere **Inclusiv salariu**				**24 002,45** **6 309,73**
		4. Scari				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020	3 475,50	69,51
19	CA02C	Beton M-200 simplu turnat in egalizari Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,140	2 679,79	375,17
20	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,270	2 652,04	716,05
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	1,000	195,84	195,84

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Scari **Inclusiv salariu**				**1 356,57** **262,74**
		5. Ingradire				
22	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm - 193 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m194 buc; capac patrat 60*60 - 194 buc; sistem de fixare zincat -776 buc; beton M150 - 13.9m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	481,000	493,55	237 396,44
23	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -15.3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)	m2	15,300	1 208,29	18 486,78
24	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -3.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)	m2	3,200	2 493,03	7 977,71
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*2)	kg	137,300	51,35	7 050,66
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,140	1 755,79	245,81
		Total Ingradire **Inclusiv salariu**				**271 157,40** **62 997,87**
		6. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
27	47-02-040-7	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,200	1 212,00	242,40
28	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,300	99,00	29,70
29	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	20,000	1,45	29,00
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	30,000	0,44	13,20
31	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar	buc	20,000	341,50	6 830,00
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Жимолость	buc	10,000	280,64	2 806,41
33	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	20,000	140,44	2 808,82
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,500	620,53	9 618,16
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	11,450	355,84	4 074,37
		Total Spatii verzi **Inclusiv salariu**				**26 452,06** **8 466,80**
		7. Demolare				
36	47-56-01	Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina la 15 cm	100 buc	0,030	2 854,67	85,64
37	47-57-01	Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina 20 cm, la distanta de 200 m	100 buc	0,030	3 291,67	98,75
		Total Demolare **Inclusiv salariu**				**184,39** **44,27**

		Total	lei	2 675 369,19
		Fond social	24,00 %	53 366,22
		Total	100,00 +	2 728 735,41
		Transportarea materialelor	5,00 %	97 184,32
		Total	100,00 +	2 825 919,73
		Cheltuieli de regie	7,00 %	197 814,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			3 023 734,11
		Beneficiu de deviz	5,00 %			151 186,71
		Total	100,00 +			3 174 920,82
		TVA	20,00 %			634 984,16
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**3 809 904,98**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 809 904,98 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	5,442	50,00	272,10
2.	7123010010200	Betonist	h-om	146,669	94,60	13 874,89
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	442,520	94,60	41 862,39
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,800	94,60	3 575,88
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 391,042	50,00	119 552,10
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	147,650	50,00	7 382,50
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,000	94,60	9 649,20
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,330	94,60	315,02
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,902	94,60	85,33
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,888	94,60	462,41
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17,760	94,60	1 680,09
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,087	94,60	2 467,83
13.	7422091000200	Corhonitor	h-om	0,468	94,60	44,27
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	237,480	50,00	11 874,00
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,794	50,00	5 239,70
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,768	50,00	2 338,40
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,663	50,00	1 683,15
		Total manopera				**222 359,26**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	72,830	95,84	6 980,03
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,059	18,50	38,09
3.	1111000100002	Жимолость	buc	10,100	260,00	2 626,00
4.	1111000100003	Роза	buc	20,800	110,00	2 288,00
5.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	239,700	1 800,00	431 460,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	82,824	250,00	20 706,00
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	497,352	250,00	124 338,00
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102	560,00	57,12
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,074	560,00	41,44
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,290	560,00	4 642,40
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	625,347	560,00	350 194,32
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,400	560,00	4 144,00

13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	126,836	560,00	71 028,16
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	6 000,00	114,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,126	6 000,00	756,00
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,600	450,00	1 620,00
17.	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea4.5m (set)	set	2,000	7 408,34	14 816,68
18.	20301129301502	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m (set)	set	2,000	3 400,00	6 800,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,273	42,00	11,47
20.	2320187315789	Decofrol	kg	4,320	44,00	190,08
21.	23203226000401	Bitum	t	1,138	13 000,00	14 794,00
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,092	89,00	97,19
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,850	89,00	164,65
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,546	89,00	48,59
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,077	42,00	3,23
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 948,600	3,00	8 845,80
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 368,000	3,00	7 104,00
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,125	3,00	69,38
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	23 280,400	3,00	69 841,20
30.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 502,200	195,84	294 190,85
31.	2663102100000200	Beton M-200	m3	7,134	2 000,00	14 268,00
32.	26631021000015	Beton M150	m3	14,506	1 800,00	26 110,80
33.	26631021000016	Beton C16/20	m3	35,750	2 000,00	71 500,00
34.	266310210000200	Beton C12/15	m3	44,290	1 800,00	79 722,00
35.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	653,250	116,67	76 214,68
36.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8	m	1 035,150	58,34	60 390,65
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,200	22,00	598,40
38.	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	193,149	8,34	1 610,86
39.	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	801,741	13,34	10 695,22
40.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0	buc	193,149	495,84	95 771,00
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,373	29,00	39,82
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,800	29,00	52,20
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	137,300	31,00	4 256,30
44.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	193,149	241,67	46 678,32
45.	28301273030011	Artar	buc	21,000	290,00	6 090,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,880	38,00	109,44
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,815	65,70	184,95
48.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	74,000	4,95	366,30
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,800	8,34	90,07
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,800	0,84	9,07
51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	74,000	0,30	22,20
52.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	74,000	0,42	31,08
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,180	88,00	15,84
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,080	35,00	37,80
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	29,600	240,00	7 104,00
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,353	4,50	24,09
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	171,924	20,50	3 524,44
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,703	20,50	157,91
59.	4100126202818	Apa	m3	0,010	20,50	0,21
		Total materiale de construcţii				**1 943 686,33**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,370	750,00	277,50

2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,655	750,00	1 241,25
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,331	650,00	215,15
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,658	700,00	29 160,60
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,430	700,00	9 401,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	191,675	700,00	134 172,50
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,466	700,00	7 326,20
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,430	1 500,00	20 145,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	193,596	700,00	135 517,20
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,767	800,00	613,60
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,395	700,00	10 076,50
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,070	1 100,00	77,00
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	36,113	700,00	25 279,10
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,648	55,10	145,91
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,162	55,10	8,93
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,043	125,00	5,38
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	10,466	240,00	2 511,84
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,227	240,00	54,48
19.	2952500005610	Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator	h-ut	0,036	240,00	8,64
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,068	750,00	51,00
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	436,613	300,00	130 983,90
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,091	120,00	2 050,92
		Total utilaje de construcţii				**509 323,60**

Total	lei	2 675 369,19
Fond social	24,00 %	53 366,22
Total	100,00 +	2 728 735,41
Transportarea materialelor	5,00 %	97 184,32
Total	100,00 +	2 825 919,73
Cheltuieli de regie	7,00 %	197 814,38
Total	100,00 +	3 023 734,11
Beneficiu de deviz	5,00 %	151 186,71
Total	100,00 +	3 174 920,82
TVA	20,00 %	634 984,16

Total deviz: **3 809 904,98**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic ''Zamca'' on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 078,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	700,00	1 078,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Карьер)	100 m3			1 364,98
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	700,00	1 364,98
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер)	100 m3			1 575,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 233,49
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	700,00	834,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	700,00	1 112,98
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	240,00	286,09
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			326,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	700,00	26,59
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	800,00	53,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	700,00	99,41
		2. Pavaj				
		2.1. Tip1 (S=1700 m2)				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3			900,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,24)	m3			600,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	700,00	180,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			13 582,94
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 388,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,71
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			282,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	700,00	5,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	700,00	5,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 500,00	11,85
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055m3/m)	m			270,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	26631021000016	Beton C16/20	m3	0,0550	2 000,00	110,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	560,00	4,48
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
		2.2. Tip2 (S=1480 m2)				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3			900,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			358,56
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	195,84	198,78
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	560,00	47,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			155,83

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000200	Beton C12/15	m3	0,0430	1 800,00	77,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,68
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		3. Rigola de scurgere				
16	CA02C	Beton M-200 simplu turnat in egalizari Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 678,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000200	Beton M-200	m3	1,0250	2 000,00	2 070,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,10	22,04
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			189,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,84	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
		4. Scari				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 475,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	269,00
19	CA02C	Beton M-200 simplu turnat in egalizari Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 679,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000200	Beton M-200	m3	1,0250	2 000,00	2 071,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,10	22,07
20	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 652,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000200	Beton M-200	m3	1,0250	2 000,00	2 081,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,10	33,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	188,89
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			195,84

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,84	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	24,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
		5. Ingradire				
22	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm - 193 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m194 buc; capac patrat 60*60 - 194 buc; sistem de fixare zincat -776 buc; beton M150 -13.9m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			493,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000015	Beton M150	m3	0,0282	1 800,00	52,13
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0	buc	0,3910	495,84	199,11
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	1,6230	13,34	22,24
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	0,3910	8,34	3,35
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	0,3910	241,67	97,04
23	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -15.3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)	m2			1 208,29
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea4.5m (set)	set	0,13071	7 408,34	968,41
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,95	19,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,42	1,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	26631021000015	Beton M150	m3	0,018824	1 800,00	33,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	750,00	15,00
24	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -3.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)	m2			2 493,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	20301129301502	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m (set)	set	0,6250	3 400,00	2 125,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,95	19,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,42	1,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	26631021000015	Beton M150	m3	0,0900	1 800,00	162,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	750,00	15,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*2)	kg			51,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	31,00	31,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 755,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,21
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,07
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,93
		6. Spatii verzi				
27	47-02-040-7	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			1 212,00
	1	Muncitor	h-om	24,2400	50,00	1 212,00
28	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			99,00
	1	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
29	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc			1,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0290	50,00	1,45
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	50,00	0,44
31	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar	buc			341,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,00	37,00
	28301273030011	Artar	buc	1,0500	290,00	304,50
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Жимолость	buc			280,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	50,00	17,00
	1111000100002	Жимолость	buc	1,0100	260,00	262,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,50	0,04
33	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			140,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	1111000100003	Роза	buc	1,0400	110,00	114,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,50	0,04
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			620,53
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	50,00	241,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,84	379,53
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			355,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,00	260,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	95,84	95,84
		7. Demolare				
36	47-56-01	Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina	100 buc			2 854,67

1	2	3	4	5	6	7
		la 15 cm				
	2952500005610	Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator	h-ut	1,1900	240,00	288,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3400	1 100,00	2 566,67
37	47-57-01	Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina 20 cm, la distanta de 200 m	100 buc			3 291,67
	7422091000200	Corhonitor	h-om	15,6000	94,60	1 475,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	7,5800	240,00	1 816,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Amenajarea teritoriului (teren sportiv, teren pentru copii)

Valoarea de deviz 1 953 298,48 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,350	2 310,00	10 048,50
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	4,350	1 200,00	5 220,00
3	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,350	2 474,87	10 765,70
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	740,000	13,40	9 919,70
		Total Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4) **Inclusiv salariu**				**35 953,90**
		2. Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,930	1 452,00	10 062,36
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	103,950	900,87	93 645,88
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (Fr.20/40) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m)	m3	69,300	600,38	41 606,03
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,450	13 083,89	5 887,75
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic poros cu granulatie mare SKPg -ll SM STB 1033.2008)	m2	693,000	282,79	195 971,57
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2)	t	0,280	13 052,14	3 654,60
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton afaltic dens cu granulatie mica SMBg-ll/2 SM STB 1033.2008)	m2	693,000	195,58	135 533,77
12	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	693,000	32,65	22 626,45
13	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1.0-3.5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-	m2	693,000	453,86	314 526,37

1	2	3	4	5	6	7
		2.5mm=5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm= 6.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele : margaritar (nisip), benzina, nisip sortat,lemn de foc,bitum pentru drumuri,filer de calcar);se modifica resursul topitor de bitum in malaxor penru mortar de 150 L actionat cu motor termic				
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	25,000	264,44	6 610,90
		Total Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2) **Inclusiv salariu**				**830 125,68** **65 883,94**
		3. Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2)				
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,270	1 452,00	6 200,03
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3	42,700	900,88	38 467,76
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	42,700	644,27	27 510,43
18	TsH35A1	Amenajarea terenurilor cu AMESTEC SPECIFIC gros.50 mm (doar manopera si utilaj)	m2	91,000	54,90	4 995,90
19		Amestec soecial (427 m2 * 0,05 = 21,35 m2)	h-ut.	1,000	0,00	0,00
20		Particula de argila mai mici de 0,005 mm - 10%	m3	2,150	150,00	322,50
21		Particula de praf de argila (0,005 mm - 0,05 mm) - 15%	m3	3,200	150,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
22		Particula de nisip fr.1...2mm. - 75%	m3	16,000	560,00	8 960,00
		Total Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2) **Inclusiv salariu**				**86 936,62** **8 426,00**
		4. Trotuar (tip b-4, S=358 m2)				
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,580	1 451,99	5 198,14
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3	35,800	900,86	32 250,87
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / dale din beton h=0,05 mm	m2	358,000	289,17	103 522,90
		Total Trotuar (tip b-4, S=358 m2) **Inclusiv salariu**				**140 971,91** **12 947,05**
		5. Amenajarea bordurei				
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8 pe fundatie de beton clasa C16/20)	m	270,000	174,43	47 096,97
		Total Amenajarea bordurei **Inclusiv salariu**				**47 096,97** **4 050,00**
		6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110)				
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,100	5 247,00	524,70

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
28	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,300	19,99	305,90
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,750	2 471,97	6 797,93
30	DE10E aplic	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (beton C16/20 consum - 0,057 m3/m)	m	110,000	816,64	89 830,27
		Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110) Inclusiv salariu				**97 458,80 4 831,02**
		7. Mobilier urban				
31	TsH91A	Banci	buc	10,000	3 035,07	30 350,75
32	TsH91B	Urne	buc	4,000	1 799,41	7 197,66
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				**37 548,41 4 780,00**
		8. Gazon				
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit)	100 m3	0,270	2 142,96	578,60
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	38,000	8,12	308,70
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	135,000	5,50	742,50

1	2	3	4	5	6	7
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,350	620,53	837,71
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,350	99,81	134,75
		Total Gazon **Inclusiv salariu**				**2 602,26** **1 112,40**
		9. Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,120	2 468,33	296,20
39	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	0,380	3 636,05	1 381,70
40	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	816,68	816,68
41	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	333,34	333,34
42	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,34	583,34
43	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,000	233,34	233,34
44	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	2 062,50	2 062,50
45	AcF03E	Umpluturi de piatra bruta / каменная наброска	m3	2,000	654,41	1 308,82
46	AcD18D	Montarea tevii din PVC avind diametrul de 200 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,010	m	10,000	278,72	2 787,18
		Total Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m **Inclusiv salariu**				**9 803,10** **1 062,25**
		10. Gard pentru stadion (L=137,5 m)				
47	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma	m	137,500	548,13	75 367,38

1	2	3	4	5	6	7
		de otel d=3 mm - 69 buc; stilpi ECO metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 69 buc; capac patrat 60*60 - 69 buc; sistem de fixare zincat -201 buc; beton C15 -4.97 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027				
48	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,500	55,50	471,75
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,500	47,70	405,45
		Total Gard pentru stadion (L=137,5 m) **Inclusiv salariu**				**76 244,58** **16 928,03**

		Total	lei	1 364 742,23
		Fond social	24,00 %	28 804,97
		Total	100,00 +	1 393 547,20
		Transportarea materialelor	5,00 %	55 272,32
		Total	100,00 +	1 448 819,52
		Cheltuieli de regie	7,00 %	101 417,37
		Total	100,00 +	1 550 236,89
		Beneficiu de deviz	5,00 %	77 511,85
		Total	100,00 +	1 627 748,74
		TVA	20,00 %	325 549,74
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 953 298,48**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1

Amenajarea teritoriului (teren sportiv, teren pentru copii)

Valoarea de deviz 1 953 298,48 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	45,425	94,60	4 297,21
2.	7123011000200	Betonist	h-om	67,900	50,00	3 395,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,500	94,60	11 966,90
4.	7129020012800	Pavator	h-om	453,349	50,00	22 667,45
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,248	50,00	1 112,40
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	540,540	94,60	51 135,09
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,500	94,60	425,70
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,690	94,60	349,07
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,250	94,60	212,85
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	83,160	50,00	4 158,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	307,211	50,00	15 360,55
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,056	50,00	4 102,80
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,537	50,00	676,85
14.	9312040019600	Sapator	h-om	1,700	94,60	160,82
		Total manopera				**120 020,69**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,346	95,84	512,36
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	97,713	1 800,00	175 883,40
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	65,142	1 800,00	117 255,60
4.	1212121212121	apa	m3	2,100	20,50	43,05
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,068	250,00	3 517,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	84,477	250,00	21 119,25
7.	14121221008801	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	3 880,800	10,00	38 808,00
8.	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	4 158,000	10,00	41 580,00
9.	14121221008803	Adeziv pentru granule	kg	1 704,780	108,00	184 116,24
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,079	2 000,00	4 158,00
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	49,105	250,00	12 276,25
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,910	560,00	1 069,60
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	239,253	560,00	133 981,68
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,790	560,00	1 002,40

15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,604	560,00	7 618,24
16.	1421402200408	Piatra bruta / каменная наброска	m3	2,050	560,00	1 148,00
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,050	450,00	22,50
18.	2030112931102	Urne de gunoi pentru parc	buc	4,000	1 333,34	5 333,36
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,495	25,00	12,38
20.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,505	37,80	19,09
21.	23203226000401	Bitum	t	0,752	12 500,00	9 400,00
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	18,250	210,00	3 832,50
23.	24302261010101	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	173,250	105,00	18 191,25
24.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,750	42,00	367,50
25.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,333	750,00	249,75
26.	2513206621460	Banca	buc	10,000	2 600,00	26 000,00
27.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,850	525,00	1 496,25
28.	2521216700000	Teava din PVC 200 mm	m	10,605	170,84	1 811,76
29.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	1,727	135,00	233,15
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	660,400	3,00	1 981,20
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	572,800	3,00	1 718,40
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,306	3,00	0,92
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 725,600	3,00	14 176,80
34.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare h=50 mm	m2	363,370	183,34	66 620,26
35.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	233,34	466,68
36.	266112643309130	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	333,34	333,34
37.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	583,34	583,34
38.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	583,34	583,34
39.	2663102100000150	Beton clasa C16/20	m3	0,360	2 000,00	720,00
40.	2663102100000501	Beton clasa C8/10	m3	2,971	1 800,00	5 347,80
41.	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,336	2 000,00	672,00
42.	2663102100001250	Beton clasa C16/20	m3	19,230	2 000,00	38 460,00
43.	26631021000015	Beton M150	m3	13,980	1 800,00	25 164,00
44.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,157	2 000,00	314,00
45.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,029	1 500,00	43,50
46.	266612280028-3025	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta	m	110,550	649,17	71 765,74
47.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8	m	271,350	58,34	15 830,56
48.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,711	25,00	467,78
49.	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	69,025	8,34	575,67
50.	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	201,087	13,34	2 682,50
51.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-3,0	buc	69,025	200,00	13 805,00
52.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	69,036	241,67	16 683,93
53.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	2 062,50	2 062,50
54.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	7,070	5,00	35,35
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,160	240,00	1 718,40
56.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,853	20,50	1 411,48
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,760	20,50	36,09
58.	4100126202818	Apa	m3	4,270	20,50	87,53
59.	7897897893	Particule de argila mai mici de 0,005 mm	m3	2,150	150,00	322,50
60.	7897897894	Particule de praf de argila (0,005...0,05 mm)	m3	3,200	150,00	480,00
61.	7897897895	Particule de nisip grosier fr.1...2 mm	m3	16,000	560,00	8 960,00
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,650	8,00	277,20
		Total materiale de construcţii				**1 105 446,37**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,934	700,00	12 553,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,967	53,44	479,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,718	750,00	538,50
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,200	189,00	226,80
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,219	650,00	142,35
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,669	700,00	8 168,30
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,148	700,00	6 403,60
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,694	700,00	15 885,80
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,941	700,00	38 458,70
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,148	1 500,00	13 722,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,313	1 100,00	11 344,30
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,477	1 100,00	524,70
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,179	1 500,00	15 268,50
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,148	55,10	63,25
15.	29522700040291	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	27,720	120,00	3 326,40
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,718	750,00	538,50
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,901	450,00	405,45
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,098	350,00	10 534,30
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,756	120,00	690,72
		Total utilaje de construcţii				**139 275,17**

	Total	lei	1 364 742,23
	Fond social	24,00 %	28 804,97
	Total	100,00 +	1 393 547,20
	Transportarea materialelor	5,00 %	55 272,32
	Total	100,00 +	1 448 819,52
	Cheltuieli de regie	7,00 %	101 417,37
	Total	100,00 +	1 550 236,89
	Beneficiu de deviz	5,00 %	77 511,85
	Total	100,00 +	1 627 748,74
	TVA	20,00 %	325 549,74
	Total deviz:		**1 953 298, 48**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 310,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	1 500,00	2 310,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			1 200,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	1 500,00	1 200,00
3	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 474,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 100,00	2 474,87
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		2. Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2)				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 452,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	700,00	980,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3			900,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (Fr.20/40) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m)	m3			600,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	700,00	180,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			13 083,89
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 888,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic poros cu granulatie mare SKPg -ll SM STB 1033.2008)	m2			282,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	700,00	5,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	700,00	5,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 500,00	11,85
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2)	t			13 052,14
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 857,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton afaltic dens cu granulatie mica SMBg-ll/2 SM STB 1033.2008)	m2			195,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	700,00	3,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	700,00	3,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
12	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			32,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	105,00	26,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
13	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1.0-3.5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm=5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm= 6.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele : margaritar (nisip), benzina, nisip sortat,lemn de foc,bitum pentru drumuri,filer de calcar);se modifica resursul topitor de bitum in malaxor penru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2			453,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	14121221008803	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	108,00	265,68
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	6,0000	10,00	60,00
	14121221008801	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,6000	10,00	56,00
	29522700040291	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	120,00	4,80
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			264,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	210,00	153,30
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	42,00	14,70
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	525,00	59,85
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	189,00	9,07
		3. Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2)				
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 452,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	700,00	980,00
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3			900,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,61
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			644,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	53,44	11,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	700,00	294,00
18	TsH35A1	Amenajarea terenurilor cu AMESTEC SPECIFIC gros.50 mm (doar manopera si utilaj)	m2			54,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400	50,00	22,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0220	700,00	15,40
19		Amestec soecial (427 m2 * 0,05 = 21,35 m2)	h-ut.			0,00
20		Particula de argila mai mici de 0,005 mm - 10%	m3			150,00
	7897897893	Particule de argila mai mici de 0,005 mm	m3	1,0000	150,00	150,00
21		Particula de praf de argila (0,005 mm - 0,05 mm) - 15%	m3			150,00
	7897897894	Particule de praf de argila (0,005...0,05 mm)	m3	1,0000	150,00	150,00
22		Particula de nisip fr.1...2mm. - 75%	m3			560,00
	7897897895	Particule de nisip grosier fr.1...2 mm	m3	1,0000	560,00	560,00
		4. Trotuar (tip b-4, S=358 m2)				
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 451,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	700,00	980,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3			900,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	20,50	4,76

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	560,00	734,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,59
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / dale din beton h=0,05 mm	m2			289,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare h=50 mm	m2	1,0150	183,34	186,09
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	560,00	21,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
		5. Amenajarea bordurei				
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8 pe fundatie de beton clasa C16/20)	m			174,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001250	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,68
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110)				
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			5 247,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	1 100,00	5 247,00
28	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,99
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 471,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	26631021000001501	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,64
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,10	22,04
30	DE10E aplic	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (beton C16/20 consum - 0,057 m3/m)	m			816,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	2663102100001250	Beton clasa C16/20	m3	0,0570	2 000,00	114,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	560,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	266612280028-3025	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta	m	1,0050	649,17	652,42
		7. Mobilier urban				
31	TsH91A	Banci	buc			3 035,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621460	Banca	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2663102100000150	Beton clasa C16/20	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
32	TsH91B	Urne	buc			1 799,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030112931102	Urne de gunoi pentru parc	buc	1,0000	1 333,34	1 333,34
	2663102100000016	Beton C16/20	m3	0,0840	2 000,00	168,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
		8. Gazon				
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit)	100 m3			2 142,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	1 100,00	2 142,96
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	50,00	5,50
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			620,53
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	50,00	241,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,84	379,53
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			99,81
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,00	33,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	120,00	46,31
		9. Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 468,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000001501	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 800,00	1 860,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,10	22,00
39	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			3 636,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,03
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	826,32
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	450,00	59,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	114,47

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	560,00	89,89
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	750,00	1 417,11
40	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			816,68
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	233,34	233,34
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	583,34	583,34
41	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			333,34
	266112643309130	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	333,34	333,34
42	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,34
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,34	583,34
43	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			233,34
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	233,34	233,34
44	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc			2 062,50
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 062,50	2 062,50
45	AcF03E	Umpluturi de piatra bruta / каменная наброска	m3			654,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421402200408	Piatra bruta / каменная наброска	m3	1,0250	560,00	574,00
46	AcD18D	Montarea tevii din PVC avind diametrul de 200 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,010	m			278,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2521216700000	Teava din PVC 200 mm	m	1,0500	170,84	181,18
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	135,00	23,32
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	750,00	24,98
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	37,80	1,91
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	5,00	3,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	25,00	1,24
		10. Gard pentru stadion (L=137,5 m)				
47	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=3 mm - 69 buc; stilpi ECO metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 69 buc; capac patrat 60*60 - 69 buc; sistem de fixare zincat -201 buc; beton C15 - 4.97 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			548,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000015	Beton M150	m3	0,0990	1 800,00	183,01
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-3,0	buc	0,4888	200,00	100,40
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	1,4240	13,34	19,51
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	0,4888	8,34	4,19
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	0,48888	241,67	121,34
48	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1

Inventar pentru sport

Valoarea de deviz 246 901,86 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000	1 079,38	1 079,38
2	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	2,000	1 079,38	2 158,77
3	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница сидя ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000	1 079,38	1 079,38
4	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Ручные качели ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	2,000	1 079,38	2 158,77
5	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Перекладины разной высоты ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	3,000	1 079,38	3 238,15
6	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП	buc	1,000	1 079,38	1 079,38

1	2	3	4	5	6	7
		Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)				
7	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Параллельные брусья ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000	1 079,38	1 079,38
		Total	lei			11 873,21
		Fond social	24,00 %			1 521,46
		Total	100,00 +			13 394,67
		Transportarea materialelor	5,00 %			276,69
		Total	100,00 +			13 671,36
		Cheltuieli de regie	7,00 %			443,76
		Total	100,00 +			14 115,12
		Beneficiu de deviz	5,00 %			705,75
		Total	100,00 +			14 820,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**14 820,87 6 783,17**
		2. Inventar sportiv				
8	Pretul firmei	Движущиеся барабаны ТП Школьник sau analog	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
9		Штанга для упражнения сидя ТП Школьник sau analog	buc	2,000	12 000,00	24 000,00
10	pretul firmei	Криволинейная гимнастическая лестница сидя ТП Школьник sau analog	buc	1,000	17 000,00	17 000,00
11	pretul firmei	Ручные качели ТП Школьник sau analog	buc	2,000	19 833,34	39 666,68
12	pretul firmei	Перекладины разной высоты ТП Школьник sau analog	buc	3,000	21 000,00	63 000,00
13	pretul firmei	Качающееся бревно ТП Школьник sau analog	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
14	pretul firmei	Параллельные брусья ТП Школьник sau analog	buc	1,000	21 000,00	21 000,00
		Total	lei			188 666,68
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			2 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inventar sportiv Inclusiv salariu				**190 930,68**

		Total	lei	205 751,55
		TVA	20,00 %	41 150,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		**246 901,86**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3-1

Inventar pentru sport

Valoarea de deviz 246 901,86 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				
		Manopera:				
1.	7123011000200	Betonist	h-om	53,350	94,60	5 046,91
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,900	50,00	1 045,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,950	50,00	247,50
		Total manopera				**6 783,17**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	1,650	20,50	33,80
2.	2663102100000200	Beton C16/20	m3	2,750	2 000,00	5 500,00
3.	5551	Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
4.	5552	Штанга для упражнения сидяТП "Школьник" sau analog	buc	2,000	12 000,00	24 000,00
5.	5553	Криволинейная гимнастическаялестница ТП "Школьник" sauanalog	buc	1,000	17 000,00	17 000,00
6.	5554	Ручные качели ТП "Школьник"sau analog	buc	2,000	19 833,34	39 666,68
7.	5555	Перекладины разной высотыТП "Школьник" sau analog	buc	3,000	21 000,00	63 000,00
8.	5556	Качающееся бревно ТП"Школьник" sau analog	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
9.	5557	Параллельные брусья ТП"Школьник" sau analog	buc	1,000	21 000,00	21 000,00
		Total materiale de construcţii				**194 200,48**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei	205 751,55
TVA	20,00 %	41 150,31

Total deviz: **246 901,86**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
2	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
3	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница сидя ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
4	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Ручные качели ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
5	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Перекладины разной высоты ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
6	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
7	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Параллельные	buc			1 079,38

1	2	3	4	5	6	7
		брусья ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
		2. Inventar sportiv				
8	Pretul firmei	Движущиеся барабаны ТП Школьник sau analog	buc			15 000,00
	5551	Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
9		Штанга для упражнения сидя ТП Школьник sau analog	buc			12 000,00
	5552	Штанга для упражнения сидяТП "Школьник" sau analog	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
10	pretul firmei	Криволинейная гимнастическая лестница сидя ТП Школьник sau analog	buc			17 000,00
	5553	Криволинейная гимнастическаялестница ТП "Школьник" sauanalog	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
11	pretul firmei	Ручные качели ТП Школьник sau analog	buc			19 833,34
	5554	Ручные качели ТП "Школьник"sau analog	buc	1,0000	19 833,34	19 833,34
12	pretul firmei	Перекладины разной высоты ТП Школьник sau analog	buc			21 000,00
	5555	Перекладины разной высотыТП "Школьник" sau analog	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00
13	pretul firmei	Качающееся бревно ТП Школьник sau analog	buc			9 000,00
	5556	Качающееся бревно ТП"Школьник" sau analog	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
14	pretul firmei	Параллельные брусья ТП Школьник sau analog	buc			21 000,00
	5557	Параллельные брусья ТП"Школьник" sau analog	buc	1,0000	21 000,00	21 000,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4-1

Echipamente pentru montare la terenul de joaca

Valoarea de deviz 216 350,27 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Montarea Горка (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
2	TsH91A	Montarea Карусель (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
3	TsH91A	Качалка балансир (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	2,000	879,38	1 758,77
4	TsH91A	Montarea Вертушка (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
5	TsH91A	Montarea Комбенированная горка (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
6	TsH91A	Montarea Качели (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
7	TsH91A	Montarea Турник (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
8	TsH91A	Montarea Бум-балансир (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,000	879,38	879,38
		Total	lei			7 914,43
		Fond social	24,00 %			1 244,83
		Total	100,00 +			9 159,26

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5,00 %			136,38
		Total	100,00 +			9 295,64
		Cheltuieli de regie	76,00 %			3 941,96
		Total	100,00 +			13 237,60
		Beneficiu de deviz	3,00 %			397,12
		Total	100,00 +			13 634,72
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**13 634,72 5 186,79**
		2. Inventar sportiv				
9	Pretul firmei	Горка	buc	1,000	22 500,00	22 500,00
10	Pretul firmei	Карусель	buc	1,000	22 250,00	22 250,00
11	Pretul firmei	Качалка балансир	buc	2,000	7 750,00	15 500,00
12	Pretul firmei	Вертушка	buc	1,000	10 080,00	10 080,00
13	Pretul firmei	Комбенированная горка	buc	1,000	35 200,00	35 200,00
14	Pretul firmei	Качели	buc	1,000	19 834,00	19 834,00
15	Pretul firmei	Турник	buc	1,000	22 900,00	22 900,00
16	Pretul firmei	Бум - балансир	buc	1,000	16 417,00	16 417,00
		Total	lei			164 681,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 976,17
		Total Inventar sportiv Inclusiv salariu				**166 657,17**

		Total	lei	180 291,89
		TVA	20,00 %	36 058,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		**216 350,27**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-4-1

Echipamente pentru montare la terenul de joaca

Valoarea de deviz 216 350,27 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1:				
		Manopera:				
1.	7123011000200	Betonist	h-om	43,650	94,60	4 129,29
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,100	50,00	855,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,050	50,00	202,50
		Total manopera				**5 186,79**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	1,350	20,50	27,64
2.	2663102100000200	Beton C16/20	m3	1,350	2 000,00	2 700,00
3.	4442	Горка	buc	1,000	22 500,00	22 500,00
4.	4443	Карусель	buc	1,000	22 250,00	22 250,00
5.	4444	Качалка балансир	buc	2,000	7 750,00	15 500,00
6.	4445	Вертушка	buc	1,000	10 080,00	10 080,00
7.	44451	Комбенированная горка	buc	1,000	35 200,00	35 200,00
8.	4446	Качели	buc	1,000	19 834,00	19 834,00
9.	4447	Турник	buc	1,000	22 900,00	22 900,00
10.	4448	Бум - балансир	buc	1,000	16 417,00	16 417,00
		Total materiale de construcţii				**167 408,64**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total		lei	180 291,89
TVA		20,00 %	36 058,38
Total deviz:			**216 350,27**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Montarea Горка (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
2	TsH91A	Montarea Карусель (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
3	TsH91A	Качалка балансир (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
4	TsH91A	Montarea Вертушка (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
5	TsH91A	Montarea Комбенированная горка (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
6	TsH91A	Montarea Качели (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
7	TsH91A	Montarea Турник (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
8	TsH91A	Montarea Бум-балансир (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
		2. Inventar sportiv				
9	Pretul firmei	Горка	buc			22 500,00
	4442	Горка	buc	1,0000	22 500,00	22 500,00
10	Pretul firmei	Карусель	buc			22 250,00
	4443	Карусель	buc	1,0000	22 250,00	22 250,00
11	Pretul firmei	Качалка балансир	buc			7 750,00
	4444	Качалка балансир	buc	1,0000	7 750,00	7 750,00
12	Pretul firmei	Вертушка	buc			10 080,00
	4445	Вертушка	buc	1,0000	10 080,00	10 080,00
13	Pretul firmei	Комбенированная горка	buc			35 200,00
	44451	Комбенированная горка	buc	1,0000	35 200,00	35 200,00
14	Pretul firmei	Качели	buc			19 834,00
	4446	Качели	buc	1,0000	19 834,00	19 834,00
15	Pretul firmei	Турник	buc			22 900,00
	4447	Турник	buc	1,0000	22 900,00	22 900,00
16	Pretul firmei	Бум - балансир	buc			16 417,00
	4448	Бум - балансир	buc	1,0000	16 417,00	16 417,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-5-1

Porti pentru terenul de fotbal

Valoarea de deviz 44 704,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	112,58	225,15
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,800	105,01	294,02
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,800	47,73	133,65
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,000	2 719,88	5 439,76
		Total	lei			6 092,58
		Fond social	24,00 %			324,40
		Total	100,00 +			6 416,98
		Transportarea materialelor	5,00 %			208,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			6 625,29
		Cheltuieli de regie	5,00 %			67,58
		Total	100,00 +			6 692,87
		Beneficiu de deviz	3,00 %			200,79
		Total	100,00 +			6 893,66
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**6 893,66 1 419,23**
		2. Utilaj pentru terenul de fotbal				
5		Poarta pentru fotbal 3*2	buc	2,000	15 000,00	30 000,00
		Total	lei			30 000,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			360,00
		Total Utilaj pentru terenul de fotbal Inclusiv salariu				**30 360,00**

		Total	lei	37 253,66
		TVA	20,00 %	7 450,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		**44 704,39**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-5-1

Porti pentru terenul de fotbal

Valoarea de deviz 44 704,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-5-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,000	94,60	756,80
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,488	94,60	519,17
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	94,60	75,68
		Total manopera				**1 419,23**
		Materiale:				
1.	266310210000020	Beton C20/25	m3	2,081	2 000,00	4 162,00
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,203	20,50	4,16
3.	465465416541651	Poarta pentru fotbal 3*2	buc	2,000	15 000,00	30 000,00
		Total materiale de construcţii				**34 166,16**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,200	55,10	66,12
2.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500	750,00	375,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,297	450,00	133,65
		Total utilaje de construcţii				**574,77**

Total		lei	37 253,66
TVA		20,00 %	7 450,73

Total deviz: **44 704,39**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,58
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,73
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,73
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 719,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 081,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,10	33,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
		2. Utilaj pentru terenul de fotbal				
5		Poarta pentru fotbal 3*2	buc			15 000,00
	465465416541651	Poarta pentru fotbal 3*2	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Registru			
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord			
Nr.	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA
2-1-1 Admin SA	601 280,56	120 256,11	721 536,67
2-1-2 Admin SC	255 637,85	51 127,58	306 765,43
2-1-3 Admin EEF	57 355,80	11 471,16	68 826,96
2-1-4 Admin SI	111 081,92	22 216,38	133 298,30
2-1-5 Admin TS	72 452,64	14 490,53	86 943,17
2-2-1 Casuta SA	549 433,86	109 886,77	659 320,63
2-2-2 Casuta SC	309 026,81	61 805,36	370 832,17
2-2-3 Casuta EEF	42 017,32	8 403,46	50 420,78
2-2-4 Casuta SI	7 762,49	1 552,50	9 314,99
2-2-5 Casuta TS	15 474,43	3 094,89	18 569,32
2-3-1 Casuta SA	549 865,86	109 973,17	659 839,03
2-3-2 Casuta SC	294 016,59	58 803,32	352 819,91
2-3-3 Casuta EEF	42 017,32	8 403,46	50 420,78
2-3-4 Casuta SI	7 762,49	1 552,50	9 314,99
2-3-5 Casuta TS	15 474,43	3 094,89	18 569,32
2-4-1 Casuta SA	546 856,05	109 371,21	656 227,26
2-4-2 Casuta SC	309 314,27	61 862,84	371 177,11
2-4-3 Casuta EEF	42 017,32	8 403,46	50 420,78
2-4-4 Casuta SI	7 762,49	1 552,50	9 314,99
2-4-5 Casuta TS	15 474,43	3 094,89	18 569,32
2-5-1 Casuta SA	554 657,52	110 931,50	665 589,02
2-5-2 Casuta SC	321 521,79	64 304,35	385 826,14
2-5-3 Casuta EEF	52 088,53	10 417,71	62 506,24

2-5-4 Casuta SI	7 762,49	1 552,50	9 314,99
2-5-5 Casuta TS	15 474,43	3 094,89	18 569,32
2-6-1 Foisor SA	834 822,35	166 964,47	1 001 786,82
2-6-2 Foisor SC	445 142,61	89 028,52	534 171,13
2-6-3 Foisor EEF	63 090,84	12 618,17	75 709,01
2-6-4 Foisor SI	11 438,63	2 287,73	13 726,36
2-6-5 Foisor TS	16 110,03	3 222,01	19 332,04
2-7-1 Foisor SA	222 302,56	44 460,51	266 763,07
2-7-2 Foisor SC	159 134,17	31 826,84	190 961,01
2-7-3 Foisor EEF	9 348,88	1 869,78	11 218,66
2-8-1 Foisor SA	221 705,85	44 341,17	266 047,02
2-8-2 Foisor SC	156 838,40	31 367,68	188 206,08
2-8-3 Foisor EEF	9 348,88	1 869,78	11 218,66
2-9-1 Foisor SA	165 069,49	33 013,90	198 083,39
2-9-2 Foisor SC	130 111,35	26 022,28	156 133,63
2-9-3 Foisor EEF	7 066,57	1 413,31	8 479,88
2-10-1 Foisor SA	166 137,08	33 227,41	199 364,49
2-10-2 Foisor SC	130 605,63	26 121,12	156 726,75
2-10-3 Foisor EEF	7 066,57	1 413,31	8 479,88
2-11-1 Toaleta SA	831 189,72	166 237,93	997 427,65
2-11-2 Toaleta SC	272 712,48	54 542,49	327 254,97
2-11-3 Toaleta REAI	108 472,53	21 694,50	130 167,03
2-11-4 Toaleta EEF	20 558,69	4 111,74	24 670,43
2-12-1 Admin RAC	133 348,80	26 669,77	160 018,57
2-13-1 Utilaj	438 676,36	87 735,27	526 411,63
4-1-1 EEF	853 913,94	170 782,79	1 024 696,73

4-2-1 EEF	261 990,04	52 398,01	314 388,05
4-3-1 Iluminare exterioara	358 582,33	71 716,47	430 298,80
5-1-1 Drum acces	4 334 781,05	866 956,21	5 201 737,26
6-1-1 REAC	500 852,21	100 170,44	601 022,65
7-1-1 Amenajare	3 174 920,82	634 984,16	3 809 904,98
7-2-1 Teren	1 627 748,74	325 549,74	1 953 298,48
7-3-1 Inventar sport	205 751,55	41 150,31	246 901,86
7-4-1 Echip. teren joaca	180 291,89	36 058,38	216 350,27
7-5-1 Porti teren fotbal	37 253,66	7 450,73	44 704,39
Total	**20 899 974,39**	**4179994,85**	**25079969,24**