

**Lucrari de reparatie la cantina:
scari, fatada, perete de sprijin.
LT "M. Eminescu" Dubăsari**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Scari | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (scari) | m3 | 3.24 | | |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 160.00 | | |
| 3 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 8.60 | | |
| 4 | CA04A4 | Beton turnat in scari, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 4.20 | | |
| 5 | CG17D1 | Pardoseli din placi pavaj 30mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 17.30 | | |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8.00 | | |
| Total Scari | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| | | 1.2. Fatada la cantina | | | | |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 207.00 | | |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 28.00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|---------|---|----|--------|---|---|
| 9 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8, gr. 4cm) | m2 | 28.00 | | |
| 10 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 207.00 | | |
| 11 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 24.00 | | |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 207.00 | | |
| Total Fatada la cantina | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| | | 1.3. Peretii de sprijin | | | | |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 50.60 | | |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50.60 | | |
| 15 | CI06C | Placaj din placi tip "Cosauti", executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 37.60 | | |
| 16 | DE09A f | Palarii din beton prefabricat cu b=350mm, montate pe mortar de ciment | m | 26.00 | | |
| 17 | DE09A f | Palarii din beton prefabricat cu b=510mm, montate pe mortar de ciment | m | 51.00 | | |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in beton | m | 71.00 | | |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 132.00 | | |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului la rosturi (50% din suprafata) | m2 | 66.00 | | |
| 21 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 132.00 | | |
| Total Peretii de sprijin | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|
| Incluziv salariu | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total capitole lucrari de constructie | | 100.00 + | | | | |
| Contributii sociale si medicale | | 27.50 % | | | | |
| Total: | | 100.00 + | | | | |
| Transport materiale | | 10.00 % | | | | |
| Cheltueli directe: | | 100.00 + | | | | |
| Cheltueli de regie constructii | | 14.50 % | | | | |
| Total: | | 100.00 + | | | | |
| Beneficiu de deviz | | 6.00 % | | | | |
| Total: | | 100.00 + | | | | |
| TVA | | 20.00 % | | | | |

Total deviz:

L.S.

