

**Complex de Agrement din satul  
Calinesti, raionul Falesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Solutii constructive**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Teren de sport 3 in 1</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	54,00
	9312040019600	Sapator	h-om	72,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,66
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,74
		<i>Total</i>		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,76
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,61
		<i>Total</i>		
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	7,48

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,13
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
		<b>1.2. Fundatie</b>		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,29
	4100126202818	Apa	m3	0,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,93
		<i>Total</i>		
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	228,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	234,36
	2010237318750	Distantieri	buc	34,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,29
		<i>Total</i>		
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	734,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	752,35
	2010237318750	Distantieri	buc	110,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,34
		<i>Total</i>		
8	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	339,40
	7136080025001	Montator	h-om	35,64
	2811236309900	Confectii metalice	kg	356,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,86
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,41
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
9	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,08
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,04
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,29
	2320166200676	White spirit	kg	1,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,51
		<i>Total</i>		
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	224,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,40
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	212,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,92
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,78
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11
	2320187315789	Decofrol	kg	26,88
		<i>Total</i>		
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	35,70
	7123010010200	Betonist	h-om	123,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,28
	2663102100000 -1	Beton .C12/15	m3	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,92
<b>Total Fundatie</b>				
<b>1.3. Imprejmuire</b>				
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	151,80
	7136080025001	Montator	h-om	15,94
	2811236309900	Confectii metalice	kg	159,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,07
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,53

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,97
		<i>Total</i>		
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (stilpii metalici SM1, pentru împrejmuire)	kg	3 289,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	624,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,89
	7212030022700	Sudor	h-om	32,89
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	32,89
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3 289,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	16,45
	4011106202741	Energie electrică	kw	26,31
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	49,34
		<i>Total</i>		
14	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t	3,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	25,04
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	41,28
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	20,64
	2430226109420	Diluant pt. lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,89
	2320166200676	White spirit	kg	10,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,16
		<i>Total</i>		
15	CO06B aplicativ	Împrejmuiri din plasă de sirmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stilpi din beton armat prefabricat montați la 2.5 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de k= 4.17 m (Se exclude: Piatră spartă, Stilp din beton armat. Panouri din gard ramă cornier 50x5mm- 3914.4kg, plasă Rabita zincată- 403m <sup>2</sup> , prinsă prin sudură cu armatură A I d6mm. CM1- 1500 (h) x2370- 40 buc; CM2- 1200 (h) x2370- 76 buc; CM3- 1500 (h) x1870- 6 buc; CM4- 1200 (h) x1870- 12 buc, fixate pe cornier 63x40x5mm- 214kg, inclusiv și poarta cu toată furnitura necesară (h)2300x2500)	m	112,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	103,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,16

1	2	3	4	5
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	481,05
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	55,37
	2410520006700	Automacara	h-ut	5,60
		<i>Total</i>		
		<b>1.4. Scaune</b>		
		<b>1.4.1. Lucrari de terasament</b>		
16	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,00
	9312040019600	Sapator	h-om	2,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58
		<i>Total</i>		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62
		<i>Total</i>		
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20
		<b>1.4.2. Fundatie</b>		
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
20	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate	kg	15,60

1	2	3	4	5
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,99
	2010237318750	Distantieri	buc	2,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16
		<i>Total</i>		
21	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	61,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	62,83
	2010237318750	Distantieri	buc	9,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,61
		<i>Total</i>		
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,04
	7136080025001	Montator	h-om	4,00
	2811236309900	Confectii metalice	kg	20,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	1,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44
	2663102100000 -1	Beton .C12/15	m3	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	512,00

1	2	3	4	5
		inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	97,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,12
	7212030022700	Sudor	h-om	5,12
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	512,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,68
		<i>Total</i>		
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,06
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,43
	2320166200676	White spirit	kg	1,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,76
		<i>Total</i>		
26	TsH80A	Aranjarea scaunelor pe tribuna- 30buc; Surub, piulita, saibagrover- 120buc	buc	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,10
	354354435	Scaun pentru tribuna	buc	30,00
	354354345	Surub, piulita, saibagrover	buc	120,00
		<i>Total</i>		
<b>Total Scaune</b>				
		<b>1.5. Stilp cu cos pentru baschet</b>		
		<b>1.5.1. Lucrari de terasament</b>		
27	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,60
	9312040019600	Sapator	h-om	4,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,04
		<i>Total</i>		
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	3,60

1	2	3	4	5
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,12
		<i>Total</i>		
29	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,36
		<i>Total</i>		
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
<b>1.5.2. Fundatie</b>				
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	49,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51,04
	2010237318750	Distantieri	buc	7,47
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,50
		<i>Total</i>		
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	105,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,06



1	2	3	4	5
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	105,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,85
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,58
		<i>Total</i>		
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	3,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2663102100000-1	Beton .C12/15	m3	3,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,75
<b>Total Fundatie</b>				
		<b>1.5.3. Stilp cu cos de baschet</b>		
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp pentru cos de baschet)	kg	427,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	81,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,28
	7212030022700	Sudor	h-om	4,28
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	427,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,42
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,41
		<i>Total</i>		
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,13
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,16
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,64
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou pentru cos de baschet)	kg	107,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08
	7212030022700	Sudor	h-om	1,08
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,08
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	107,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,86
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,61
		<i>Total</i>		
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,32
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,66
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,09
	2320166200676	White spirit	kg	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16
		<i>Total</i>		
38		Sticla organica pentru panou cos de baschet (1.9m2 x 2buc)	m2	3,80
	3543544354	Sticla organica pentru panou cos de baschet (1.9m2 x 2buc)	m2	3,80
		<i>Total</i>		
<b>Total Stilp cu cos pentru baschet</b>				
		<b>1.6. Placaj monolit</b>		
39	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	7,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,14
		<i>Total</i>		
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	87,98
	4100126202818	Apa	m3	7,65
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	16,06

1	2	3	4	5
		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,13
		<i>Total</i>		
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	1 786,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,93
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 804,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,93
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,86
	2010237318750	Distantieri	buc	535,95
	2922140007000	Macara	h-ut	1,07
		<i>Total</i>		
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	294,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,72
	2663102100000-5	Beton C12/15	m3	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,73
	2922140007000	Macara	h-ut	19,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	30,60
<b>Total Teren de sport 3 in 1</b>				
		<b>2. Placa monolit: teren fitness, teren joaca copii si teren sport</b>		
43	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	6,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,46
		<i>Total</i>		
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	60,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	69,12
	4100126202818	Apa	m3	6,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,24

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	1 397,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,98
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 410,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,98
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,97
	2010237318750	Distantieri	buc	419,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,84
		<i>Total</i>		
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	60,10
	7123010010200	Betonist	h-om	231,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,06
	2663102100000-5	Beton C12/15	m3	62,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,07
	2922140007000	Macara	h-ut	15,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	24,04
		<i>Total</i>		
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	171,00
	7136080025001	Montator	h-om	35,91
	2811236309900	Confectii metalice	kg	179,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,45
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,71
		<i>Total</i>		
48	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,04
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,26

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>3. Teren cu scrincioburi pentru maturi</b>		
		<b>3.1. Fundatie F1</b>		
		<b>3.1.1. Lucrari de terasament</b>		
49	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,72
		<i>Total</i>		
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,78
		<i>Total</i>		
51	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25
		<i>Total</i>		
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
		<b>3.1.2. Fundatie</b>		
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
53	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in	m2	19,20

1	2	3	4	5
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,24
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	2,30
		<i>Total</i>		
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	11,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2873122004100	Plase sudate	kg	12,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
55	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	153,60
	7136080025001	Montator	h-om	16,13
	2811236309900	Confectii metalice	kg	161,34
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,00
		<i>Total</i>		
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	2,30
	7123010010200	Betonist	h-om	7,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92
	2663102100000 -1	Beton .C12/15	m3	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,58
		<i>Total</i>		
<b>Total Fundatie F1</b>				

1	2	3	4	5
		<b>3.2. Fundatie F2</b>		
		<b>3.2.1. Lucrari de terasament</b>		
57	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,15
	9312040019600	Sapator	h-om	0,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04
		<i>Total</i>		
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05
		<i>Total</i>		
59	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
		<b>3.2.2. Fundatie</b>		
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,03
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	0,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,91

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
62	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	0,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2663102100000 -1	Beton .C12/15	m3	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
<b>Total Fundatie F2</b>				
		<b>3.3. Fundatie F3</b>		
		<b>3.3.1. Lucrari de terasament</b>		
63	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07
		<i>Total</i>		
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08
		<i>Total</i>		
65	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02



1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>3.3.2. Fundatie</b>		
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
68	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	25,60
	7136080025001	Montator	h-om	2,69
	2811236309900	Confectii metalice	kg	26,89
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
69	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12/15	m3	0,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2663102100000 -1	Beton .C12/15	m3	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,06

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
<b>Total Fundatie</b>				
<b>Total Fundatie F3</b>				
<b>Total Teren cu scrincioburi pentru maturi</b>				
<b>4. Podisor</b>				
<b>4.1. Lucrari de terasament</b>				
70	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,00
	9312040019600	Sapator	h-om	8,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,74
		<i>Total</i>		
71	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,86
		<i>Total</i>		
72	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,60
		<i>Total</i>		
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
<b>4.2. Fundatie</b>				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,42
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,09

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
74	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	220,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	226,26
	2010237318750	Distantieri	buc	33,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,21
		<i>Total</i>		
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	68,10
	7136080025001	Montator	h-om	14,30
	2811236309900	Confectii metalice	kg	71,53
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,68
		<i>Total</i>		
76	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,95
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	37,52
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	4,74
		<i>Total</i>		
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C2.8/3.5	m3	0,45
	7123010010200	Betonist	h-om	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
	2663102100000 -6	Beton C2.5/3.5	m3	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,11

1	2	3	4	5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	8,10
	7123010010200	Betonist	h-om	31,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,26
	2663102100000-5	Beton C12/15	m3	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	2,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,24
		<i>Total</i>		

**Complex de Acord din satul  
Calinesti, raionul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2  
Sistemul de supraveghere video**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,82
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	38,50

1	2	3	4	5
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,94
		<i>Total</i>		
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,85
		<i>Total</i>		
4		Tros de otel zincat	m	19,00
	87678678	Tros de otel zincat	m	19,00
		<i>Total</i>		
5		Муфта натяжная	buc	2,00
	76887	Муфта натяжная	buc	2,00
		<i>Total</i>		
6		Анкер	buc	4,00
	353453	Анкер	buc	4,00
		<i>Total</i>		
7		Подвес кабельный	buc	57,00
	34353453	Подвес кабельный	buc	57,00
		<i>Total</i>		
		<b>2. Montare utilaj</b>		
8	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Router 5x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	6,76
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,01
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00

1	2	3	4	5
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,04
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,34
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,80
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,04
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,60
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,01
	5	Masa utilajului	t	0,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	2,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,02
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,06
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
9	10-02-015-02	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 25 (Switch 8 port Gigabit Unmanaged Harsh POE, 6 x gigabit POE RJ45 ports; 2 x gigabit Hi-POE RJ 45 ports and 2 x gigabit SFP fiber optical ports. caracasa metalica de inalta rezistenta, -30-65* C)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	5,56
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,01
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,22
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,00
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,00
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	2,00
	5309020	Teava de izolatie	kg	0,05
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca	kg	0,03

1	2	3	4	5
		"ЖСЭПЖ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
10	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (IP camera video exterior, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.003Lux, 8MP, lens 2.8.4.6mm, IR-60m, Micro SD/SDHC/SDXC, alarm 1 input, 1 output 12 VDC, Motion detection, Line crossing detection, -30*C to 60*C, IP67)	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	40,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,10
	5	Masa utilajului	t	0,17
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,03
		<i>Total</i>		
11		Cutii de distributie pentru camere video fixa de exterior	buc	5,00
	354345	Cutii de distributie pentru camere video fixa de exterior	buc	5,00
		<i>Total</i>		
12	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Videoregistrator 8 IP Canale (OC Linux 8mpx/canal; MPEG 4 sau MJPEG. 4 HDD dimensiune 2.5"/3.5", VGA, HDMI, 2 Ethernet 10/100/1000)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,18
	5	Masa utilajului	t	0,04
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
13	08-01-121-1	Smart UPS 2 iesiri, 1000W	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,06
		<i>Total</i>		
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,72
	1	Muncitor	h-om	17,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	11,53

1	2	3	4	5
		exceptia conductelor principale), 10 t		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,53
		<i>Total</i>		
15		Caramida 240x115x63	buc	156,00
	1214521500001	Caramida 240x115x63	buc	156,00
		<i>Total</i>		
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,50
	1	Muncitor	h-om	43,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36
		<i>Total</i>		
17		Cablu de cupru 24 AWG, Cat. 6, dublu ecranat, -30+70*C, SF/UTP Cat.6-4x2x0.48)	m	350,00
	354345435	Cablu de cupru 24 AWG, Cat. 6, dublu ecranat, -30+70*C, SF/UTP Cat.6-4x2x0.48)	m	350,00
		<i>Total</i>		
18	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00
	1	Muncitor	h-om	50,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,60



1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,06
	5009030	Flanse	10 buc	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	96,00
	5009090	Profil de montaj	buc	1,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
19		Teava PE d=25mm	m	300,00
	54353454535	Teava PE d=25mm	m	300,00
		<i>Total</i>		
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 18 mm	100 m	0,23
	1	Muncitor	h-om	7,98
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,01
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,30
	5009031	Scoabe	10 buc	5,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,30
	5009070	Racordari	10 buc	0,23
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,12
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
21		Tub gofrat metalic izolat d=18mm	m	23,00
	35435345	Tub gofrat metalic izolat d=18mm	m	23,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat IP65+ elemente de fixare +ventilator)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
23	10-01-039-06	Acumulator 12B 17Aч	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	4,00
		<i>Total</i>		
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,15
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,00
		<i>Total</i>		
25		Conector de metal ecranat RJ45 cat. 6a	buc	10,00
	767887	Conector de metal ecranat RJ45 cat. 6a	buc	10,00
		<i>Total</i>		
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	0,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00

1	2	3	4	5
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,15
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
27		Cablu pentru impamintare ПВ1x1,5	m	5,00
	454434	Cablu pentru impamintare ПВ1x1,5	m	5,00
		<i>Total</i>		
28		Cutie de montare 100x100mm	buc	5,00
	65766567	Cutie de montare 100x100mm	buc	5,00
		<i>Total</i>		
29	10-04-100-01	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Dulap sau stativ (dispozitiv) masa, pina la, kg: 100 (Rack, p/u telecomunicatii 19" 12Ux600x600 cu lacat, cu usa fata sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, ventilator cu termostat)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	13,00
		<i>Total</i>		
		<b>3. Utilaj</b>		
30		Router 5x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	2,00
	45455	Router 5x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	2,00
		<i>Total</i>		
31		Switch 8 port Gigabit Unmanaged Harsh POE, 6 x gigabit POE RJ45 ports; 2 x gigabit Hi-POE RJ 45 ports and 2 x gigabit SFP fiber optical ports. carcasa metalica de inalta rezistenta, -30-65* C	buc	1,00
	45545	Switch 8 port Gigabit Unmanaged Harsh POE, 6 x gigabit POE RJ45 ports; 2 x gigabit Hi-POE RJ 45 ports and 2 x gigabit SFP fiber optical ports. carcasa metalica de inalta rezistenta, -30-65* C	buc	1,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
32		IP camera video exterior, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.003Lux, 8MP, lens 2.8.4.6mm, IR-60m, Micro SD/SDHC/SDXC, alarm 1 input, 1 output 12 VDC, Motion detection, Line crossing detection, -30*C to 60*C, IP67	buc	5,00
	5545545	IP camera video exterior, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.003Lux, 8MP, lens 2.8.4.6mm, IR-60m, Micro SD/SDHC/SDXC, alarm 1 input, 1 output 12 VDC, Motion detection, Line crossing detection, -30*C to 60*C, IP67	buc	5,00
		<i>Total</i>		
33		Videoregistrator 8 IP Canale (OC Linux 8mpx/canal; MPEG 4 sau MJPEG. 4 HDD dimensiune 2.5"/3.5", VGA, HDMI, 2 Ethernet 10/ 100/1000)	buc	1,00
	554554345	Videoregistrator 8 IP Canale (OC Linux 8mpx/canal; MPEG 4 sau MJPEG. 4 HDD dimensiune 2.5"/3.5", VGA, HDMI, 2 Ethernet 10/ 100/1000)	buc	1,00
		<i>Total</i>		
34		Hard Disk HDD 8TB SATA III	buc	1,00
	55455334345	Hard Disk HDD 8TB SATA III	buc	1,00
		<i>Total</i>		
35		Software +licenta p-u 5 camere	buc	1,00
	455334345	Software +licenta p-u 5 camere	buc	1,00
		<i>Total</i>		
36		Smart UPS 2 iesiri, 1000W	buc	1,00
	45534234	Smart UPS 2 iesiri, 1000W	buc	1,00
		<i>Total</i>		
37		SFT diverse module	buc	4,00
	4553423434	SFT diverse module	buc	4,00
		<i>Total</i>		
38		Conector optic	buc	4,00
	24553423434	Conector optic	buc	4,00
		<i>Total</i>		
39		Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat IP65+ elemente de fixare	buc	1,00

1	2	3	4	5
		+ventilator		
	245253423434	Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat IP65+ elemente de fixare +ventilator	buc	1,00
		<i>Total</i>		
40		Акумулятор 12В 17Ач	buc	2,00
	335453	Акумулятор 12В 17Ач	buc	2,00
		<i>Total</i>		
41		рип-48 исп.01	buc	1,00
	56767576	рип-48 исп.01	buc	1,00
		<i>Total</i>		
42		Rack, p/u telecomunicatii 19" 12Ux600x600 cu lacat, cu usa fata sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, ventilator cu termostat)	set	1,00
	7667564	Rack, p/u telecomunicatii 19" 12Ux600x600 cu lacat, cu usa fata sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, ventilator cu termostat)	set	1,00
		<i>Total</i>		

**Complex de Agreement din satul  
Calinesti, raionul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-3**

**Inventar**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Teren sport multifunctional 3 in 1</b>		
1		Inel pentru baschet Flex Goal Pro 277 cu plasa	buc	2,00
	35435435	Inel pentru baschet Flex Goal Pro 277 cu plasa	buc	2,00
		<i>Total</i>		
2		Porti pentru minifotbal cu plasa 3x2m	buc	2,00

1	2	3	4	5
	3545453	Porti pentru minifotbal cu plasa 3x2m	buc	2,00
		<i>Total</i>		
3		Set plasa cu sistem de fixare pentru volei	buc	1,00
	354542353	Set plasa cu sistem de fixare pentru volei	buc	1,00
		<i>Total</i>		
<b>Total Teren sport multifunctional 3 in 1</b>				
<b>2. Teren cu echipament de fitness si teren de joaca pentru copii cu necesitati speciale</b>				
4		Echipapament de fitness Ultra FT13	buc	1,00
	454524524	Echipapament de fitness Ultra FT13	buc	1,00
		<i>Total</i>		
5		Scanciob pentru carucior	buc	1,00
	454524524-1	Scanciob pentru carucior	buc	1,00
		<i>Total</i>		
6		Masa pentru sah cu scaune	buc	1,00
	454524524-2	Masa pentru sah MSB-01 cu scaune din beton	buc	1,00
		<i>Total</i>		
7		Bara pentru tractiuni	buc	1,00
	454524524-3	Bara pentru tractiuni PD-06	buc	1,00
		<i>Total</i>		
8		Aparat de fitness dublu pentru intindere muschilor Nova Nivel Grup	buc	1,00
	354454534	Aparat de fitness dublu pentru intindere muschilor Nova Nivel Grup	buc	1,00
		<i>Total</i>		
9		Complex de joaca IP-900	buc	1,00
	454524524-5	Complex de joaca IP-900	buc	1,00
		<i>Total</i>		
10		Panouri de joaca	buc	6,00
	454524522	Panouri de joaca	buc	6,00
		<i>Total</i>		
11		Masa pentru picnic	buc	3,00
	5454524522	Masa pentru picnic	buc	3,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
12		Scrinciob pentru maturi	buc	3,00
	5454524522-21	Scrinciob pentru maturi	buc	3,00
		<i>Total</i>		
13		Bicicleta eliptica Ultra FT24	buc	2,00
	3535453	Bicicleta eliptica Ultra FT24	buc	2,00
		<i>Total</i>		
14		Aparat fitness Air Walker Ultra FT04	buc	2,00
	356454	Aparat fitness Air Walker Ultra FT04	buc	2,00
		<i>Total</i>		
15		Aparat fitness extensie picioare Ultra FT25	buc	1,00
	54545445	Aparat fitness extensie picioare Ultra FT25	buc	1,00
		<i>Total</i>		
16		Aparat fitness FT03	buc	1,00
	545454445	Aparat fitness FT03	buc	1,00
		<i>Total</i>		
17		Complex sportiv City WO 01	buc	1,00
	54554454445	Complex sportiv City WO 01	buc	1,00
		<i>Total</i>		
18		Aparat fitness presa piept - tractiuni spate Ultra FIT17	buc	1,00
	545554454445	Aparat fitness presa piept - tractiuni spate Ultra FIT17	buc	1,00
		<i>Total</i>		
19		Aparat fitness presa picioare Ultra FT07	buc	1,00
	5455544	Aparat fitness presa picioare Ultra FT07	buc	1,00
		<i>Total</i>		
20		Complex sportiv cu bare horizontale PTP521-02	buc	1,00
	545555544	Complex sportiv cu bare horizontale PTP521-02	buc	1,00
		<i>Total</i>		
21		Aparat fitness bicicleta Ultra FT23	buc	1,00
	5455554654	Aparat fitness bicicleta Ultra FT23	buc	1,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
22		Aparat fitness de vaslit Ultra FT11	buc	1,00
	54546556862	Aparat fitness de vaslit Ultra FT11	buc	1,00
		<i>Total</i>		
<b>3. Steag</b>				
23		Steaga cu stilp metalic	buc	1,00
	35434534535	Steaga cu stilp metalic	buc	1,00
		<i>Total</i>		
24		Panou informativ 2500x2000mm	buc	2,00
	53535353515	Panou informativ 2500x2000mm	buc	2,00
		<i>Total</i>		
25		Tomberon pentru gunoi (Sticla, Plastic, Hirtie)	buc	3,00
	45435345345	Tomberon pentru gunoi (Sticla, Plastic, Hirtie)	buc	3,00
		<i>Total</i>		
26		Biotoaleta volum 250l, din polietilena	buc	1,00
	4543534534455	Biotoaleta volum 250l, din polietilena	buc	1,00
		<i>Total</i>		

**Complex de Agrement din satul  
Calinesti, raionul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-1-1**

**Retele electrice externe**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.	100 m3	2,20



1	2	3	4	5
		I.		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,18
		<i>Total</i>		
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,84
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,01
		<i>Total</i>		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,12
		<i>Total</i>		
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,36
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,72
		<i>Total</i>		
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	50,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,55
		<i>Total</i>		
6	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	57,00
	1	Muncitor	h-om	31,35
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	32,49
		<i>Total</i>		
7	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Pilon metalic 6m innaltime- 7buc; 4m innaltime- 1buc)	t	0,46
	1	Muncitor	h-om	13,40
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si	t	0,00

1	2	3	4	5
		saibe		
	110-9126	Placi metalice	buc	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	0,47
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,42
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,41
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,48
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,85
		<i>Total</i>		
8		Pilon metalic 6m innaltime	buc	7,00
	355435468	Pilon metalic 6m innaltime	buc	7,00
		<i>Total</i>		
9		Pilon metalic 4m innaltime	buc	1,00
	3532455435468	Pilon metalic 4m innaltime	buc	1,00
		<i>Total</i>		
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 (57 stilpi)	m3	8,30
	7123010010200	Betonist	h-om	28,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,32
	2663102100000-1	Beton B15	m3	8,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,08
		<i>Total</i>		
11	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры Fumagali KARMEL d60mm)	t	3,25
	1	Muncitor	h-om	94,64
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	3,35
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	10,01
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	9,98
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	14,10

1	2	3	4	5
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	3,38
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,01
		<i>Total</i>		
12		Опоры Fumagali KARMEЛ d60mm	buc	50,00
	3543543543	Опоры Fumagali KARMEЛ d60mm	buc	50,00
		<i>Total</i>		
13		Консоль светильника Fumagalli OFIR d60mm верх	buc	50,00
	354354354233	Консоль светильника Fumagalli OFIR d60mm верх	buc	50,00
		<i>Total</i>		
14	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,65
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,01
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,10
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,12
	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
15	Pretul firmei	Кабель Сип-2 3x16	m	10,00
	35433354535	Кабель Сип-2 3x16	m	10,00
		<i>Total</i>		
16	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D110 cu Dublu perete	1 km	0,32
	1	Muncitor	h-om	42,56
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,03
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	320,00
		<i>Total</i>		
		<b>2. Montare utilaj</b>		
17	08-02-	Corp de iluminat instalat in afara	buc	57,00

1	2	3	4	5
	369-2	cladirilor, cu becuri LED		
	1	Muncitor	h-om	133,38
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,68
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,57
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,14
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	47,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,14
		<i>Total</i>		
18		Светильник парковый Sfera LED, 40W 3700 Im, 4000K, IP65		50,00
	354353515	Светильник парковый Sfera LED, 40W 3700 Im, 4000K, IP65	buc	50,00
		<i>Total</i>		
19		Светильник парковый FREGAT LED, 35W 5100 Im, 4000K, IP66		1,00
	354376755	Светильник парковый FREGAT LED, 35W 5100 Im, 4000K, IP66	buc	1,00
		<i>Total</i>		
20		Светильник парковый FREGAT LED, 55W 7400 Im, 4000K, IP66		6,00
	3543765498	Светильник парковый FREGAT LED, 55W 7400 Im, 4000K, IP66	buc	6,00
		<i>Total</i>		
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	6,12
	1	Muncitor	h-om	40,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	30,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	30,54
		<i>Total</i>		
22		Nisip	m <sup>3</sup>	37,00

1	2	3	4	5
	408-9020	Nisip	m3	37,00
		<i>Total</i>		
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	6,12
	1	Muncitor	h-om	39,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	25,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	25,95
		<i>Total</i>		
24		Caramida 240x115x63	buc	2 450,00
	1214521500001	Caramida 240x115x63	buc	2 450,00
		<i>Total</i>		
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,27
	1	Muncitor	h-om	3,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
26		Кабель с 3-мя алюмин. жилами АВВГ-1 3x10	m	27,00
	5454335431	Кабель с 3-мя алюмин. жилами АВВГ-1 3x10	m	27,00
		<i>Total</i>		
27	08-02-	Cablu pina la 35 kV in transee executate	100 m	7,90

1	2	3	4	5
	141-1	fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg		
	1	Muncitor	h-om	108,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,08
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	1,98
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,32
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,08
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	25,44
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	25,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,08
		<i>Total</i>		
28		Кабель с 3-мя алюмин. жилами АПВББШВ 3x10	m	790,00
	545433543531	Кабель с 3-мя алюмин. жилами АПВББШВ 3x10	m	790,00
		<i>Total</i>		
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00
	1	Muncitor	h-om	24,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,00

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,78
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,78
		<i>Total</i>		
30		Кабель с 3-мя медными жилами 3x1,5мм, ВВГ-1	m	200,00
	354343535	Кабель с 3-мя медными жилами 3x1,5мм, ВВГ-1	m	200,00
		<i>Total</i>		
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (Щит учета ВЗУМ DDE-3 Тип 2 375x520x160 IP66)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,34
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
33	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,00

1	2	3	4	5
		(Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-25А In=25А)		
	1	Muncitor	h-om	2,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
34	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	7,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50"	buc	5,00



1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор малогабаритный КМИ-10910, In=9А, 230V/AC3)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Ограничитель импульсивных перенапряжений 2-х полюсный Un=400V, In=30kA, Imax =60kA)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (ЩИТ ЩМП-1-ОУ1, Garant 375x520x160mm, IP66)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
39	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-20А In=20А)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,00

1	2	3	4	5
		exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	57,00
	1	Muncitor	h-om	88,92
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,99
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	69,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,34
	1019852	Vopsea	kg	2,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	347,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	57,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,14
	5009619	Ate de cusut	kg	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор малогабаритный КМИ-10910, In=9A, 230V/AC3)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (Щит ЩМП-1-ОУ1, Garant 375x520x160mm, IP66)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
44	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-20А In=20А)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	3,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,07
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор малогабаритный КМИ-10910, In=9А, 230V/AC3)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
48	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,54
	1	Muncitor	h-om	10,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,59
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,22
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,01
	5009030	Flanse	10 buc	0,54
	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,28
	5009090	Profil de montaj	buc	0,27
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
49		Труба ПВХ д40	m	54,00

1	2	3	4	5
	4542445642542 68	Труба ПВХ д40	m	54,00
		<i>Total</i>		
50	08-02- 407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,03
	1	Muncitor	h-om	1,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,02
	5009031	Scoabe	10 buc	0,12
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,24
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
51		Труба стальная д50мм	m	3,00
	3534345345	Труба стальная д50мм	m	3,00
		<i>Total</i>		
52	08-02- 472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	6,39
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,39
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,46
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,04
	1019852	Vopsea	kg	0,69

1	2	3	4	5
	5009031	Scoabe	10 buc	0,45
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
53	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,40
	1	Muncitor	h-om	8,52
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,04
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,28
	1019852	Vopsea	kg	0,96
	5009031	Scoabe	10 buc	0,60
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
		<b>3. Utilaj</b>		
54		Щит учета ВZUM DDE-3 Тип 2 375x520x160 IP66	buc	1,00
	35453435	Щит учета ВZUM DDE-3 Тип 2 375x520x160 IP66	buc	1,00
		<i>Total</i>		
55		Счетчик однофазный 220В, I <sub>max</sub> =40А	buc	1,00
	354354354	Счетчик однофазный 220В, I <sub>max</sub> =40А	buc	1,00
		<i>Total</i>		
56		Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-25А I <sub>n</sub> =25А	buc	1,00
	3543542132354	Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-25А I <sub>n</sub> =25А	buc	1,00
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
57		Автоматический выключатель 1-полюсн. ВА47-29-1P-B16A	buc	1,00
	3543542132335 4	Автоматический выключатель 1-полюсн. ВА47-29-1P-B16A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
58		Автоматический выключатель 1-полюсн. ВА47-29-1P-B10A	buc	2,00
	3543542136	Автоматический выключатель 1-полюсн. ВА47-29-1P-B10A	buc	2,00
		<i>Total</i>		
59		Автоматический выключатель 1-полюсн. ВА47-29-1P-B6A	buc	2,00
	354354213976	Автоматический выключатель 1-полюсн. ВА47-29-1P-B6A	buc	2,00
		<i>Total</i>		
60		Контактор малогабаритный КМИ-10910, In=9A, 230V/AC3	buc	1,00
	35434213976	Контактор малогабаритный КМИ-10910, In=9A, 230V/AC3	buc	1,00
		<i>Total</i>		
61		Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В, IP40	buc	1,00
	3544334213976	Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В, IP40	buc	1,00
		<i>Total</i>		
62		Ограничитель импульсивных перенапряжений 2-х полюсный Un=400V, In=30kA, Imax =60kA	buc	1,00
	3541234213976	Ограничитель импульсивных перенапряжений 2-х полюсный Un=400V, In=30kA, Imax =60kA	buc	1,00
		<i>Total</i>		
63		Щит ЩМП-1-ОУ1, Garant 375x520x160mm, IP66	buc	1,00
	5533451	Щит ЩМП-1-ОУ1, Garant 375x520x160mm, IP66	buc	1,00
		<i>Total</i>		
64		Выключатель нагрузки ВН 32-2P-20A In=20A	buc	1,00

1	2	3	4	5
	3543542132355 24	Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-20А In=20А	buc	1,00
		<i>Total</i>		
65		Автоматический выключатель 1- полюсн. ВА47-29-1Р-В4А	buc	1,00
	35435421977	Автоматический выключатель 1- полюсн. ВА47-29-1Р-В1А	buc	1,00
		<i>Total</i>		
66		Автоматический выключатель 1- полюсн. ВА47-29-1Р-В2А	buc	56,00
	3543542142977	Автоматический выключатель 1- полюсн. ВА47-29-1Р-В2А	buc	56,00
		<i>Total</i>		
67		Контактор малогабаритный КМИ- 10910, In=9А, 230V/AC3	buc	1,00
	35434213976	Контактор малогабаритный КМИ- 10910, In=9А, 230V/AC3	buc	1,00
		<i>Total</i>		
68		Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001- 17114305, 220В, IP40	buc	1,00
	3544334213976	Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001- 17114305, 220В, IP40	buc	1,00
		<i>Total</i>		
69		Щит ЩМП-1-ОУ1, Garant 375x520x160mm, IP66	buc	1,00
	5533451	Щит ЩМП-1-ОУ1, Garant 375x520x160mm, IP66	buc	1,00
		<i>Total</i>		
70		Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-20А In=20А	buc	1,00
	3543542132355 24	Выключатель нагрузки ВН 32-2Р-20А In=20А	buc	1,00
		<i>Total</i>		
71		Автоматический выключатель 1- полюсн. ВА47-29-1Р-В6А	buc	2,00
	354354213976	Автоматический выключатель 1- полюсн. ВА47-29-1Р-В6А	buc	2,00
		<i>Total</i>		
72		Контактор малогабаритный КМИ- 10910, In=9А, 230V/AC3	buc	1,00

1	2	3	4	5
	35434213976	Контактор малогабаритный КМИ-10910, In=9A, 230V/AC3	buc	1,00
		<i>Total</i>		
73		Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В, IP40	buc	1,00
	3544334213976	Фотореле ФР-7Е, ТУ3425-001-17114305, 220В, IP40	buc	1,00
		<i>Total</i>		

**Complex de Agreement din satul  
Calinesti, raionul Falesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1**  
**Amenajare solutii arhitecturale**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demolari</b>		
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (trotuar existent)	m2	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,09
		<i>Total</i>		
2	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,75
		<i>Total</i>		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,23
		<i>Total</i>		
<b>Total Demolari</b>				
		<b>2. Lucrari de terasament</b>		

1	2	3	4	5
4	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (frezarea solului fertil)	100 m3	2,98
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,26
		<i>Total</i>		
5	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,98
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,96
		<i>Total</i>		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,41
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,42
		<i>Total</i>		
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 457,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	44,74
		<i>Total</i>		
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,17
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	51,78
		<i>Total</i>		
9	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,55
		<i>Total</i>		
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	83,44

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,56
		<i>Total</i>		
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
<b>3. Ingradire Euro Gard</b>				
11	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou din plasa Euro Gard vopsit 2500/1550/3.3mm coeficient K=1.55 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h-39buc; Elemente de fixare zincate -78 buc; Capace pentru stilpi -39 buc)	m	95,00
	7123010010200	Betonist	h-om	23,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	87,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,10
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,57
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	151,67
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	46,97
	35435435	Capace pentru stilpi	buc	40,17
	35435345	Elemente de fixare zincate	buc	80,34
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,91
	2811106302005	Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm	kg	40,17
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	966,76
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,85
		<i>Total</i>		
<b>Total Ingradire Euro Gard</b>				
<b>4. Trotuare si teren acces principal</b>				
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	10,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,77
		<i>Total</i>		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj)	m3	154,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	177,10
	4100126202818	Apa	m3	15,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	64,68
		<i>Total</i>		
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordura)	m3	8,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,57
		<i>Total</i>		
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	113,30
	4100126202818	Apa	m3	10,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,26
		<i>Total</i>		
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C6/7,5 -16,5m3)	m	597,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,64
	7129020012800	Pavator	h-om	107,46
	2663102100001	Beton clasa..C6/7,5	m3	16,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	608,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,79
	2666122800325-1	Bordure mici B4 100x20x8 cm	m	599,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,79

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, coeficient K=0.8 pentru: Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat), Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	m2	716,00
	7129020012800	Pavator	h-om	415,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,31
	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	726,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 145,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 507,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,32
		<i>Total</i>		
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm, coeficient K=0.8 pentru: Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat), Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	m2	314,00
	7129020012800	Pavator	h-om	182,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,96
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	318,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	502,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 976,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,57
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,75
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,28
		<i>Total</i>		
<b>Total Trotuare si teren acces principal</b>				
		<b>5. Teren cu echipament de fitness si teren de joaca pentru copii cu necesitati speciale</b>		

1	2	3	4	5
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	6,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,70
		<i>Total</i>		
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	60,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	69,57
	4100126202818	Apa	m3	6,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,41
		<i>Total</i>		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,10
	4100126202818	Apa	m3	3,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,02
		<i>Total</i>		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordura)	m3	5,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,58
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,44
		<i>Total</i>		
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C6/7,5 -11m3)	m	401,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,12



1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	72,18
	2663102100001	Beton clasa..C6/7,5	m3	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	409,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,20
	2666122800325-1	Bordure mici B4 100x20x8 cm	m	403,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20
		<i>Total</i>		
24	CG08C	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale rigide din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Pardoseli din placi de cauciuc, montate pe adeziv, 500x500x20mm, se exclude Profil PVC )	m2	605,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	937,75
	2666122800390	Dale rigide PVC 500x500x200mm	m2	647,95
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	370,26
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	49,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	833,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,93
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	185,13
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,64
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	925,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,15
		<i>Total</i>		
<b>Total Teren cu echipament de fitness si teren de joaca pentru copii cu necesitati speciale</b>				
<b>6. Teren sport multifunctional 3 in 1</b>				
25	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	7,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,65
		<i>Total</i>		
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	70,60

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,89
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	81,19
	4100126202818	Apa	m3	7,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,65
		<i>Total</i>		
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,50
	4100126202818	Apa	m3	3,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,70
		<i>Total</i>		
28	CG08C	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale rigide din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Pardoseli din placi de cauciuc, montate pe adeziv, 500x500x20mm, se exclude Profil PVC )	m2	706,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 094,30
	2666122800390	Dale rigide PVC 500x500x200mm	m2	756,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	10,80
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	432,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	57,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	972,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,08
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	216,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,08
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1 080,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	2,16

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,18
		<i>Total</i>		
29	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (Marcaje pentru teren de sport, in diferite culori, aplicate pe placi cauciucate)	1 km	0,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,37
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	15,63
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,25
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
<b>Total Teren sport multifunctional 3 in 1</b>				
		<b>7. Sistema de drenaj</b>		
30	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,38
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,41
		<i>Total</i>		
31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,38
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,41
		<i>Total</i>		
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,95
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pentru element de drenaj orizontal)	m3	18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,71
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,73
	4100126202818	Apa	m3	1,89
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,94
		<i>Total</i>		
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pentru drenaj)	m3	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,50
	4100126202818	Apa	m3	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,20
		<i>Total</i>		
35	TsJ05C k=2	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Geotextil 200g/m2 element de drenaj orizontal, coeficient pentru Geotextil K=1.05 m2, 2 strat)	m2	195,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	74,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	7,80
	1711217329883 57	Geotextil 200g/m2	m2	409,50
		<i>Total</i>		
36	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Geotextil 200g/m2 groapa de drenaj , coeficient pentru Geotextil K=1.05 m2)	m2	22,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,18
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,44
	1711217329883 57	Geotextil 200g/m2	m2	23,10
		<i>Total</i>		
37	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru drenaj, avind diametrul de 160 mm	m	118,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	43,66
	2521216700000 -1	Teava pentru drenaj d160	m	126,38

1	2	3	4	5
	2524906710000	Piese de legatura pentru tevi de drenaj d160mm	buc	20,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
38	DE11A aplicativ	Rigola de tip deschis, prefabricate din beton cu sectiunea de 50x20x8 cm, pretu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Rigole de tip deschis 500x200x80mm, pe fundatie de beton C6/7,5 -5m	m	112,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,44
	7129020012800	Pavator	h-om	20,16
	2663102100001	Beton clasa..C6/7,5	m3	5,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,34
	2666122800325-2	Rigole de tip deschis 500x200x80mm	m	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
		<i>Total</i>		
<b>Total Sistema de drenaj</b>				
		<b>8. Teren cu scrinciob pentru maturi</b>		
39	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,86
		<i>Total</i>		
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj)	m3	30,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,67
	4100126202818	Apa	m3	3,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,66
		<i>Total</i>		
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordura)	m3	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,30
	4100126202818	Apa	m3	0,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,42

1	2	3	4	5
		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84
		<i>Total</i>		
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,11
	4100126202818	Apa	m3	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,44
		<i>Total</i>		
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C6/7,5 -3.5m3)	m	114,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,68
	7129020012800	Pavator	h-om	20,52
	2663102100001	Beton clasa..C6/7,5	m3	3,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,34
	2666122800325-1	Bordure mici B4 100x20x8 cm	m	114,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
		<i>Total</i>		
44	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, cu goluri 400x600x40mm, coeficient K=0.8 pentru: Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat), Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	m2	201,00
	7129020012800	Pavator	h-om	116,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,18
	2661112800655-4	pavaj vibropresat, cu goluri 400x600x40mm	m2	204,02

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	321,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 265,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,02
		<i>Total</i>		
<b>Total Teren cu scrinciob pentru maturi</b>				
<b>9. Pavaj decorativ labirint</b>				
45	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,55
		<i>Total</i>		
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	17,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,03
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	19,78
	4100126202818	Apa	m3	1,72
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,22
		<i>Total</i>		
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordura)	m3	8,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,32
	4100126202818	Apa	m3	0,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,40
		<i>Total</i>		
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,10
	4100126202818	Apa	m3	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	2,31

1	2	3	4	5
		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,62
		<i>Total</i>		
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 50x20x4 cm, pe fundatie de beton C6/7,5 -14.3m <sup>3</sup> )	m	641,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,92
	7129020012800	Pavator	h-om	115,38
	2663102100001	Beton clasa..C6/7,5	m <sup>3</sup>	14,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	653,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	1,92
	2666122800325-3	Bordure mici 50x20x4 cm	m	644,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	1,92
		<i>Total</i>		
50	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat cu granule din marmora, tip caramida , 60mm culoarea se va alege conform proiectului de executie, coeficient K=0.8 pentru: Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat), Ciment portland M400 saci, (pentru strat))	m <sup>2</sup>	111,00
	7129020012800	Pavator	h-om	64,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,75
	2661112800655-6	pavaj vibropresat cu granule din marmora, tip caramida , 60mm	m <sup>2</sup>	112,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	177,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	698,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m <sup>3</sup>	0,56
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m <sup>3</sup>	3,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,22
		<i>Total</i>		
<b>Total Pavaj decorativ</b>				



1	2	3	4	5
<b>labirint</b>				
		<b>10. Amenajare peisajera "Eu iubesc Calinesti"</b>		
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordura)	m3	1,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,29
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,27
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,55
		<i>Total</i>		
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5 pe fundatie de beton C6/7,5 -2.5m3)	m	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,04
	7129020012800	Pavator	h-om	16,56
	2663102100001	Beton clasa..C6/7,5	m3	2,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	93,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28
	2666122800325-1	Bordure mici B4 100x20x8 cm	m	92,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
		<i>Total</i>		
53	TsJ05C k=2	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Geogrila aplicata in 2 straturi, coeficient pentru geogrila K=1.05 m2, 2 straturi)	m2	304,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	115,52
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	12,16
	1711217329883 57-1	Geogrila	m2	638,40
		<i>Total</i>		
54		Pietris alb THASSOS fractia 3-6cm, 40mm	m3	4,80
	452121212445	Pietris alb THASSOS fractia 3-6cm	m3	4,80
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
55		Pietris rosu fractia 3-6cm, 40mm	m3	0,27
	4521212124345	Pietris rosu fractia 3-6cm	m3	0,27
		<i>Total</i>		
56		Ingradire din plastic pentru gazon h=0.2m pentru separarea pietrisului	m	130,00
	354345453	Ingradire din plastic pentru gazon h=0.2m pentru separarea pietrisului	m	130,00
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Amenajare peisagera "Eu Iubesc Calinesti"</b>				
		<b>11. Balustrada pod peste pirau</b>		
57	CO04B1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1.35 m (Balustrada decorativa din lemn pentru 3 poduri, conform proiectului de executie)	m	24,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,20
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,48
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,76
	2414147327483	Lignolineum	kg	4,44
		<i>Total</i>		
58	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	25,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,12
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,29
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,14

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 50*50*5mm- 38m.l.)	kg	418,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	79,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,18
	7212030022700	Sudor	h-om	4,18
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	418,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,28
		<i>Total</i>		
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,06
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,04
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,52
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	1,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,63
		<i>Total</i>		
61	RCsD03C	Plasa la pereti, (Plasa expandata zincata 17x40x0,45mm, k=1,05 m2)	m2	14,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12
	2873122005338-1	Plasa expandata zincata 17x40x0,45mm	m2	14,70
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,02
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
62	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime,	m2	30,50

1	2	3	4	5
		rostituite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Piatra naturala decorativa de cosauti)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,92
	7122030012940	Pietrar	h-om	178,42
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,08
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	31,42
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	369,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,32
	2551447335247	Praf de frecat	kg	11,71
	1411112205747	Praf de travertin	kg	9,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,52
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Balustrada pod peste pirau</b>				
		<b>12. Mobilier urban</b>		
63	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare conform proiectului de executie, (Beton C6/7,5 k=0,4148)	buc	27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,15
	7123011000200	Betonist	h-om	130,95
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	27,00
	2663102100000-8	Beton C6/7,5	m3	11,20
	1212121212121	apa	m3	4,05
		<i>Total</i>		
64	TsH91B	Instalarea urne conform proiectului de executie, (Beton C6/7,5 k=0,1037)	buc	27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,15
	7123011000200	Betonist	h-om	130,95
	2030112931102	Urne	buc	27,00
	2663102100000	Beton C6/7,5	m3	2,89

1	2	3	4	5
	-8			
	1212121212121	apa	m3	4,05
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Mobilier urban</b>				
		<b>13. Amenajare piesagera</b>		
65	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	2,18
	1	Muncitor	h-om	23,96
		<i>Total</i>		
66	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	218,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,72
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	163,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,44
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	87,20
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	8,72
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	8,72
		<i>Total</i>		
67		Tuia, tei, pin, artar	buc	197,00
	354556	Tuia, tei, pin, artar	buc	197,00
		<i>Total</i>		
68		Mar, prasad, cires, persic	buc	21,00
	3544556	Mar, prasad, cires, persic	buc	21,00
		<i>Total</i>		
69	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	2,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,64
	1212121212121	apa	m3	4,36
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,64
		<i>Total</i>		
70	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	37,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,86
		<i>Total</i>		
71	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	37,82

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	223,14
		<i>Total</i>		
72	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	37,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	182,29
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	149,77
		<i>Total</i>		
73	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	37,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	24,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,60
		<i>Total</i>		
74	TsH24A	Plantari tufe de buxus aria totala 27m2	buc	135,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	45,90
	1111000100002 -1	Tufe de buxus	buc	140,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,27
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	16,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,35
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,35
		<i>Total</i>		