

Ofertant : SRL «Magistrala-Nistru»

## O F E R T Ă

Către Consiliul Raional Dondușeni or.Dondușeni, str.Independenței 47.

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, M.Moldovan, reprezentant ai ofertantului SRL «Magistrala-Nistru», ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: « **Reparația drumurilor locale din Raionul Dondușeni Lot II R L75 R14--Drum de acces spre satul Arionesti** » pentru suma de **702 231,99 lei** (șapte sute două mii două sute treizeci și unu lei,99 bani), la care se adaugă TVA în cuantum de **104 446,40 lei** (una sută patru mii patrusute patruzeci și șase lei,40 bani).

Total pentru lucrările executate: **842 678,39 lei** (opt sute patruzeci și două mii șase sute șaptezeci și opt lei,39 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 2 (două) luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile** (șasezeci zile), respectiv pînă la data de 14 iunie 2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :

a) nu depunem oferta alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

15.aprilie 2020.

\_\_\_\_\_ M. Moldovan, în calitate de director, legal autorizat să semnez  
oferta pentru și în numele SRL «Magistrala-Nistru».

### ANEXĂ LA OFERTĂ.

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0,00% din prețul total oferat.
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de % din prețul total oferat în cuantum de 3,00% (din prețul total oferat) constituie **25,281** mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate – 48 (patruzeci și opt) luni.
4. Perioada de mobilizare(durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) - 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) - 5 zile calendaristice.

Ofertant, director SRL «Magistrala-Nistru»

M. Moldovan

# Reparația drumurilor locale din Raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL

### Lot II. L75 R14--Drum de acces spre satul Arionesti

**Valoarea de deviz 842 678,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Coapotolul 1 Lucrari de terasament</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,00	1 263,50 0,00	1 263,50 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,00	717,50 0,00	717,50 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	160,00	15,20 0,00	2 432,00 0,00
<b>Total Coapotolul 1 Lucrari de terasament</b>					<b>4 413,00</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	
<b>2. Capitoul 2. L=440m, a=5m</b>						
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,00	46,20 0,00	1 016,40 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororieh=15cm.	m3	330,00	502,93 34,60	165 966,59 11 416,68
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 200,00	97,11 6,92	213 642,67 15 222,24

1	2	3	4	5	6	7
7	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	0,66	52,39 5,18	34,58 3,42
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00	104,98 2,88	230 956,02 6 342,60
9	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	39,06 1,83	19 530,89 913,91
<b>Total Capitolul 2. L=440m, a=5m</b>						<b>631 147,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 898,85</b>
Cheltuieli directe			lei		635 560,15	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		7 627,24	
Total					643 187,39	
Cheltuieli de regie			6,00 %		38 591,24	
Total					681 778,63	
Beneficiul de deviz			3,00 %		20 453,36	
Total					702 231,99	
TVA			20,00 %		140 446,40	

**Total deviz:** **842 678,39**  
**Incluziv salariu** **33 898,85**

Intocmit (D.Naclitchi)  
(funcția, semnătura)

Verificat (A.Budei)  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectConsiliul Raional Donduseni  
**Reparația drumurilor locale din Raionul Donduseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lot II. L75 R14--Drum de acces spre satul Arionesti**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Coapitolul 1 Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
2	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,20
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		<b>2. Capitolul 2. L=440m, a=5m</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			46,20
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	46,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm.	m3			502,93

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,58	54,32
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,58	326,18
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,85	66,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,00	3,38
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			97,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,0970	900,00	87,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	255,85	2,89
7	DI07A	Covoare subțiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de bază asfaltice supuse circulației, înainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanică	m2			52,39
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,73
	266410210 0013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 000,00	41,97
	232032260 00001	Bitum tăiat (cut-back)	t	0,0004	7 500,00	3,41
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0030	350,00	1,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	255,85	0,77
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			104,98
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 000,00	97,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
9	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	267,58	33,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	225,00	0,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	162,00	1,78
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	255,85	0,12

Intocmit

(D.Naclitchii)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

# Reparația drumurilor locale din Raionul Donduseni

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## Borderoul de resurse Lot II. L75 R14--Drum de acces spre satul Arionesti

**Valoarea de deviz 842 678,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	198,000000	57,66	11 416,68
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	374,039600	57,66	21 567,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,019800	57,66	1,14
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,850000	57,66	913,91
<b>Total manopera</b>						<b>33 898,85</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	213,400000	900,00	192 060,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	213,400000	1 000,00	213 400,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	66,990000	267,58	17 925,18
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,000000	267,58	16 857,54
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	402,270000	267,58	107 639,41
6.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,000264	7 500,00	2,25
7.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,027720	1 000,00	27,70
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,000000	25,00	1 325,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>549 237,08</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	22,130980	350,00	7 745,85
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,885000	255,85	3 040,78
3.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	121,661980	255,85	31 127,22
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,500000	162,00	891,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,660000	450,00	5 247,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050000	350,00	717,50
7.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,160000	200,00	2 432,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,435000	225,00	1 222,87
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>52 424,22</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	635 560,15
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7 627,24
Total		643 187,39
Cheltuieli de regie	6,00 %	38 591,24
Total		681 778,63
Beneficiul de deviz	3,00 %	20 453,36
Total		702 231,99
TVA	20,00 %	140 446,40

**Total deviz:****842 678,39**

Intocmit

(D.Naclitchii)

---

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

---

(funcția, semnătura)