

Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9**Reparatia drumului din asfalt acces catre curtea blocului str. Alexandru cel Bun, 5
(S=420 mp)**

Valoarea de deviz 395 253,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. curtea blocului pe adresa str. Alexandru cel Bun, 5 Suprafata=420 m2						
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,840	2 432,82 0,00	2 043,57 0,00
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,840	1 933,85 0,00	1 624,43 0,00
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,800	137,17 137,17	795,59 795,59
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	148,170	33,12 0,00	4 907,38 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,898	239,84 34,03	215,38 30,56
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	4,200	190,26 0,00	799,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,200	1 645,33 854,24	6 910,38 3 587,80
8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 224,85 160,82	6 124,26 804,10
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3	63,000	857,22 56,76	54 005,07 3 575,88
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,273	12 008,21 0,00	3 278,24 0,00
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul bitum 70/100 conform SM EN 13108 - cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam.cald lt=30mm" si nisip bituminat) (normativul la mixtura asfaltica 0,144 tn/m2)	m2	420,000	259,72 5,68	109 082,05 2 383,92
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)	t	0,147	11 983,54 0,00	1 761,58 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam.cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2)	m2	420,000	198,52 4,73	83 379,23 1 986,60
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	140,000	30,27 30,27	4 238,08 4 238,08
15	TsH92B	Incarcarea in auto	t	12,040	105,00 105,00	1 264,23 1 264,23
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,040	22,21 0,00	267,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total curtea blocului pe adresa str. Alexandru cel Bun, 5 Suprafata=420 m2 Inklusiv salariu				<u>280 695,95</u> 18 666,76

		Total	lei	280 695,95
		Asigurarea sociala de stat	24 %	4 480,02
		Cheltuieli directe		285 175,97
		Cheltuieli de regie	10 %	28 517,60
		Total		313 693,57
		Beneficiu de deviz	5 %	15 684,68
		Total		329 378,25
		TVA	20 %	65 875,65
		Total deviz: Inklusiv salariu		<u>395 253,90</u> 18 666,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9

Reparatia drumului din asfalt acces catre curtea blocului str. Alexandru cel Bun, 5
(S=420 mp)

Valoarea de deviz 395 253,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,250	94,60	402,05
2.	7129020012800	Pavator	h-om	37,800	94,60	3 575,88
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,450	94,60	4 772,57
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,823	94,60	9 916,26
		Total manopera				18 666,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	60,480	1 664,89	100 692,55
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	40,908	1 891,16	77 363,57
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm	m3	12,789	437,63	5 596,85
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm	m3	76,797	437,63	33 608,67
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	432,28	1,73
6.	23203226000401	(Emulsie bituminoasa) Bitum	t	0,432	11 500,00	4 968,00
7.	2640112300739	Caramizi	buc	112,200	7,00	785,40
8.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5,100	863,33	4 402,98
9.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,076	1 405,00	106,78
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,650	35,09	478,98
		Total materiale de constructii				228 005,51

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,126	570,00	71,82
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,619	610,00	4 037,59
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,544	540,00	2 993,76
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,880	540,00	3 175,20
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,798	540,00	11 770,92
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,544	730,00	4 047,12
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,007	510,00	2 043,57
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,359	510,00	183,09

9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	50,00	25,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,922	580,00	5 174,76
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,945	530,00	500,85
Total utilaje de construcții						34 023,68

Total	lei	280 695,95
Asigurarea sociala de stat	24 %	4 480,02
Cheltuieli directe		285 175,97
Cheltuieli de regie	10 %	28 517,60
Total		313 693,57
Beneficiu de deviz	5 %	15 684,68
Total		329 378,25
TVA	20 %	65 875,65

Total deviz: 395 253,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație a drumurilor în
orașul Ialoveni**
Investitor Primăria orașului Ialoveni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. curtea blocului pe adresa str. Alexandru cel Bun, 5 Suprafata=420 m2						
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 432,82
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	510,00	2 432,82
		<i>Total</i>	lei			2 043,57
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 933,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	610,00	1 933,85
		<i>Total</i>	lei			1 624,43
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			137,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,450	94,60	137,17
		<i>Total</i>	lei			795,59
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			33,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	580,00	33,12
		<i>Total</i>	lei			4 907,38
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			239,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	432,28	1,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	510,00	203,89
		<i>Total</i>	lei			215,38
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			190,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	610,00	190,26
		<i>Total</i>	lei			799,10
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 645,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	35,09	35,09
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,400	540,00	756,00
		<i>Total</i>	lei			6 910,38
8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacele de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc			1 224,85
						160,82

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,850	94,60	80,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,850	94,60	80,41
	2640112300739	Caramizi	buc	22,000	7,00	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1 405,00	21,36
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,000	863,33	880,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	50,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			6 124,26
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3			857,22 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm	m3	0,203	437,63	88,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm	m3	1,219	437,63	533,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,09	5,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	610,00	25,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	540,00	139,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	530,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			54 005,07
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			12 008,21 0,00
	23203226000401	(Emulsie bituminoasa) Bitum	t	1,030	11 500,00	11 837,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	570,00	171,21
		<i>Total</i>	lei			3 278,24
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul bitum 70/100 conform SM EN 13108 - cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam.cald lt=30mm" si nisip bituminat) (normativul la mixtura asfaltica 0,144 tn/m2)	m2			259,72 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1 664,89	239,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
		<i>Total</i>	lei			109 082,05
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)	t			11 983,54 0,00
	23203226000401	(Emulsie bituminoasa) Bitum	t	1,030	11 500,00	11 812,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	570,00	170,61
		<i>Total</i>	lei			1 761,58
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam.cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2)	m2			198,52 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 891,16	184,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		<i>Total</i>	lei			83 379,23

1	2	3	4	5	6	7
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			4 238,08
15	TsH92B	Incarcarea in auto	t			105,00
						105,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	94,60	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 264,23
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	580,00	22,21
		<i>Total</i>	lei			267,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.