

Reparatia capitala a unui sector de drum din s. Molovata r. Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 100 636,95 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului S=1136 m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,270	2 617,25 0,00	5 941,16 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,270	1 687,50 0,00	3 830,62 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	385,900	29,44 0,00	11 360,90 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270	275,37 34,06	625,09 77,31
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,740	2 205,60 0,00	3 837,74 0,00
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	11,360	226,20 0,00	2 569,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
7	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, (pentru fundatie sub bordure)	m3	12,730	305,56 305,56	3 889,75 3 889,75
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-32 sub bordure	m3	6,400	705,05 93,65	4 512,35 599,39
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 x 30 x 15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	212,000	344,02 64,33	72 932,24 13 637,54
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed =15 cm	m3	170,400	703,69 56,76	119 908,09 9 671,90
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,682	11 113,00 0,00	7 579,07 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) (nisip bitumat si otel patrat se exclude)	m2	1 136,000	283,23 5,68	321 750,42 6 447,94
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,341	11 113,00 0,00	3 789,53 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 (nisip bitumat si otel patrat se exclude)	m2	1 136,000	211,73 4,73	240 524,14 5 373,28
		<i>Total</i>	lei			803 050,73
		Total Lucrari de reparatie a drumului S=1136 m2 Inklusiv salariu				803 050,73 39 697,10

	Total	lei	803 050,73
	Asigurarea sociala	24 %	9 527,30
	Total		812 578,04
	Cheltuieli de regie	7,5 %	60 943,35
	Total		873 521,39
	Beneficiu	5 %	43 676,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total				917 197,46
		TVA	20 %			183 439,49
		Total deviz:				1 100 636,95
		Inclusiv salariu				39 697,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a unui sector
de drum din s. Molovata r.
Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 100 636,95 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	210,360	94,60	19 900,056
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	124,960	94,60	11 821,216
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,311	94,60	7 975,830
Total manopera						39 697,10

Materiale:

1.	111100010001310- BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	163,584	1 815,00	296 904,960
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	110,192	2 022,00	222 808,224
3.	1411122201646-1632	Piatra sparta fr 16-32	m3	34,591	328,00	11 345,914
4.	1411122201672-3263	Piatra sparta fr 32-63	m3	207,718	328,00	68 131,373
5.	1411122201752	Piatra sparta fr 16-32	m3	7,369	328,00	2 417,058
6.	23203226000401	Bitum	t	1,054	10 600,00	11 169,114
7.	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	11,236	2 050,00	23 033,800
8.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	213,060	170,00	36 220,200
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,560	32,00	817,920
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,272	32,00	40,704
11.	4100126202818	Apa	m3	0,640	32,00	20,480
Total materiale de construcții						672 909,75

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,688	350,00	940,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,344	400,00	537,600
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,307	650,00	199,485
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,896	725,00	13 699,469
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,995	580,00	8 697,216
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	58,958	520,00	30 658,368
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,074	650,00	1 348,152

8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,995	950,00	14 245,440
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,107	750,00	3 830,625
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,767	600,00	1 659,960
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,908	600,00	544,800
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,074	400,00	829,632
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,698	460,00	11 360,896
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,556	740,00	1 891,440
Total utilaje de constructii						90 443,88

Total	lei	803 050,73
Asigurarea sociala	24 %	9 527,30
Total		812 578,04
Cheltuieli de regie	7,5 %	60 943,35
Total		873 521,39
Beneficiu	5 %	43 676,07
Total		917 197,46
TVA	20 %	183 439,49

Total deviz:

1 100 636,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a unui sector de drum** **Investitor**
din s. Molovata r. Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului S=1136 m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 617,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	725,00	0,00
						2 617,25
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	0,00
						1 687,50
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			29,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	460,00	0,00
						29,44
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			275,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta fr 16-32	m3	0,004	328,00	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
						240,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 205,60
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	650,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	600,00	774,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	400,00	954,00
						476,80
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			226,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	725,00	0,00
						226,20
7	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, (pentru fundatie sub bordure)	m3			305,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230	94,60	305,56
						305,56
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-32 sub bordure	m3			705,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta fr 16-32	m3	1,150	328,00	377,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100	32,00	3,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	350,00	147,00
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 x 30 x 15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m			344,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	0,053	2 050,00	108,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	32,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	170,00	170,85
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed =15 cm	m3			703,69 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-1632	Piatra sparta fr 16-32	m3	0,203	328,00	66,58
	1411122201672-3263	Piatra sparta fr 32-63	m3	1,219	328,00	399,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	32,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	725,00	30,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	520,00	134,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	740,00	11,10
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 113,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 600,00	10 918,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	650,00	195,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22.4 50/70) (nisip bitumat și oțel patrat se exclude)	m2			283,23 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310 - BAD	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,144	1 815,00	261,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	520,00	4,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	580,00	4,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 113,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 600,00	10 918,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	650,00	195,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA 16 (nisip bitumat și oțel patrat se exclude)	m2			211,73 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,097	2 022,00	196,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	520,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	580,00	3,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.