

## 2.2.2. Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie  
"20" mai 2020

**Obiectul: Secția Unitate de Primire Urgentă**

**Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147**

### Lucrari de reparatie

No crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1.1. Birou personal medical</b>		
		<b>1.1.1. Tavan</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,90
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,90
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,90
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,90
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,90
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,90
		<b>1.1.2. Pereți</b>		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	46,90
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,30
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	46,90
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,90
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,90
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	46,90
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	46,90
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,90
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,97
17	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
18	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	4,60
19	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
20	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,30
21	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,30

1	2	3	4	5
		<b>1.1.3. Pardosele</b>		
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	15,80
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	15,00
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,80
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,80
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	15,80
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	15,80
28	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.1.4. Instalatie sanitara</b>		
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
30	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		<b>1.2. Sala de primire</b>		
		<b>1.2.1. Tavan</b>		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	13,33
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,33
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,33
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,33
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,33
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	13,33
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,33
		<b>1.2.2. Pereți</b>		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	44,60
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	44,60
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	44,60
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,60
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,60
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	44,60
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	44,60
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,60
46	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,29
47	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
48	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
49	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	4,00
		<b>1.2.3. Pardosele</b>		
50	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	13,00
		<b>1.3. Sala de proceduri</b>		
		<b>1.3.1. Tavan</b>		
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	8,40
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	8,40

1	2	3	4	5
		tavane		
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,40
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,40
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	8,40
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		<b>1.3.2. Pereți</b>		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	15,20
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	15,20
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,20
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	15,20
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	15,20
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,20
65	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
66	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la pereți	m	9,00
		<b>1.4. Birou Medic superior</b>		
		<b>1.4.1. Tavan</b>		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,10
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	19,10
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,10
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,10
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,10
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,10
		<b>1.4.2. Pereți</b>		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	50,50
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,20
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	50,50
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,50
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,50
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	50,50
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	50,50
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,50
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
83	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	17,00

1	2	3	4	5
84	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,20
85	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,20
		<b>1.4.3. Pardosele</b>		
86	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	18,10
		<b>1.4.4. Instalatie sanitara</b>		
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
89	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		<b>1.5. Sala de primire (spațiu pentru igienizare/anasare)</b>		
		<b>1.5.1. Tavan</b>		
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	15,70
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,70
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,70
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,70
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,70
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	15,70
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,70
		<b>1.5.2. Pereți</b>		
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	24,50
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,00
99	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	30,00
100	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	30,00
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	24,50
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,50
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,50
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	24,50
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	24,50
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,50
107	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	4,00
108	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,62
109	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	4,40
110	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	9,20
111	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la pereți	m	22,90

1	2	3	4	5
		<b>1.5.3. Pardosele</b>		
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	16,00
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	1,50
114	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	15,00
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,00
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	16,00
118	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu supra-fete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	16,00
119	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50
120	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie cera-mica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	1,50
121	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.5.4. Instalatie sanitara</b>		
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
123	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		<b>1.6. Birou Asistenta superioară</b>		
		<b>1.6.1. Tavan</b>		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	15,30
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,30
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,30
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,30
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,30
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	15,30
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,30
		<b>1.6.2. Pereți</b>		
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	46,00
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	46,00
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,20
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	46,00
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,00
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,00
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	46,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	46,00
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
141	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
142	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn. (usa)	m2	5,00
143	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		montate in zid.		
144	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	23,00
145	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,20
146	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,20
		<b>1.6.3. Pardosele</b>		
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	15,50
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	14,50
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,50
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,50
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	15,50
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,50
153	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.6.4. Instalatie sanitara</b>		
154	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
155	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
156	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		<b>1.7. Birou TS</b>		
		<b>1.7.1. Tavan</b>		
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	13,11
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,11
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,11
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,11
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,11
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor cu grund Extra	m2	13,11
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,11
		<b>1.7.2. Pereți</b>		
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	44,16
165	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,20
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	44,16
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,16
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,16
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	44,16
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	44,16
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,16
172	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,98
173	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră	m2	5,00

1	2	3	4	5
174	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
175	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
176	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,00
177	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	8,10
178	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,20
179	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți	m2	1,20
		<b>1.7.3. Pardosele</b>		
180	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	15,00
		<b>1.7.4. Instalatie sanitara</b>		
181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
182	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		<b>1.8. Birou pentru medici</b>		
		<b>1.8.1. Tavan</b>		
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	15,00
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,00
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	15,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00
		<b>1.8.2. Pereți</b>		
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	48,50
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	48,50
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,50
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,50
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	48,50
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	48,50
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,50
198	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,30
199	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastră)	m2	5,00
200	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
201	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
202	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,00
		<b>1.8.3. Pardosele</b>		

1	2	3	4	5
203	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	15,00
		<b>1.9. Grup Sanitar</b>		
		<b>1.9.1. Tavan</b>		
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	5,80
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	5,80
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,80
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,80
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	5,80
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,80
		<b>1.9.2. Pereți</b>		
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	34,80
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	34,80
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,80
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,80
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	34,80
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	34,80
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,40
218	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	17,40
219	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	4,50
220	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,50
		<b>1.9.3. Pardosele</b>		
221	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	5,80
222	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,80
223	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	5,80
224	CG18A	Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,60
		<b>1.9.4. Instalatii sanitare</b>		
225	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
227	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handica-pati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
228	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
229	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		<b>1.10. Hol</b>		
		<b>1.10.1. Tavan</b>		
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	50,00
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	50,00
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	50,00



1	2	3	4	5
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,00
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	50,00
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund Extra	m2	50,00
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00
		<b>1.10.2. Pereți</b>		
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	86,90
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	86,90
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,90
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,90
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	86,90
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	86,90
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,90
244	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,64
245	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	18,60
246	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,50
247	CN21A	Vopsitorii la, grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	6,00
		<b>1.10.3. Pardosele</b>		
248	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	50,00
		<b>2. Instalatii electrice sectia internare</b>		
249	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire)	buc	5,00
250	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	13,00
251	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	2,00
252	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	3,00
253	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	2,00
254	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	11,00