

Primaria Tetcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009**Reparatia capitala a acoperisului a gradanitei de copii din satul Tetcani raionul Briceni**

Valoarea de deviz 1 286 155,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri si demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 619,1300	42,015 41,515	68 028,071 67 218,506
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 401,3800	24,237 22,487	33 965,808 31 513,393
		<i>Total</i>	Lei			101 993,879
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				101 993,879 98 731,899
		2. Lucrari generale de constructii a gradinitei de copiii				
3	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,1600	1 064,630 380,556	4 428,860 1 583,113
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	29,6600	5 272,549 1 389,029	156 383,815 41 198,612

1	2	3	4	5	6	7
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,6600	182,907 49,011	5 425,018 1 453,666
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 401,3800	40,560 17,010	56 839,672 23 837,053
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	12,6100	58,035 14,415	731,816 181,773
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,6100	182,906 49,011	2 306,444 618,029
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 401,3800	20,119 14,415	28 194,155 20 200,893
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 401,3800	180,749 66,309	253 298,033 92 924,107
11	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn-stresina si frontoane	m2	132,9700	227,587 144,150	30 262,243 19 167,626
12	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	260,4000	114,208 21,334	29 739,750 5 555,425
13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	96,0000	117,931 24,794	11 321,405 2 380,205
14	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm	buc	24,0000	192,760 161,448	4 626,240 3 874,752
		<i>Total</i>	Lei			583 557,451
		Total Lucrari generale de constructii a gradinitei de copiii				583 557,451 212 975,254

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Lucrari generale de constructii a cantinei				
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	217,7500	40,560 17,010	8 832,022 3 703,860
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	217,7500	20,119 14,415	4 380,880 3 138,866
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	217,7500	180,749 66,309	39 358,095 14 438,784
18	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn-streasina si frontoane	m2	59,4100	227,587 144,150	13 520,945 8 563,951
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	71,0000	120,335 17,298	8 543,750 1 228,158
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,0000	112,866 20,181	2 708,784 484,344
21	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm	buc	8,0000	192,760 161,448	1 542,080 1 291,584
		<i>Total</i>	Lei			78 886,556
		Total Lucrari generale de constructii a cantinei Inclusiv salariu				78 886,556 32 849,547

		Total	Lei	764 437,87
		Asigurari sociale	22,5 %	77 525,26
		Transportarea materiale	10 %	41 118,79
		Total		883 081,92
		Cheltuieli de regie	14,5 %	128 046,88
		Total		1 011 128,80

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			60 667,73
		Total				1 071 796,53
		TVA	20 %			214 359,31
		Total				1 286 155,84
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 286 155,84 <hr/> 344 556,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)