

Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr.-1

**Lucraride reparate de categorie generala la LT Ion Creanga din str. Studentilor,
10/3, mun. Chisinau
(Hol, Tambur, Scara interioara)**

Valoarea de deviz 659 132,56 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol, Tambur, Scari interioare				
		1.1. Lucrari de constructie-pardosele				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	224,4300	4,165 1,259	934,661 282,580
2	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600 x 600 mm la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul	m2	224,4300	246,955 46,167	55 424,049 10 361,260
3	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	16,8000	22,193 10,912	372,841 183,324
4		Banda antiderapanta, inclusiv instalare	m	16,8000	86,540 0,000	1 453,872 0,000
		<i>Total</i>	Lei			58 185,423
		Total Lucrari de constructie-pardosele Inclusiv salariu				58 185,423 10 827,164
		1.2. Electricitate-schimbarea corpuri de iluminat				



1	2	3	4	5	6	7
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	9,233 9,233	184,668 184,668
6	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii LED, 40W, 5200Lm, dimensiuni 600x600 mm cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul (De creat resursa corpuri de iluminat)	100 buc	0,2000	72 612,005 13 304,490	14 522,401 2 660,898
		<i>Total</i>	Lei			14 707,069
		Total Electricitate-schimbarea corpuri de iluminat Inclusiv salariu				14 707,069 2 845,566
		<i>Total</i>	Lei			72 892,492
		Total Hol, Tambur, Scari interioare Inclusiv salariu				72 892,492 13 672,730
		2. Incaperi sanitare Etajul 1 - Bloc A				
		2.1. WC - fete				
		2.1.1. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,7400	67,224 67,152	1 797,569 1 795,644
8	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri calcar	m3	0,5600	167,100 165,780	93,576 92,837
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,6100	11,812 11,332	456,057 437,524
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	38,6100	4,165 1,259	160,796 48,614
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,6100	70,269 50,364	2 713,086 1 944,554

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	43,4100	4,165 1,259	180,786 54,658
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	43,4100	239,633 102,827	10 402,490 4 463,699
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	135,811 80,163	651,893 384,781
		Total	Lei			16 456,253
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 456,253 9 222,311
		2.1.2. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000	33,337 32,737	280,028 274,988
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000	53,311 29,379	447,813 246,784
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	8,4000	85,542 9,821	718,550 82,496
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	8,4000	18,898 5,876	158,742 49,357

1	2	3	4	5	6	7
20	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4000	193,900 46,167	1 628,757 387,803
		<i>Total</i>	Lei			3 256,273
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 256,273 1 052,004
		2.1.3. Tavane				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000	13,492 8,394	113,331 70,510
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000	62,219 51,203	522,638 430,109
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000	27,212 23,084	228,579 193,902
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4000	30,992 23,083	260,329 193,901
		<i>Total</i>	Lei			1 169,643
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 169,643 909,574
		2.1.4. Tamplarie				
27	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8300	17,627 17,627	85,140 85,140

1	2	3	4	5	6	7
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	6,7200	1 349,940 33,996	9 071,595 228,451
29	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 173,349 40,291	7 040,095 241,747
		<i>Total</i>	Lei			16 196,830
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				16 196,830 555,338
		2.1.5. Apeduct si canalizare				
30	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	46,167 46,167	184,668 184,668
31	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,0000	2,518 2,518	70,510 70,510
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000	32,848 13,850	985,433 415,503
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	6,715 6,715	201,456 201,456
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	872,388 77,644	1 744,776 155,289
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,0000	438,510 69,251	877,021 138,501

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,15 pentru fittinguri)	m	20,0000	37,380 12,066	747,598 241,327
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,0000	15,705 9,233	78,526 46,167
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000	18,575 9,233	92,876 46,167
39	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm	buc	7,0000	78,872 10,073	552,103 70,510
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Trap de podea)	buc	1,0000	88,052 11,752	88,052 11,752
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 469,450 197,259	4 408,349 591,777
42	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	15,0000	88,287 30,218	1 324,311 453,276
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	5,0000	35,391 11,752	176,957 58,758
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	5,0000	48,261	241,307

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)			11,752	58,758
		<i>Total</i>	Lei			11 773,943
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 773,943 2 744,419
		2.1.6. Electricitate				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	9,233 9,233	18,467 18,467
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	7,215 6,715	144,304 134,304
47	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	4,197 4,197	50,364 50,364
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	15,393 12,591	184,716 151,092
49	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	12,591 12,591	25,182 25,182
50	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,0200	47 864,050 13 304,500	957,281 266,090
51	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	6,926 6,295	13,853 12,591
52	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	345,046 235,450	96,613 65,926
53		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	28,0000	12,560 0,000	351,680 0,000
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,2800	2 122,889	594,409

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa			998,886	279,688
55		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,0000	3,210	12,840
					0,000	0,000
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 630,050	32,601
					1 351,450	27,029
57		Intrerupator unitar	buc	2,0000	24,000	48,000
					0,000	0,000
58	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 956,150	39,123
					1 599,050	31,981
59		Priza	buc	2,0000	21,000	42,000
					0,000	0,000
60	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	5 181,850	310,911
					683,683	41,021
		<i>Total</i>	Lei			2 922,344
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 922,344
		2.1.7. Vopsirea calorifere si tevi				1 103,735
61	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,8900	68,226	265,398
					34,835	135,508
		<i>Total</i>	Lei			265,398
		Total Vopsirea calorifere si tevi Inclusiv salariu				265,398
		2.1.8. Ventilare				135,508
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	63,214	126,427
					9,233	18,467
		<i>Total</i>	Lei			126,427
		Total Ventilare Inclusiv salariu				126,427
						18,467



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			52 167,111
		Total WC - fete Inclusiv salariu				52 167,111
		2.2. WC - baieti				15 741,356
		2.2.1. Pereti				
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,1900	67,224	2 231,164
64	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri calcar	m3	0,5600	67,152	2 228,774
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,1300	167,100	93,576
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,1300	165,780	92,837
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,1300	11,812	603,943
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,1300	11,332	579,400
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	51,1300	4,165	212,936
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea	m2	4,8000	1,259	64,378

1	2	3	4	5	6	7
		tevi de canalizare (rezistent la umezeala)				
		<i>Total</i>	Lei			19 851,763
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 851,763 11 247,178
		2.2.2. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,1500	33,336 32,737	338,365 332,276
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,665 1,259	27,046 12,780
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1500	53,311 29,379	541,107 298,197
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	10,1500	85,542 9,821	868,250 99,683
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	10,1500	18,898 5,876	191,812 59,639
76	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	10,1500	193,900 46,167	1 968,080 468,595
		<i>Total</i>	Lei			3 934,660
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 934,660 1 271,170
		2.2.3. Tavane				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,665 1,259	27,046 12,780
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,1500	13,492 8,394	136,940 85,199

1	2	3	4	5	6	7
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1500	62,219 51,203	631,521 519,715
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1500	27,212 23,084	276,198 234,298
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,665 1,259	27,046 12,780
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,1500	30,992 23,084	314,565 234,298
		<i>Total</i>	Lei			1 413,316
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 413,316 1 099,070
		2.2.4. Tamplarie				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8300	17,627 17,627	85,140 85,140
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	6,7200	1 349,940 33,996	9 071,595 228,451
85	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 173,349 40,291	7 040,095 241,747
		<i>Total</i>	Lei			16 196,830
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				16 196,830 555,338
		2.2.5. Apeduct si canalizare				
86	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	7,0000	46,167 46,167	323,169 323,169

1	2	3	4	5	6	7
87	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,0000	2,518 2,518	88,137 88,137
88	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	40,0000	32,848 13,850	1 313,910 554,004
89	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,0000	6,715 6,715	268,608 268,608
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	872,388 77,644	1 744,776 155,289
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	438,510 69,251	877,021 138,501
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,15 pentru fittinguri)	m	35,0000	37,380 12,066	1 308,298 422,323
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	8,0000	15,705 9,233	125,641 73,867
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	8,0000	18,575 9,233	148,601 73,867
95	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	10,0000	78,872 10,073	788,718 100,728

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm				
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Trap de podea)	buc	1,0000	88,052 11,752	88,052 11,752
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 469,450 197,259	4 408,349 591,777
98	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 368,558 107,024	4 105,673 321,071
99	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	20,0000	88,287 30,218	1 765,749 604,368
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	8,0000	35,391 11,752	283,131 94,013
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	8,0000	48,261 11,752	386,091 94,013
		Total	Lei			18 023,924
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				18 023,924 3 915,487
		2.2.6. Electricitate				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	9,233 9,233	18,467 18,467
103	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	7,215 6,715	144,304 134,304
104	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	12,0000	4,197 4,197	50,364 50,364

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
105	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	15,393 12,591	184,716 151,092
106	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	12,591 12,591	25,182 25,182
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,0200	47 864,050 13 304,500	957,281 266,090
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	6,926 6,295	13,853 12,591
109	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	345,046 235,450	96,613 65,926
110		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	28,0000	12,560 0,000	351,680 0,000
111	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,2800	2 122,889 998,886	594,409 279,688
112		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,0000	3,210 0,000	12,840 0,000
113	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 630,050 1 351,450	32,601 27,029
114		Intrerupator unitar	buc	2,0000	24,000 0,000	48,000 0,000
115	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 956,150 1 599,050	39,123 31,981
116		Priza	buc	2,0000	21,000 0,000	42,000 0,000
117	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	5 181,850	310,911

1	2	3	4	5	6	7
					683,683	41,021
		Total	Lei			2 922,344
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 922,344
		2.2.7. Ventilare				1 103,735
118	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	63,214 9,233	126,427 18,467
		Total	Lei			126,427
		Total Ventilare Inclusiv salariu				126,427 18,467
		Total	Lei			62 469,264
		Total WC - baieti Inclusiv salariu				62 469,264 19 210,445
		Total	Lei			114 636,375
		Total Incaperi sanitare Etajul 1 - Bloc A Inclusiv salariu				114 636,375 34 951,801
		3. Incaperi sanitare Etajul 2 - Bloc A 3.1. WC - fete 3.1.1. Pereti				
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,3200	67,224 67,152	1 634,887 1 633,136
120	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri calcar	m3	0,5600	167,100 165,780	93,576 92,837
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,2100	11,812 11,332	463,145 444,324
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - S.R.L. Betoncontact	m2	39,2100	4,165 1,259	163,293 49,369
123	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	39,2100	70,269 50,364	2 755,248 1 974,773

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	39,2100	4,165 1,259	163,293 49,369
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	39,2100	239,633 102,826	9 396,029 4 031,827
126	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevi de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	135,811 80,163	651,893 384,781
		<i>Total</i>	Lei			15 321,364
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 321,364 8 660,416
		3.1.2. Pardoseli				
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000	33,337 32,737	280,028 274,988
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000	53,311 29,379	447,813 246,784
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	8,4000	85,542 9,821	718,550 82,496

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050				
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	8,4000	18,898 5,876	158,742 49,357
132	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4000	193,900 46,167	1 628,757 387,803
		<i>Total</i>	Lei			3 256,273
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 256,273 1 052,004
		3.1.3. Tavane				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000	13,492 8,394	113,331 70,510
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000	62,219 51,203	522,638 430,109
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000	27,212 23,084	228,579 193,902
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4000	30,992 23,083	260,329 193,901
		<i>Total</i>	Lei			1 169,643
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 169,643 909,574
		3.1.4. Tamplarie				



1	2	3	4	5	6	7
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4800	17,627 17,627	114,226 114,226
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	8,7100	1 349,940 33,996	11 757,976 296,103
141	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 173,349 40,291	7 040,095 241,747
		<i>Total</i>	Lei			18 912,297
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				18 912,297 652,076
		3.1.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	46,167 46,167	184,668 184,668
143	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,0000	2,518 2,518	70,510 70,510
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000	32,848 13,850	985,433 415,503
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	6,715 6,715	201,456 201,456
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	872,388 77,644	1 744,776 155,289



1	2	3	4	5	6	7
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	438,510 69,251	877,021 138,501
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,15 pentru fittinguri)	m	20,0000	37,380 12,066	747,598 241,327
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,0000	15,705 9,233	78,526 46,167
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000	18,575 9,233	92,876 46,167
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm	buc	7,0000	78,872 10,073	552,103 70,510
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Trap de podea)	buc	1,0000	88,052 11,752	88,052 11,752
153	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 469,450 197,259	4 408,349 591,777
154	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	15,0000	88,287 30,218	1 324,311 453,276
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	5,0000	35,391 11,752	176,957 58,758

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)				
156	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	5,0000	48,261 11,752	241,307 58,758
		<i>Total</i>	Lei			11 773,943
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 773,943 2 744,419
		3.1.6. Electricitate				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	9,233 9,233	18,467 18,467
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	7,215 6,715	144,304 134,304
159	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	4,197 4,197	50,364 50,364
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	15,393 12,591	184,716 151,092
161	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	12,591 12,591	25,182 25,182
162	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,0200	47 864,050 13 304,500	957,281 266,090
163	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	6,926 6,295	13,853 12,591
164	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	345,046 235,450	96,613 65,926

1	2	3	4	5	6	7
165		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	28,0000	12,560 0,000	351,680 0,000
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,2800	2 122,889 998,886	594,409 279,688
167		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,0000	3,210 0,000	12,840 0,000
168	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 630,050 1 351,450	32,601 27,029
169		Intrerupator unitar	buc	2,0000	24,000 0,000	48,000 0,000
170	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 956,150 1 599,050	39,123 31,981
171		Priza	buc	2,0000	21,000 0,000	42,000 0,000
172	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	5 181,850 683,683	310,911 41,021
		<i>Total</i>	Lei			2 922,344
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 922,344 1 103,735
		3.1.7. Vopsirea calorifere si tevi				
173	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,8900	68,226 34,835	265,398 135,508
		<i>Total</i>	Lei			265,398
		Total Vopsirea calorifere si tevi Inclusiv salariu				265,398 135,508
		3.1.8. Ventilare				
174	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	63,214 9,233	126,427 18,467

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			126,427
		Total Ventilare Inclusiv salariu				126,427 18,467
		<i>Total</i>	Lei			53 747,689
		Total WC - fete Inclusiv salariu				53 747,689 15 276,199
		3.2. WC - baieti				
		3.2.1. Pereti				
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,1900	67,224 67,152	2 231,164 2 228,774
176	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri calcar	m3	0,5600	167,100 165,780	93,576 92,837
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,1300	11,812 11,332	603,943 579,400
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,1300	4,165 1,259	212,936 64,378
179	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,1300	70,269 50,364	3 592,853 2 575,111
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,1300	4,165 1,259	212,936 64,378
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	51,1300	239,634 102,827	12 252,462 5 257,519



1	2	3	4	5	6	7
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	135,811 80,163	651,893 384,781
		<i>Total</i>	Lei			19 851,763
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 851,763
		3.2.2. Pardoseli				11 247,178
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,1500	33,336 32,737	338,365 332,276
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,665 1,259	27,046 12,780
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1500	53,311 29,379	541,107 298,197
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	10,1500	85,542 9,821	868,250 99,683
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	10,1500	18,898 5,876	191,812 59,639
188	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	10,1500	193,900 46,167	1 968,080 468,595
		<i>Total</i>	Lei			3 934,660
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 934,660
		3.2.3. Tavane				1 271,170
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,665 1,259	27,046 12,780
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,1500	13,492 8,394	136,940 85,199

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1500	62,219 51,203	631,521 519,715
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1500	27,212 23,084	276,198 234,298
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,665 1,259	27,046 12,780
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,1500	30,992 23,084	314,565 234,298
		<i>Total</i>	Lei			1 413,316
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 413,316 1 099,070
		3.2.4. Tamplarie				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4800	17,627 17,627	114,226 114,226
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	8,7100	1 349,940 33,996	11 757,976 296,103
197	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 173,349 40,291	7 040,095 241,747
		<i>Total</i>	Lei			18 912,297
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				18 912,297 652,076

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.5. Apeduct si canalizare				
198	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	7,0000	46,167 46,167	323,169 323,169
199	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,0000	2,518 2,518	88,137 88,137
200	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	40,0000	32,848 13,850	1 313,910 554,004
201	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,0000	6,715 6,715	268,608 268,608
202	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	872,388 77,644	1 744,776 155,289
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	438,510 69,251	877,021 138,501
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,15 pentru fittinguri)	m	35,0000	37,380 12,066	1 308,298 422,323
205	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	8,0000	15,705 9,233	125,641 73,867
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	8,0000	18,575 9,233	148,601 73,867

1	2	3	4	5	6	7
207	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm	buc	10,0000	78,872 10,073	788,718 100,728
208	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Trap de podea)	buc	1,0000	88,052 11,752	88,052 11,752
209	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 469,450 197,259	4 408,349 591,777
210	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 368,558 107,024	4 105,673 321,071
211	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	20,0000	88,287 30,218	1 765,749 604,368
212	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	8,0000	35,391 11,752	283,131 94,013
213	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	8,0000	48,261 11,752	386,091 94,013
		Total	Lei S.R.L.			18 023,924
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu	FABIANCA			18 023,924 3 915,487
		3.2.6. Electricitate				
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	9,233 9,233	18,467 18,467

1	2	3	4	5	6	7
215	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	7,215 6,715	144,304 134,304
216	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	4,197 4,197	50,364 50,364
217	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	15,393 12,591	184,716 151,092
218	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	12,591 12,591	25,182 25,182
219	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,0200	47 864,050 13 304,500	957,281 266,090
220	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	6,926 6,295	13,853 12,591
221	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	345,046 235,450	96,613 65,926
222		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	28,0000	12,560 0,000	351,680 0,000
223	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,2800	2 122,889 998,886	594,409 279,688
224		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,0000	3,210 0,000	12,840 0,000
225	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 630,050 1 351,450	32,601 27,029
226		Intrerupator unitar	buc	2,0000	24,000 0,000	48,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
227	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 956,150 1 599,050	39,123 31,981
228		Priza	buc	2,0000	21,000 0,000	42,000 0,000
229	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	5 181,850 683,683	310,911 41,021
		<i>Total</i>	Lei			2 922,344
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 922,344 1 103,735
		3.2.7. Ventilare				
230	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	63,214 9,233	126,427 18,467
		<i>Total</i>	Lei			126,427
		Total Ventilare Inclusiv salariu				126,427 18,467
		<i>Total</i>	Lei			65 184,731
		Total WC - baieti Inclusiv salariu				65 184,731 19 307,183
		<i>Total</i>	Lei			118 932,420
		Total Incaperi sanitare Etajul 2 - Bloc A Inclusiv salariu				118 932,420 34 583,382
		4. Incaperi sanitare Etajul 3 - Bloc A				
		4.1. WC - fete				
		4.1.1. Pereti				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,3200	67,224 67,152	1 634,887 1 633,136
232	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri calcar	m3	0,5600	167,100 165,780	93,576 92,837
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,2100	11,812 11,332	463,145 444,324

1	2	3	4	5	6	7
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	39,2100	4,165 1,259	163,293 49,369
235	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,2100	70,269 50,364	2 755,248 1 974,773
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	39,2100	4,165 1,259	163,293 49,369
237	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	39,2100	239,633 102,826	9 396,029 4 031,827
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	135,811 80,163	651,893 384,781
		<i>Total</i>	Lei			15 321,364
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 321,364
		4.1.2. Pardoseli				8 660,416
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000	33,337 32,737	280,028 274,988
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576

1	2	3	4	5	6	7
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000	53,311 29,379	447,813 246,784
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	8,4000	85,542 9,821	718,550 82,496
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	8,4000	18,898 5,876	158,742 49,357
244	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4000	193,900 46,167	1 628,757 387,803
		<i>Total</i>	Lei			3 256,273
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 256,273
		4.1.3. Tavane				1 052,004
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000	13,492 8,394	113,331 70,510
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000	62,219 51,203	522,638 430,109
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000	27,212 23,084	228,579 193,902
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,665 1,259	22,383 10,576
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8,4000	30,992 23,083	260,329 193,901

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 169,643
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 169,643 909,574
		4.1.4. Tamplarie				
251	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4800	$\frac{17,627}{17,627}$	$\frac{114,226}{114,226}$
252	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	8,7100	$\frac{1\ 349,940}{33,996}$	$\frac{11\ 757,976}{296,103}$
253	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	$\frac{1\ 173,349}{40,291}$	$\frac{7\ 040,095}{241,747}$
		<i>Total</i>	Lei			18 912,297
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				18 912,297 652,076
		4.1.5. Apeduct si canalizare				
254	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	$\frac{46,167}{46,167}$	$\frac{184,668}{184,668}$
255	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,0000	$\frac{2,518}{2,518}$	$\frac{70,510}{70,510}$
256	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000	$\frac{32,848}{13,850}$	$\frac{985,433}{415,503}$
257	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	$\frac{6,715}{6,715}$	$\frac{201,456}{201,456}$

1	2	3	4	5	6	7
258	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	872,388 77,644	1 744,776 155,289
259	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	438,510 69,251	877,021 138,501
260	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,15 pentru fittinguri)	m	20,0000	37,380 12,066	747,598 241,327
261	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,0000	15,705 9,233	78,526 46,167
262	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000	18,575 9,233	92,876 46,167
263	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm	buc	7,0000	78,872 10,073	552,103 70,510
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Trap de podea)	buc	1,0000	88,052 11,752	88,052 11,752
265	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 469,450 197,259	4 408,349 591,777
266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare,	m	15,0000	88,287	1 324,311

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm			30,218	453,276
267	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	5,0000	35,391 11,752	176,957 58,758
268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	5,0000	48,261 11,752	241,307 58,758
		<i>Total</i>	Lei			11 773,943
		Total Apeduct si canalizare Inklusiv salariu				11 773,943 2 744,419
		4.1.6. Electricitate				
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	9,233 9,233	18,467 18,467
270	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	7,215 6,715	144,304 134,304
271	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	4,197 4,197	50,364 50,364
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	15,393 12,591	184,716 151,092
273	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	12,591 12,591	25,182 25,182
274	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,0200	47 864,050 13 304,500	957,281 266,090
275	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	6,926 6,295	13,853 12,591

1	2	3	4	5	6	7
276	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	345,046 235,450	96,613 65,926
277		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	28,0000	12,560 0,000	351,680 0,000
278	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,2800	2 122,889 998,886	594,409 279,688
279		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,0000	3,210 0,000	12,840 0,000
280	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 630,050 1 351,450	32,601 27,029
281		Intrerupator unitar	buc	2,0000	24,000 0,000	48,000 0,000
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	1 956,150 1 599,050	39,123 31,981
283		Priza	buc	2,0000	21,000 0,000	42,000 0,000
284	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	5 181,850 683,683	310,911 41,021
		<i>Total</i>	Lei			2 922,344
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 922,344 1 103,735
		4.1.7. Vopsirea calorifere si tevi				
285	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,8900	68,226 34,835	265,398 135,508
		<i>Total</i>	Lei			265,398
		Total Vopsirea calorifere si tevi Inclusiv salariu				265,398 135,508
		4.1.8. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
286	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	63,214 9,233	126,427 18,467
		<i>Total</i>	Lei			126,427
		Total Ventilare Inclusiv salariu				126,427 18,467
		<i>Total</i>	Lei			53 747,689
		Total WC - fete Inclusiv salariu				53 747,689 15 276,199
		<i>Total</i>	Lei			53 747,689
		Total Incaperi sanitare Etajul 3 - Bloc A Inclusiv salariu				53 747,689 15 276,199
		5. Reparatia acoperisului - Bloc C				
287	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	357,0000	28,300 28,120	10 103,064 10 038,804
288	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	75,0000	5,906 5,876	442,935 440,685
289	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	318,5000	54,063 14,690	17 218,907 4 678,606
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	357,0000	9,984 1,679	3 564,181 599,332
291	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	357,0000	183,482 28,540	65 503,218 10 188,638

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent				
292	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)	m2	35,4000	70,269 50,364	2 487,523 1 782,886
293	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	75,0000	163,876 66,313	12 290,715 4 973,445
294	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	357,0000	23,706 6,296	8 462,963 2 247,494
295	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	25,0000	183,328 12,591	4 583,201 314,775
296	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	24,0000	165,426 14,690	3 970,227 352,548
		<i>Total</i>	Lei			128 626,934
		Total Reparatia acoperisului - Bloc C				128 626,934
		Inclusiv salariu				35 617,213
		6. Evacuarea gunoi				
297	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	38,3300	14,690 14,690	563,049 563,049
298	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	38,3300	30,960 0,000	1 186,697 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 749,746
		Total Evacuarea gunoi Inclusiv salariu				1 749,746 563,049

		Total	Lei	490 585,77
		Asigurari sociale simedicale	22,5 %	30 299,52
		Transportarea materialelor	2 %	7 062,75
		Cheltuieli de regie	2 %	10 558,96
		Total		538 507,00
		Venit	2 %	10 770,14
		Total		549 277,14
		Tva	20 %	109 855,42
		659 132,56		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		134 664,53		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

