

**Lucrari de amenajare (pavarea
curtii din spatele Institutiei) la
LT Traian, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 867 776 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,8000	30,42	37 988,50
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3750	1 690,00	633,75
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,0000	222,60	54 314,40
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,2000	460,20	5 614,44
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,0000	698,27	127 783,41
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,8800	466,75	58 287,74
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,0000	92,43	33 273,72

1	2	3	4	5	6	7
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2	1 220,0000	250,94	306 146,80

		Total	lei	624 042
		Asigurarea sociala	24 %	31 593
		Transportarea materialelor	3 %	13 017
		Total		668 652
		Cheltuieli de regie	5 %	33 432
		Total		702 084
		Beneficiu	3 %	21 062
		Total		723 147
		TVA	20 %	144 629
		Total deviz: Inclusiv salariu		867 776

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare (pavarea
curtii din spatele Institutiei) la
LT Traian, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 867 776 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,6440	78,00	60 266,23
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,7740	78,00	69 870,37
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2760	78,00	1 503,53
Total manopera						131 639

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,4500	530,00	111 538,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0800	350,00	378,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,3680	350,00	48 078,80
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1000	350,00	2 135,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,2160	350,00	18 275,60
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,2000	2,60	954,72
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,0000	2,60	5 075,20
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,4000	2,60	24 963,64
9.	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1 238,3000	160,00	198 128,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	0,00	0,00
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	361,8000	65,00	23 517,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,4000	35,00	854,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800	0,00	0,00
14.	4100126202818	Apa	m3	30,7880	0,00	0,00
Total materiale de construcții						433 899

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,3096	10,00	1 293,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,6548	35,00	2 262,92
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,9750	650,00	633,75

		termic, 0,40-0,70 mc				
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,5920	700,00	54 314,40
		Total utilaje de construcții				58 504

Total	lei	624 042
Asigurarea sociala	24 %	31 593
Transportarea materialelor	3 %	13 017
Total		668 652
Cheltuieli de regie	5 %	33 432
Total		702 084
Beneficiu	3 %	21 062
Total		723 147
TVA	20 %	144 629

Total deviz:

867 776

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare (pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun.Chisinau
Investitor IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			30,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	78,00	30,42
		<i>Total</i>	lei			37 988,50
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 690,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
		<i>Total</i>	lei			633,75
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			222,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	700,00	222,60
		<i>Total</i>	lei			54 314,40
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			460,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	78,00	460,20
		<i>Total</i>	lei			5 614,44
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			698,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	78,00	77,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	530,00	609,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			127 783,41
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			466,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	78,00	70,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			58 287,74
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			92,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	78,00	9,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	78,00	14,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33 273,72
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			250,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	78,00	45,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	78,00	1,23
	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			306 146,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.