

Lucrări de reparații capitale la Centrul de prestare a serviciilor sociale „Pentru Voi” din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Fălești (cu statut de serviciu), situat în or.Fălești, str.Cernăuților, nr.5, nr.cadastral 4301225.009.01

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari № 03-26

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Spalatorie		
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (ferestre)	m2	10,71
	7422010060100	Timplari	h-om	2,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,25
		<i>Total</i>		
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,52
	7122050013400	Zidar	h-om	12,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,22
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10,56
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	76,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	69,56
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,74
	4100126202818	Apa	m3	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	1,30
		<i>Total</i>		
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm,	100m2	0,082

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,37
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	413,28
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	41,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,19
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	7,38
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
5	CK23C	Ferestre confectionate din profiluri PVC (5 camere) cu unul sau mai multe canaturi, cu plasa „Moskit,, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.1 x 1.5 m)	m2	3,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2030112938150-1	Ferestre din profiluri PVC (5 camere) cu toate accesoriile necesare, deschdere in 2 directii, cu plasa „Moskit,,	m2	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
6	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=300 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	1,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
	25211067183933	Pervazuri din PVC b=300 mm pentru ferestre	m	1,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
7	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu b=150 mm, montate la ferestre din mase plastice	m	1,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,54

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	274312354902615	Glafuri din aluminiu b=150 mm pentru ferestre	m	1,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1 x 0.9 m, 3 buc.)	m2	5,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	2030112939150	Usi din profiluri PVC (4 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pereti interiori si timplarie		
		1.1.2. Finisare interioara - pereti		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	136,80
	7122050013400	Zidar	h-om	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,37
		<i>Total</i>		
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	148,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,76
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 175,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	89,28

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,74
		<i>Total</i>		
11	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	29,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,93
	2664102100000100	Mortar ciment M 100	m3	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	71,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	161,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,37
	267011220300023	Placi tip faianta 200 x 300 mm	m2	75,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 437,00
	24302261000001	Fuga	kg	23,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,57
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	287,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,86
		<i>Total</i>		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	76,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,, sau analog	kg	11,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,85
		<i>Total</i>		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,88

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	2653102100831ro	Amestec uscat „Rotband,, sau analog	kg	549,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,23
		<i>Total</i>		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,95
	7122050013400	Zidar	h-om	15,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	84,65
	2462106110132s	Aracet, amorsaj	kg	11,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
		<i>Total</i>		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	76,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,17
	4100126202818	Apa	m3	0,08
		<i>Total</i>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	76,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,, sau analog	kg	11,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,85
		<i>Total</i>		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	76,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	42,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,78
	2653102100831ro	Amestec uscat „Rotband,, sau analog	kg	4,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Finisare interioara - pereti		
		1.1.3. Tavane		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
19	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) deteriorat la tavane	m2	45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,37
	2430226109307	Diluant decapant	kg	22,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,04
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,, sau analog	kg	6,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,26
		<i>Total</i>		
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	322,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,88
		<i>Total</i>		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,10
	7122050013400	Zidar	h-om	9,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	49,61
	2462106110132s	Aracet, amorsaj	kg	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
		<i>Total</i>		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,58
	4100126202818	Apa	m3	0,05
		<i>Total</i>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,, sau analog	kg	6,77

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,26
		<i>Total</i>		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane, inclusiv slefuirea suprafetelor.	m2	45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	24,81
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,04
	2653102100831ro	Amestec uscat „Rotband,, sau analog	kg	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
		<i>Total</i>		
26	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta polistiren 30 x 35 mm)	m	51,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	76,50
	2812106305900-1	Profiluri uzinate (Bagheta polistiren 30 x 35 mm)	m	54,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Tavane		
		1.1.4. Pardoseli		
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,59
	4100126202818	Apa	m3	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,26
		<i>Total</i>		
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton gr. 100 mm pentru instalarea tevilor de canalizare	m2	8,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
29	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m2	8,50

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	204,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,51
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	586,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54
		<i>Total</i>		
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,22
	2661112800700p8	Placi de gresie portelanata 300 x 300 x 8 mm	m2	46,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	214,09
	24302261000001	Fuga	kg	20,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	911,02
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,56
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,84
		<i>Total</i>		
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	51,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	54,62

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		portelanata sau faianta (plinte h=10 cm)		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	321,30
	2430226101466f	Chit Fuga	kg	5,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pardoseli		
		1.1.5. Canalizare		
33	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	6,00
	7123011000200	Betonist	h-om	2,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,56
		<i>Total</i>		
34	RCsB30E k=0,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm, adincimea 200 mm, k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90	buc	6,00
	7123011000200	Betonist	h-om	2,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,87
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,40
		<i>Total</i>		
35	SB08C	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	35,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,75
	252121672016050	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm	m	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,42
		<i>Total</i>		
36	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele având diametrul de 2" (50 mm)	buc	15,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	6,45
	287527420404050	Bratară cu surub pt. tevi de instalații de canalizare d=50 mm	buc	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,01
		<i>Total</i>		
37	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare (teu), îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,20
	252315672103750t50	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	10,00
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
		<i>Total</i>		
38	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare (cot), îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,32
	252315672103750c50	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	6,00
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
		<i>Total</i>		
39	SB24A	Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apă etc)=1,05	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,83
	287511420290550100	Sifon simplu d=50 mm din inox 100 mm	buc	1,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04
		<i>Total</i>		
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03
		<i>Total</i>		
41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Canalizare		
		1.1.6. Apeduct		
42	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm. NOTE: Teava din material plastic (PPR) PN 16 d=25 mm, Cot din material plastic (PPR) d=25 mm - n=0,4, Teu din material plastic (PPR) d=25 mm - n=0,3, Mufa din material plastic (PPR) d=25 mm - n=0,3, Racord drept M x Fe d=25 x 20 mm - n=0,4	m	30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,00
	2521216717050pp25	Teava din material plastic (PPR) PN 16 d=25 mm	m	30,60
	2523156719431e25	Cot din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	12,00
	2523156719451t25	Teu din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	9,00
	2523156719401m25	Mufa din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	9,00
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,00
	25231567195302520	Racord drept M x Fe d=25 x 20 mm	buc	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
43	IzH01A	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam.d=25 mm (30 ml). NOTE: Bete din postav pu teava d=25 mm , 6mm grosime - n=1,0 metri	m	30,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,20

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	1111000100040-2	Bete din postav pu teava d=25 mm , 6mm grosime	m	30,00
		<i>Total</i>		
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,06
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=25 mm	buc	14,28
		<i>Total</i>		
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
		<i>Total</i>		
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-25 mm	m	30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Apeduct		
		1.1.7. Incalzire		
47	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN20.	m	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,80
	252121671000020	Teava din polipropilena PN20 d=20 mm	m	16,48
		<i>Total</i>		
48	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80
	287527420404020	Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la incalzire d=20 mm	buc	16,00
	2874115893468ds66	Diblu cu surub 6 x 60 mm	buc	16,00
		<i>Total</i>		
49	IC36B	Teava din polipropilena armata sau nearmata,	m	40,00

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.PN20		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,00
	252121671000025	Teava din polipropilena PN20 d=25 mm	m	41,20
		<i>Total</i>		
50	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1" (25 mm)	buc	40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00
	287527420404025	Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la incalzire d=25 mm	buc	40,00
	2874115893468ds66	Diblu cu surub 6 x 60 mm	buc	40,00
		<i>Total</i>		
51	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PN20	m	40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,00
	252121671000032	Teava din polipropilena PN20 d=32 mm	m	41,20
		<i>Total</i>		
52	SA38D	Bratară (fixare din polipropilena) pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1 1/4"(32 mm)	buc	40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
	287527420404032	Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la incalzire d=32 mm	buc	40,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,20
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	40,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	40,00
		<i>Total</i>		
53	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. d=32 mm (30 ml). NOTE: Bete din postav d=32 mm - n=1,0 metri	m	30,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,10
	1111000100040-3	Bete din postav d=32 mm	m	30,00
		<i>Total</i>		
54	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (U22 1400 x 500 mm)	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,25

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	2822115700000u22145	Radiator otel monobloc U22 1400 x 500 mm	buc	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,25
		<i>Total</i>		
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32 x 20 x 32 mm)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20
	2875274110102ppr3220	Piesa de racordare (fiting) PPR - teu 32 x 20 x 32 mm	buc	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25 x 20 x 25 mm)	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60
	2875274110102t252025	Piesa de racordare (fiting)PPR teu 25 x 20 x 25 mm	buc	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
57	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot d=20 mm)	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50
	2875274110102cot20	Piesa de racordare (fiting) PPR cot d=20 mm	buc	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
58	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trece 32 PPR x 15 Fe)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	2875274110102tr3215	Piesa de racordare (fiting) trecere 32 PPR x 15 Fe	buc	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (trecere 20 PPR x 15 Fe)	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80
	2875274110102tr2015	Piesa de racordare (fiting) irecere 20 PPR x 15 Fe	buc	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"(20 mm)	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj tur-retur d=20 mm	buc	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,40
		<i>Total</i>		
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32 mm)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
	287527420510032	Robinet din alama cu mufa d=32 mm	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12
		<i>Total</i>		
62	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind diametrul de 1 1/4" (32 mm)	m	96,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,56
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,80
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Incalzire		
		1.1.8. Ventilare		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
63	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
64	RCsB29K k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm adincimea 400 mm, k=2,7 Коэффициент к трудозатратам=2,70 Коэффициент к материалам=2,70 Коэффициент к машинам=2,70	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,02
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,68
		<i>Total</i>		
65	SB08E	Teava din material plastic pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 110 mm	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32
	2521216720160v110	Teava din material plastic (PP) pentru ventilare d=110 mm	m	1,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01
		<i>Total</i>		
66	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,04
	2875274204040110c	Bratara cu surub pt. tevi de canalizare d=110 mm	buc	2,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
67	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din material plastic, avind diametrul de 110 mm. NOTE: Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 - n=5,0 buc	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56
	3320634625550v110	Caciula de ventilatie din tabla d=110 mm	buc	1,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,17
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	buc	5,00
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Ventilare		
		Total		
		Total Spalatorie		
		Total		
		Asigurari sociale (II3) * 24 %		
		Transportarea materialelor (II3) * 10 %		
		Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (II3) * 2 %		
		Total II3+HP+III+HPIII+PIII+Asigur+Transp+Cheltu		
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %		
		Total HP+III+HPIII+PIII+Total+Cheltu		
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %		
		Total Lucrari de constructii		
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Spalatorie		
68	SE59A Adaptare	Ventilator de fereastră d=100 mm, 15 Wt, montat pe perete Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04
		<i>Total</i>		
69	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 9 circuite, III _{PH} -9	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,44

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	26821623030839	Bloc electric monofazic 220V-25A, ЩРН-9, gata asamblat	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00
		<i>Total</i>		
70	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32
	1111000100020101p16	Intrerupator automat monopolar 16 A	buc	6,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
		<i>Total</i>		
71	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,16
	1111000100020101p25	Intrerupator automat monopolar 25 A	buc	3,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
		<i>Total</i>		
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	100,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,00
	2722103107001315	Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2	m	113,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,50
		<i>Total</i>		
73	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	100,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,00
	2722103107001325	Conductor de cupru VVG ng - 3 x 2.5 mm2	m	113,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,50
		<i>Total</i>		
74	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in	m	100,00

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, cablu VVGng-3 x 6.0 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,07		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,00
	272210310700136	Conductor de cupru VVGng- 3 x 6.0 mm2	m	110,21
	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,21
		<i>Total</i>		
75	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,60
	2875274400502led6648	Corp de iluminat aplicabil LED, 600 x 600 mm, 48 wt	buc	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,48
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,20
		<i>Total</i>		
76	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1111000100020u	Intrerupator unipolar simplu	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
		<i>Total</i>		
77	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,33
	11110001000202	Intrerupator dublu	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20
		<i>Total</i>		
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,48
	2746167335100d	Priza dubla	buc	8,16
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,00
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Spalatorie		
		Total		
		Asigurari sociale (II3) * 24 %		
		Transportarea materialelor (II3) * 10 %		
		Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (II3) * 2 %		
		Total II3+HP+IIH+HPH+IPIH+Asigur+Transp+Cheltu		
		Cheltuieli de regie (Total) * 76 %		
		Total HP+IIH+HPH+IPIH+Total+Cheltu		
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %		
		Total Lucrari de montare		
		3. Utilaj		
79	Pret de piata	Ventilator de fereastră d=100 mm, 100 m3/h, 15 wt	buc	1,00
	ventfer100	Ventilator de fereastră d=100 mm, 100 m3/h, 15 wt	buc	1,00
		<i>Total</i>		
		Total		
		Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (II3) * 1,2 %		
		Total Utilaj		

APROBAT:

Investitor: Directoarea ATAS NORD VEST

CIOBANU Emilia



(functia, semnătura, numele, prenumele)