

**Reparatii curente de profilare a
drumurilor locale de interes
raional,(varianta alba) raionul
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 26-02-26-DL-GL
Reparatii curente a drumurilor locale (varianta alba)**

Valoarea de deviz 900,000.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum local L 223 Cobani-Camenca 1.1. Sector: De la s. Camenca- pina la prima cotitura spre s. Molesti (Lungime 1200 m)				
1	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Latime medie 8.0 m;Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	96.0000	88.00 0.00	8,448.00 0.00
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1.2000	550.00 0.00	660.00 0.00
3	TsD14A01	Udarea mecanica a impetuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	50.0000	51.50 0.00	2,575.00 0.00
4	DI96	Compactarea impetuirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV	100 m3	9.6000	679.44 0.00	6,522.62 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		(Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))				
		<i>Total</i>	lei			18,205.62
		Total Sector: De la s. Camenapina la prima cotitura spre s. Molesti (Lungime 1200 m) Inklusiv salariu				18,205.62
		1.2. Sector : De la prima cotitura spre s. Molesti pina in s. Molesti (Lungime 1240 m)				
5	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	86.8000	88.00 0.00	7,638.40 0.00
6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	180.0000	414.74 63.38	74,654.03 11,408.76
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1.2400	550.00 0.00	682.00 0.00
8	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	46.2000	51.50 0.00	2,379.30 0.00
9	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	8.6800	679.44 0.00	5,897.56 0.00
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Impingerea pamintului-noroi de pe acostamente in marginea drumului (Откос))	100 m3	6.2600	387.20 0.00	2,423.87 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			93,675.16
		Total Sector : De la prima cotitura spre s. Molesti pina in s. Molesti (Lungime 1240 m) Inklusiv salariu				93,675.16 11,408.76
		1.3. Sector : Prin s. Molesti pina la esire din s. Butesti (Lungime 1200 m)				
11	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	84.0000	<u>88.00</u> 0.00	<u>7,392.00</u> 0.00
12	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	49.0000	<u>414.21</u> 63.38	<u>20,296.15</u> 3,105.72
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1.2000	<u>550.00</u> 0.00	<u>660.00</u> 0.00
14	TsD14A01	Udarea mecanica a impietririi scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	60.5000	<u>51.50</u> 0.00	<u>3,115.75</u> 0.00
15	DI96	Compactarea impietririi, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	8.4000	<u>679.44</u> 0.00	<u>5,707.30</u> 0.00
		<i>Total</i>	lei			37,171.20
		Total Sector : Prin s. Molesti pina la esire din s. Butesti (Lungime 1200 m) Inklusiv salariu				37,171.20 3,105.72
		1.4. Sector : De la esire din s. Butesti pina la intrarea s. Cobani (Lungime 1830 m)				

1	2	3	4	5	6	7
16	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	128.1000	88.00 0.00	11,272.80 0.00
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	9.8000	637.71 162.71	6,249.58 1,594.58
18	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	146.0000	411.16 63.38	60,028.92 9,253.77
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1.8300	550.00 0.00	1,006.50 0.00
20	TsD14A01	Udarea mecanica a impetuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	70.2000	51.50 0.00	3,615.30 0.00
21	DI96	Compactarea impetuirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	12.8100	679.44 0.00	8,703.62 0.00
		<i>Total</i>	lei			90,876.72
		Total Sector : De la esire din s. Butesti pina la intrarea s. Cobani (Lungime 1830 m) Inklusiv salariu				90,876.72 10,848.35
		<i>Total</i>	lei			239,928.70
		Total Drum local L 223 Cobani-Camenca Inklusiv salariu				239,928.70 25,362.83

1	2	3	4	5	6	7
		2. Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani				
		2.1. Sector: De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esirea din s. Cuhnesti (Lungime L=800 m)				
22	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	56.0000	88.00 0.00	4,928.00 0.00
23	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	52.0000	419.17 63.38	21,796.99 3,295.86
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	0.8000	550.00 0.00	440.00 0.00
25	TsD14A01	Udarea mecanica a impietruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30.2000	51.50 0.00	1,555.30 0.00
26	DI96	Compactarea impietruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	5.6000	679.44 0.00	3,804.86 0.00
		<i>Total</i>	lei			32,525.15
		Total Sector: De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esirea din s. Cuhnesti (Lungime L=800 m) Inklusiv salariu				32,525.15 3,295.86
		2.2. Sector: Esirea din s. Cuhnesti pina la intrarea in s. Bisericani (Lungime L=3050 m)				
27	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	213.5000	88.00 0.00	18,788.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	3.0500	550.00 0.00	1,677.50 0.00
29	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	88.6000	51.50 0.00	4,562.90 0.00
30	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	21.3500	679.44 0.00	14,506.04 0.00
		<i>Total</i>	lei			39,534.44
		Total Sector: Esirea din s. Cuhnesti pina la intrarea in s. Bisericani (Lungime L=3050 m) Inklusiv salariu				39,534.44
		<i>Total</i>	lei			72,059.59
		Total Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani Inklusiv salariu				72,059.59 3,295.86
		3. L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta) 3.1. Sector str. St. cel Mare si Sfint-24 - esirea din sat spre satul Camencuta (Lungime 1600 m; Latime 5 m)				
31	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	80.0000	88.00 0.00	7,040.00 0.00
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения),	100 m	10.5000	637.71 162.71	6,695.98 1,708.48

1	2	3	4	5	6	7
		глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1.6000	550.00 0.00	880.00 0.00
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Material existent de la decaparea asfaltului la esirea din sat. Se exclude Pietris si Nisip)	m3	212.0000	135.10 63.38	28,640.56 13,436.98
35	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	28.8000	51.50 0.00	1,483.20 0.00
36	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	8.0000	679.44 0.00	5,435.52 0.00
		<i>Total</i>	lei			50,175.26
		Total Sector str. St. cel Mare si Sfint-24 - esirea din sat spre satul Camencuta (Lungime 1600 m; Latime 5 m) Inclusiv salariu				50,175.26 15,145.46
		3.2. Sector esirea din s. Danu pina in s. Camencuta (Lungime 3370 m; Latime 4.5m)				
37	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	151.7000	88.00 0.00	13,349.60 0.00
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	33.7000	637.71 162.71	21,490.89 5,483.39

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	3.3700	550.00 0.00	1,853.50 0.00
40	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	54.6000	51.50 0.00	2,811.90 0.00
41	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	15.2000	679.44 0.00	10,327.49 0.00
		<i>Total</i>	lei			49,833.38
		Total Sector esirea din s. Danu pina in s. Camencuta (Lungime 3370 m; Latime 4.5m) Inklusiv salariu				49,833.38 5,483.39
		<i>Total</i>	lei			100,008.64
		Total L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta) Inklusiv salariu				100,008.64 20,628.85
		4. Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca. Lungime 1500 m)				
42	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	105.0000	88.00 0.00	9,240.00 0.00
43	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	13.5000	637.71 162.71	8,609.11 2,196.61

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
44	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km	1.5000	550.00 0.00	825.00 0.00
45	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	11.2000	463.08 63.38	5,186.49 709.88
46	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	141.8000	51.50 0.00	7,302.70 0.00
47	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	10.5000	679.44 0.00	7,134.12 0.00
		<i>Total</i>	lei			38,297.42
		Total Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca. Lungime 1500 m) Inklusiv salariu				38,297.42 2,906.49
		5. Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba. Lungime 2800 m)				
48	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	196.0000	88.00 0.00	17,248.00 0.00
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	147.0000	455.21 63.38	66,916.59 9,317.15

1	2	3	4	5	6	7
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km	2.8000	550.00 0.00	1,540.00 0.00
51	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	105.8000	51.50 0.00	5,448.70 0.00
52	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	19.6000	679.44 0.00	13,317.02 0.00
		<i>Total</i>	lei			104,470.31
		Total Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba. Lungime 2800 m) Inklusiv salariu				104,470.31 9,317.15
		6. Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (Lungime 1370m)				
53	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	95.9000	88.00 0.00	8,439.20 0.00
54	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	38.0000	471.08 63.38	17,901.15 2,408.52
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km	1.3700	550.00 0.00	753.50 0.00
56	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii	m3	51.8000	51.50 0.00	2,667.70 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
57	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	9.5900	679.44 0.00	6,515.84 0.00
		<i>Total</i>	lei			36,277.39
		Total Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (Lungime 1370m) Inklusiv salariu				36,277.39 2,408.52
		7. L225.2 R15 Drum de acces spre s. Soroca (Lungime 800 m)				
58	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	56.0000	88.00 0.00	4,928.00 0.00
59	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km	0.8000	550.00 0.00	440.00 0.00
60	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	8.0000	470.17 63.38	3,761.34 507.06
61	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30.2000	51.50 0.00	1,555.30 0.00
62	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	5.6000	679.44 0.00	3,804.86 0.00
		<i>Total</i>	lei			14,489.50
		Total L225.2 R15 Drum de acces				14,489.50

1	2	3	4	5	6	7
		spre s. Soroca (Lungime 800 m) Inclusiv salariu				507.06
		8. Drum local L231 Balatina - Lipovati (Lungime 2000 m)				
63	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	140.0000	88.00 0.00	12,320.00 0.00
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km	2.0000	550.00 0.00	1,100.00 0.00
65	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	28.0000	416.36 63.38	11,658.00 1,774.70
66	TsD14A01	Udarea mecanica a impietuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	75.6000	51.50 0.00	3,893.40 0.00
67	DI96	Compactarea impietuirii, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	14.0000	679.44 0.00	9,512.16 0.00
		<i>Total</i>	lei			38,483.56
		Total Drum local L231 Balatina - Lipovati (Lungime 2000 m) Inclusiv salariu				38,483.56 1,774.70
		9. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC5+50.....PC9+00; Latime 8.0 m)				
68	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	28.0000	88.00 0.00	2,464.00 0.00
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a	1 km	0.3500	550.00	192.50

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)			0.00	0.00
70	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	7.0000	51.50 0.00	360.50 0.00
71	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	2.8000	679.44 0.00	1,902.43 0.00
		<i>Total</i>	lei			4,919.43
		Total Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC5+50.....PC9+00; Latime 8.0 m) Inklusiv salariu				4,919.43

	Total	lei	648,934.54
	Alocari in fondul social	24 %	15,888.35
	Total		664,822.89
	Rejie	10.6 %	70,471.23
	Total		735,294.12
	Beneficiu de deviz	2 %	14,705.88
	Total		750,000.00
	TVA	20 %	150,000.00
	Total		900,000.00
	Total deviz: Inklusiv salariu		900,000.00 66,201.46

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Presedintele Raionului Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente de profilare a drumurilor locale de interes raional,(varianta alba) raionul Glodeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26-02-26-DL-GL
Reparatii curente a drumurilor locale (varianta alba)

Valoarea de deviz 900,000.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26-02-26-DL-GL:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	583.7040	94.60	55,218.40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116.1000	94.60	10,983.06
		Total manopera				66,201.46

Materiale:

1.	111111-1.2	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	228.6000	190.00	43,434.00
2.	111111-1.3	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	62.2300	190.00	11,823.70
3.	111111-1.4	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	185.4200	188.00	34,858.96
4.	121212-1.2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	18.3600	195.00	3,580.20
5.	121212-1.3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	4.9980	195.00	974.61
6.	121212-1.4	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	14.8920	190.00	2,829.48
7.	1212121212121	Apa	m3	239.5800	25.00	5,989.50
8.	1411122201642-2.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	5.3040	196.00	1,039.58
9.	1411122201644-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1.1424	220.00	251.33
10.	1411122201645-5	Piatra sparta 15-25 mm	m3	14.9940	218.00	3,268.69
11.	1411122201645-7	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0.8160	220.00	179.52
12.	1411122201646-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2.8560	196.00	559.78
13.	1411122201648-6	Piatra sparta 15-25 mm	m3	3.8760	234.00	906.98
14.	1421102200292-2.1	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	66.0400	190.00	12,547.60
15.	1421102200294-4	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14.2240	220.00	3,129.28
16.	1421102200295-5	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	186.6900	215.00	40,138.35
17.	1421102200295-7	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10.1600	225.00	2,286.00
18.	1421102200296-8	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	35.5600	190.00	6,756.40

19.	1421102200298-6	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	48.2600	225.00	10,858.50
20.	1421202200605-7	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	2.0480	105.00	215.04
21.	142120220602-2.1	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	13.3120	89.00	1,184.77
22.	142120220604-4	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	2.8672	102.12	292.80
23.	142120220605-5	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	37.6320	97.00	3,650.30
24.	142120220606	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	7.1680	78.00	559.10
25.	142120220608-6	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	9.7280	103.00	1,001.98
26.	222222	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	12.5440	70.00	878.08
27.	222222-1.2	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	46.0800	72.10	3,322.37
28.	222222-1.4	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	37.3760	70.00	2,616.32
29.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	841.3000	25.00	21,032.50
Total materiale de construcții						220,165.72

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	364.3788	500.00	182,189.40
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	128.0664	360.00	46,103.90
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	180.8622	320.00	57,875.89
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7.5746	320.00	2,423.87
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	180.8622	250.00	45,215.55
6.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	108.5236	265.00	28,758.75
Total utilaje de construcții						362,567.36

Total	lei	648,934.54
Alocări în fondul social	24 %	15,888.35
Total		664,822.89
Rejie	10.6 %	70,471.23
Total		735,294.12
Beneficiu de deviz	2 %	14,705.88
Total		750,000.00
TVA	20 %	150,000.00
Total		900,000.00

Total deviz:

900,000.00

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Presedintele Raionului Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente de profilare a drumurilor locale de interes raional,(varianta alba) raionul Glodeni

Investitor Presedintele Raionului Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum local L 223 Cobani-Camenca				
		1.1. Sector: De la s. Camenca- pina la prima cotitura spre s. Molesti (Lungime 1200 m)				
1	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Latime medie 8.0 m;Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		<i>Total</i>	lei			8,448.00
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		<i>Total</i>	lei			660.00
3	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			2,575.00
4	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			6,522.62
		1.2. Sector : De la prima cotitura spre s. Molesti pina in s. Molesti (Lungime 1240 m)				
5	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		<i>Total</i>	lei			7,638.40
6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau	m3			414.74

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)				63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	111111-1.2	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	190.00	241.30
	121212-1.2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.1020	195.00	19.89
	222222-1.2	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	72.10	18.46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			74,654.03
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			682.00
8	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		Total	lei			2,379.30
9	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		Total	lei			5,897.56
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Impingerea pamintului-noroi de pe acostamente in marginea drumului (Откос))	100 m3			387.20 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.2100	320.00	387.20
		Total	lei			2,423.87
		1.3. Sector : Prin s. Molesti pina la esire din s. Butesti (Lungime 1200 m)				
11	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			7,392.00
12	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			414.21 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	111111-1.3	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	190.00	241.30
	121212-1.3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.1020	195.00	19.89
	222222	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	70.00	17.92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			20,296.15
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea	1 km			550.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		se face cu unghi de scurgere spre acostament)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			660.00
14	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		Total	lei			3,115.75
15	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		Total	lei			5,707.30
		1.4. Sector : De la esire din s. Butesti pina la intrarea s. Cobani (Lungime 1830 m)				
16	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			11,272.80
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			637.71 162.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.7200	94.60	162.71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.9500	500.00	475.00
		Total	lei			6,249.58
18	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			411.16 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	111111-1.4	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	188.00	238.76
	121212-1.4	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.1020	190.00	19.38
	222222-1.4	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	70.00	17.92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			60,028.92
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			1,006.50
20	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3,615.30
21	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			8,703.62
		2. Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani				
		2.1. Sector: De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esirea din s. Cuhnesti (Lungime L=800 m)				
22	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		<i>Total</i>	lei			4,928.00
23	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			419.17 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	1421102200292-2.1	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	190.00	241.30
	1411122201642-2.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.1020	196.00	19.99
	142120220602-2.1	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	89.00	22.78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		<i>Total</i>	lei			21,796.99
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		<i>Total</i>	lei			440.00
25	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			1,555.30
26	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			3,804.86
		2.2. Sector: Esirea din s. Cuhnesti pina la intrarea in s. Bisericani (Lungime L=3050 m)				

1	2	3	4	5	6	7
27	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			18,788.00
28	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			1,677.50
29	TsD14A01	Udarea mecanica a impietruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		Total	lei			4,562.90
30	DI96	Compactarea impietruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		Total	lei			14,506.04
		3. L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta)				
		3.1. Sector str. St. cel Mare si Sfint-24 - esirea din sat spre satul Camencuta (Lungime 1600 m; Latime 5 m)				
31	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			7,040.00
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			637.71 162.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.7200	94.60	162.71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.9500	500.00	475.00
		Total	lei			6,695.98
33	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			880.00
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Material existent de la decaparea asfaltului la esirea din sat. Se exclude Pietris si Nisip)	m3			135.10 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		<i>Total</i>	lei			28,640.56
35	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			1,483.20
36	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			5,435.52
		3.2. Sector esirea din s. Danu pina in s. Camencuta (Lungime 3370 m; Latime 4.5m)				
37	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		<i>Total</i>	lei			13,349.60
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			637.71 162.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.7200	94.60	162.71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.9500	500.00	475.00
		<i>Total</i>	lei			21,490.89
39	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		<i>Total</i>	lei			1,853.50
40	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			2,811.90
41	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			10,327.49
		4. Drum local L224 Danu				

1	2	3	4	5	6	7
		Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca. Lungime 1500 m)				
42	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			9,240.00
43	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			637.71 162.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.7200	94.60	162.71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.9500	500.00	475.00
		Total	lei			8,609.11
44	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			825.00
45	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			463.08 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	1421102200294-4	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	220.00	279.40
	1411122201644-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.1020	220.00	22.44
	142120220604-4	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	102.12	26.14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			5,186.49
46	TsD14A01	Udarea mecanica a impietuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		Total	lei			7,302.70
47	DI96	Compactarea impietuirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		Total	lei			7,134.12
		5. Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba. Lungime 2800 m)				
48	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			17,248.00
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau	m3			455.21

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)				63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.87
	1421102200295-5	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	215.00	273.05
	1411122201645-5	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0.1020	218.00	22.24
	142120220605-5	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	97.00	24.83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			66,916.59
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			1,540.00
51	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		Total	lei			5,448.70
52	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		Total	lei			13,317.02
		6. Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (Lungime 1370m)				
53	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			8,439.20
54	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			471.08 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	1421102200298-6	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	225.00	285.75
	1411122201648-6	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0.1020	234.00	23.87
	142120220608-6	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	103.00	26.37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			17,901.15
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			753.50
56	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii	m3			51.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			2,667.70
57	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			6,515.84
		7. L225.2 R15 Drum de acces spre s. Soroca (Lungime 800 m)				
58	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		<i>Total</i>	lei			4,928.00
59	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		<i>Total</i>	lei			440.00
60	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			470.17 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	1421102200295-7	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	225.00	285.75
	1411122201645-7	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0.1020	220.00	22.44
	1421202200605-7	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	105.00	26.88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		<i>Total</i>	lei			3,761.34
61	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			1,555.30
62	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			3,804.86
		8. Drum local L231 Balatina - Lipovati (Lungime 2000 m)				
63	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			12,320.00
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			1,100.00
65	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			416.36 63.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6700	94.60	63.38
	1212121212121	Apa	m3	0.2750	25.00	6.88
	1421102200296-8	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.2700	190.00	241.30
	1411122201646-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.1020	196.00	19.99
	142120220606	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0.2560	78.00	19.97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0090	500.00	4.50
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.1470	360.00	52.92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0280	265.00	7.42
		Total	lei			11,658.00
66	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		Total	lei			3,893.40
67	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		Total	lei			9,512.16
		9. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC5+50.....PC9+00; Latime 8.0 m)				
68	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2			88.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0880	500.00	88.00
		Total	lei			2,464.00
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament.)	1 km			550.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1000	500.00	550.00
		Total	lei			192.50
70	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			51.50 0.00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	25.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1000	265.00	26.50
		<i>Total</i>	lei			360.50
71	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			679.44 ----- 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	320.00	381.44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	250.00	298.00
		<i>Total</i>	lei			1,902.43

APROBAT:

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Presedintele Raionului Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.