

Reparatia capitals a PAMU Iargora, SAMU Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2 Retele exterioare AC

Valoarea de deviz 21 055 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Apeduct si canalizare exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280	615,00 0,00	172,20 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	61,80 61,80	494,40 494,40
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,800	192,55 18,30	154,04 14,64
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE 100 PN10 SDR17 d32	m	15,000	29,09 1,62	436,42 24,30
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	2,000	107,40 5,40	214,80 10,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de d32				
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara	m	22,000	76,47 9,90	1 682,42 217,80
7	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	18,60 18,60	37,20 37,20
8	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	5,000	17,91 3,60	89,54 18,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,360	381,11 0,00	137,20 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,360	453,19 264,58	163,15 95,25
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,770	1 463,06 416,10	1 126,56 320,40
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-10 (0,18m3)	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ10-9 (0,24m3)	buc	2,000	560,00 0,00	1 120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1 (0,02m3)	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI1-10-1 (0,1m3)	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
16	AcE13A1	Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 54 kg cu lacat N (640x850x100)	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
		Total Apeduct si canalizare exterioara Inclusiv salariu				7 612,93 1 232,79
		<i>Прямые затраты</i>	lei			7 612,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			277,38
		<i>Transportarea (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			561,73
		<i>Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 225,54
		<i>Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			9 677,58
		<i>Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			580,65
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				10 258,23 1 232,79
		2. Lucrari de montarea utilajului				
17	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.	buc	1,000	139,87 138,00	139,87 138,00
18	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в	buc	1,000	57,02 30,00	57,02 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм)				
		Прямые затраты	lei			196,89
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			37,80
		Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %			2,89
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 %	76,00 %			127,68
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			365,26
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			21,91
		Total Lucrari de montarea utilajului Inclusiv salariu				387,17 168,00
		3. Utilaj				
19		Hidrofor Wasserkonig WKX9/25H	buc	1,000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
20		Rezervor apa 1000 L alb "Eurocub" 102x121x95 + robinet F/F 1"	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
21		Contor dn 25 cu raionmodul Qn 3.5-6,3m3/h ,tip Madalena	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 900,00

		Прямые затраты	lei	17 546
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	3 509
		Total deviz Inclusiv salariu		21 055 1 400

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitals a PAMU

Iargora, SAMU Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-2

Retele exterioare AC

Valoarea de deviz 21 055 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	30,00	2,40
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,260	30,00	217,80
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,960	30,00	148,80
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,077	30,00	272,31
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,540	30,00	16,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,655	30,00	589,65
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,430	30,00	42,90
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,203	30,00	96,09
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,488	30,00	14,64
		Total manopera				1 400

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,124	200,00	24,80
2.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,820	170,00	139,40
3.	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,009	10,00	0,09
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,013	15,00	0,19
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,021	10,00	0,21
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,013	15,00	0,19
7.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,005	0,00	0,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,101	80,00	8,08
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,716	15,00	10,74
10.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,516	10,00	5,16
11.	2414317346207	Stearina	kg	0,020	15,00	0,30
12.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,034	20,00	0,68
13.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,021	18,00	0,38
14.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,202	10,00	2,02
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,200	1,00	16,20
16.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,040	18,00	0,72
17.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	5,250	12,00	63,00
18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,210	15,00	3,15
19.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,020	18,00	0,36
20.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara	m	23,562	60,00	1 413,72
21.	25212167100011	Teava polietilena PE 100 PN10 SDR17 d32	m	15,045	25,00	376,12
22.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	3,837	8,00	30,70
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,620	1,50	0,93
24.	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	85,00	85,00

25.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	400,00	400,00
26.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	560,00	1 120,00
27.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	1,000	400,00	400,00
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,318	1 100,00	349,80
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,060	980,00	58,80
30.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,101	18,00	1,82
31.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,515	14,00	21,21
32.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	0,00	0,00
33.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,053	15,00	0,79
34.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,053	38,00	2,01
35.	2875274200001	Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 54 kg cu lacat N (640x850x100)	buc	1,000	900,00	900,00
36.	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d32	buc	2,040	100,00	204,00
37.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,610	1,00	5,61
38.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,010	0,00	0,00
39.	5	Contor dn 25 cu raiomodul Qn 3.5-6,3m3/h ,tip Madalena	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
40.	7	Hidrofor Wasserkonig WKX9/25H	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
41.	8	Rezervor apa 1000 L alb "Eurocub" 102x121x95 + robinet F/F 1"	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
Total materiale de construcții						12 546


Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,600	8,00	4,80
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,574	300,00	172,20
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,392	350,00	137,20
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,395	20,00	67,90
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,040	50,00	2,00
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,600	25,00	15,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,455	250,00	363,75
Total utilaje de construcții						763

Прямые затраты	lei	17 546
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	3 509

Total deviz:

21 055



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitals a PAMU Iargora,**
SAMU Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Apeduct si canalizare exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			61,80 61,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,00	61,80
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			192,55 18,30
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	30,00	18,30
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	170,00	174,25
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE 100 PN10 SDR17 d32	m			29,09 1,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	30,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	30,00	0,54
	25212167100011	Teava polietilena PE 100 PN10 SDR17 d32	m	1,0030	25,00	25,07
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	8,00	0,32
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de d32	buc			107,40 5,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	30,00	5,40
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d32	buc	1,0000	100,00	102,00
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara	m			76,47 9,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	30,00	9,90
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara	m	1,0500	60,00	64,26
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	8,00	1,40
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	10,00	0,09
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0230	10,00	0,23
	2881116001678	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	1,00	0,26
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	15,00	0,34
7	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			18,60 18,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	30,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	30,00	17,40
8	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a	kg			17,91

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg				3,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	30,00	3,60
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	12,00	12,60
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,0100	38,00	0,40
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	15,00	0,63
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	18,00	0,08
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,0010	0,00	0,00
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	15,00	0,16
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	50,00	0,40
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,11 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,11
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			453,19 264,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,00	264,58
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,61
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 463,06 416,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	30,00	291,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	30,00	124,79
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,29
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,49
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	980,00	76,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,40
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-10 (0,18m3)	buc			400,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI10-9 (0,24m3)	buc			560,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	560,00	560,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI0-1 (0,02m3)	buc			85,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQI0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI11-10-1 (0,1m3)	buc			400,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQI11-10-1	buc	1,0000	400,00	400,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
16	AcE13A1	Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 54 kg cu lacat N (640x850x100)	buc			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200001	Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 54 kg cu lacat N (640x850x100)	buc	1,0000	900,00	900,00
		2. Lucrari de montarea utilajului				
17	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.	buc			139,87 138,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	30,00	138,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	15,00	0,19
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	20,00	0,68
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	15,00	0,19
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	18,00	0,72
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	10,00	0,09
18	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм)	buc			57,02 30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	30,00	30,00
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	0,00	0,00
	274423336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	14,00	21,21
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	18,00	1,82
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	18,00	0,36
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	15,00	3,33
		3. Utilaj				
19		Hidrofor Wasserkonig WKX9/25H	buc			3 200,00 0,00
	7	Hidrofor Wasserkonig WKX9/25H	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
20		Rezervor apa 1000 L alb "Eurocub" 102x121x95 + robinet F/F 1"	buc			2 500,00 0,00
	8	Rezervor apa 1000 L alb "Eurocub" 102x121x95 + robinet F/F 1"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
21		Contor dn 25 cu raiomodul Qn 3.5-6,3m3/h ,tip Madalena	buc			1 200,00 0,00
	5	Contor dn 25 cu raiomodul Qn 3.5-6,3m3/h ,tip Madalena	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.