

Investitor
Obiect

AIPA, primaria com. Botnaresti
Dezvoltarea infrastructurii sportive prin amenajarea
și reabilitarea terenului de minifotbal cu gazon
artificial și spațiul adiacent

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,16 14,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,91
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	53,70	26,85
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,00	2,40
2	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			100,93 64,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,83
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,50	7,86
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	53,70	6,44
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
3	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			9 536,71 5 705,86

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,86
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	500,00	778,57
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	75,00	2 362,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	380,00	591,71
4		Corp de iluminat stradal LED 150 W	buc			1 166,67
						0,00
	623265232 623	Corp de iluminat stradal LED 150 W	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Nota Stilp metalic 80x80x4	kg			50,10
						13,62
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,19	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
6	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			181,55
						181,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000	64,84	181,55
7	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 990,67
						369,59
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,65

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,60	894,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7250	380,00	279,68
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	420,00	287,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,86
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. Nota: Vopsirea stilpilor metalici	m2			103,39 71,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,50	6,81
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	53,70	5,91
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,25
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	60,19	10,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	53,70	5,37
9	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant. Nota: Imprejmuiuri din lemn	m2			44,16 14,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,91
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	53,70	26,85
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,00	2,40
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Nota: Imprejmuiuri din lemn	m2			100,93 64,84

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,83
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,50	7,86
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	53,70	6,44
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nota: Schimbarea scindurilor la bara de protectie de sus V=1,5 m3	m2			273,33 19,13
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		5 000,00	250,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			100,93 64,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,83
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,50	7,86
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	53,70	6,44
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
13	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m L=2,5 m d-3,3 - 3 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 -	m			415,91 87,53


1	2	3	4	5	6	7
		3 buc; capac patrat 3 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 12buc;)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2500	64,84	16,21
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	64,84	59,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,67
	266310210 0001 1	Beton M250	m3	0,028821	1 550,00	46,09
	273210364 6250	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m, L=2.5 m (panou din sirma de otel d=3,3 mm	buc		216,67	86,67
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,36
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	420,00	17,30
	281110630 2005 2	Element de fixare ECO 40 zincat	buc		8,33	13,33
	281110630 2005 1	Capac patrat	buc		7,50	3,00
	281110630 2005	Stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1	buc		262,50	105,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	380,00	16,82
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,60	26,46
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	45,00	1,35
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,43 5,12
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	64,84	4,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,26
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,27 4,08
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	64,84	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,26
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
16	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			121,43 61,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,87
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	285,00	31,35
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,88
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 994,20 249,63
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 550,00	1 604,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,36

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
18	TsH42A Apl	Demontarea asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE înălțimea parului 10 mm, acoperita cu nisip. Nota: Se include doar manopera și utilajul	m2			11,99 6,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1030	64,84	6,68
	295227000 3648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	55,00	0,22
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	35,00	0,49
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	150,00	3,60
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	250,00	0,75
	295227000 7613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	250,00	0,25
19	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta gr. 50 mm	m3			648,22 64,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,50	87,15
20	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr. 50 mm	m3			577,39 58,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,36
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,50	87,15

1	2	3	4	5	6	7
21	TsH42A Apl	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip. Nota: Se include doar manopera si utilajul, se aseaza mocheta demontata	m2			11,99 6,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1030	64,84	6,68
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	55,00	0,22
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	35,00	0,49
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	150,00	3,60
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	250,00	0,75
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		2. Inventar				
22		Porti de fotbal 4x2m din profil oval 120x100mm, profil din aluminiu 80x80mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc			17 750,00 0,00
	524343424	Porti de fotbal 4x2m din profil oval 120x100mm, profil din aluminiu 80x80mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	1,0000	17 750,00	17 750,00

Intocmit

  (funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Dezvoltarea infrastructurii
sportive prin amenajarea și
reabilitarea terenului de
minifotbal cu gazon artificial și
spațiul adiacent**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 249 990,28 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	6,16	64,84	399,41
2.	7123010010200	Betonist	h-om	52,025	64,84	3 373,30
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	42,393	64,84	2 748,76
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,90	64,84	447,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	86,904	64,84	5 634,86
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,75	64,84	437,67
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	235,404	64,84	15 263,59
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,277	64,84	17,96
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,255	64,84	340,73
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,28	64,84	4 103,07
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,198	64,84	1 828,35
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	131,84	64,84	8 548,50
		Total manopera				43 143,60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,553	25,00	13,83
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,80	420,00	15 456,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,309	420,00	129,78
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,685	420,00	287,70
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,936	380,00	13 655,68
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,332	380,00	126,16
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	59,052	6,00	354,31
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,163	4 583,33	747,08
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,50	5 000,00	7 500,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,109	4 583,33	499,58
11.	2010237318750	Distantieri	buc	96,608	0,75	72,46
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,949	285,00	3 405,47
13.	2320166200676	White spirit	kg	2,304	53,70	123,72
14.	2320187315789	Decofrol	kg	13,036	25,00	325,90

15.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,917	60,19	235,76
16.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	32,76	60,19	1 971,82
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,277	60,19	16,67
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,236	65,50	1 587,46
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	32,092	45,00	1 444,14
20.	2430226109307	Diluant decapant	kg	61,00	53,70	3 275,70
21.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,374	53,70	1 308,89
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,876	2,60	199,88
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	344,085	2,60	894,62
24.	2663102100000	Beton	m3	13,458	1 550,00	20 859,90
25.	2663102100001 1	Beton M250	m3	0,223	1 550,00	345,65
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	95,608	6,00	573,65
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	281,506	17,50	4 926,35
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	378,645	12,50	4 733,06
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,708	25,00	92,70
30.	2732103646250	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m, L=2.5 m (panou din sirma de otel d=3,3 mm	buc	3,00	216,67	650,01
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,44	25,85	166,47
32.	2811106302005	Stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1	buc	3,00	262,50	787,50
33.	2811106302005 1	Capac patrat	buc	3,00	7,50	22,50
34.	2811106302005 2	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	12,00	8,33	99,96
35.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	27,66	35,00	968,10
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,859	22,50	154,33
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,138	65,37	9,02
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,589	5,00	162,94
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,589	2,50	81,47
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,543	35,00	19,01
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,259	30,00	97,77
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,607	23,33	37,49
43.	4100126202818	Apa	m3	6,40	23,33	149,32
44.	5009264	Teava de policlrorvinila	kg	0,196	35,00	6,86
45.	524343424	Porti de fotbal 4x2m din profil oval 120x100mm, profil din aluminiu 80x80mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	2,00	17 750,00	35 500,00
46.	623265232623	Corp de iluminat stradal LED 150 W	buc	7,00	1 166,67	8 166,69
Total materiale de constructii						132 243,36

Utilaje de constructii:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,109	500,00	54,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,88	207,50	5 577,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,44	55,00	739,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90	50,00	45,00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,40	21,00	176,40
6.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	5,12	55,00	281,60
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,225	45,00	10,12
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	45,00	14,62
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,92	35,00	627,20
10.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	30,72	150,00	4 608,00
11.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	1,28	250,00	320,00
12.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,205	75,00	165,38

13.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	3,84	250,00	960,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,673	500,00	2 836,50
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,109	380,00	41,42
Total utilaje de construcții						16 457,54

Total:


Cheltuieli directe	lei	249 990,28
--------------------	-----	------------

Total deviz:

249 990,28

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura)

**Dezvoltarea infrastructurii
sportive prin amenajarea și
reabilitarea terenului de
minifotbal cu gazon artificial și
spațiul adiacent**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 249 990,28 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	8,00	44,16 14,91	353,31 119,31
2	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,00	100,93 64,84	807,42 518,72
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,07	9 536,71 5 705,86	667,57 399,41
4		Corp de iluminat stradal LED 150 W	buc	7,00	1 166,67 0,00	8 166,69 0,00
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Nota Stilp metalic 80x80x4	kg	27,66	50,10 13,62	1 385,71 376,65
6	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz	m3	1,00	181,55 181,55	181,55 181,55

1	2	3	4	5	6	7
		vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare				
7	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,00	1 990,67 369,59	1 990,67 369,59
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. Nota: Vopsirea stilpilor metalici	m2	23,04	103,39 71,32	2 382,20 1 643,30
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant. Nota: Imprejmuiuri din lemn	m2	114,00	44,16 14,91	5 034,60 1 700,10
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Nota: Imprejmuiuri din lemn	m2	114,00	100,93 64,84	11 505,82 7 391,76
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nota: Schimbarea scindurilor la bara de protectie de sus V=1,5 m3	m2	30,00	273,33 19,13	8 199,83 573,83
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	60,00	100,93 64,84	6 055,69 3 890,40
13	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m L=2,5 m d-3,3 - 3 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 3 buc; capac patrat 3	m	7,50	415,91 87,53	3 119,33 656,51


1	2	3	4	5	6	7
		buc; element de fixare ECO 40 zincat - 12buc;)				
14	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	274,64	23,43 5,12	6 435,06 1 406,83
15	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	369,41	17,27 4,08	6 379,13 1 509,02
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	108,63	121,43 61,60	13 190,41 6 691,36
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	13,00	1 994,20 249,63	25 924,57 3 245,24
18	TsH42A Apl	Demontarea așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE înălțimea parului 10 mm, acoperită cu nisip. Nota: Se include doar manopera și utilajul	m2	640,00	11,99 6,68	7 672,65 4 274,25
19	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă gr. 50 mm	m3	32,00	648,22 64,19	20 743,19 2 054,13
20	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr. 50 mm	m3	32,00	577,39 58,36	18 476,45 1 867,39
21	TsH42A Apl	Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis,	m2	640,00	11,99	7 672,65

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip. Nota: Se include doar manopera si utilajul, se aseaza mocheta demontata			6,68	4 274,25
		Cheltuieli directe	lei			156 344,50
		Fondul social	24,00 %			10 354,46
		Transportarea materialelor	10,00 %			9 674,34
		Total	100,00 +			176 373,30
		Cheltuieli de regie	14,50 %			25 574,13
		Total	100,00 +			201 947,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 116,85
		Total	100,00 +			214 064,28
Total Lucrari de constructie						214 064,28
Incluziv salariu						43 143,60
		2. Inventar				
22		Porti de fotbal 4x2m din profil oval 120x100mm, profil din aluminiu 80x80mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc	2,00	17 750,00 0,00	35 500,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			35 500,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			426,00
		Total	100,00 +			35 926,00
Total Inventar						35 926,00
Incluziv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			249 990,28

Total deviz:
Incluziv salariu

249 990,28
43 143,60

Intocmit

 (funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

