

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. - демонтаж бетонного основания	m3	0,435
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж перегородки	m2	0,640
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,160
4	RpCR29A	Curatarea vopselei (se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg)	m2	15,210
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	28,370
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,740
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	28,370
8	6 buc)	Montarea cornierului din PVC (se exclude: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - 6 buc)	m	6,000
		Capitolul 1.2. Glafuri Capitolul 1.2.1. Откос вокруг двери со стороны коридора		
9	RpCR29A	Curatarea vopselei (se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg)	m2	2,400
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,400
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,400

1	2	3	4	5
12	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	2,400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	2,400
14	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,400
		Capitolul 1.3. Tavan		
15	RpCR29A	Curatarea vopselei (se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg)	m2	2,860
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,860
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,860
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,860
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,860
		Capitolul 1.4. Usi		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii	m2	2,100
		Capitolul 1.5. Pardoseli		
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,950
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка	m2	0,910
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,860
25	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,860
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	2,860

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
		Capitolul 1.6. Lucrari santehnice		
27	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000
28	RpSC21C	Montarea lavoarului 55*55 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, inclusiv conexiunea - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
29	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - inclusiv conexiunea	buc	1,000
30	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
31	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea	buc	1,000
32	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,500
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 16mm	buc	1,000
		Capitolul 1.7. Alte lucrari		
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,850
35	TsH222A	Incarcarea deseului in transport auto	m3	1,900
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,850
		Capitolul 2. Lucrari electrice		
37	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi		
38	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,000
40	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	4,000
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x1,5 mmp	m	4,000
42	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x2,5 mmp	m	8,000
43	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
45	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm	buc	1,000
46	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip LED	buc	1,000

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.