

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.4

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Lucrări de terasamente				
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (săpături la accesul mpentru transport teren)	100 m3	
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc		
1.2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	h-ut t	2,2500
1.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t		
1.3	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	h-ut 100 m3	0,0383
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta		
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	0,0040
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-om	0,3600
1.4	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II.	h-ut 100 m2	0,4000
1.4.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)		
1.5	TsD07B11	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 95-96% în condițiile gospodăririi apelor.	h-ut 100 m3	0,0740
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat		
1.5.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-om	5,0700
1.6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км). (Patul de argilă)	h-ut t	10,4660
1.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t		
1.7	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории). (Patul de argilă)	h-ut 100 m3	0,0383
1.7.1	1411122201752	Piatra sparta		
1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	0,0040
1.7.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-om	0,3600
1.8	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II.	h-ut 100 m2	0,4000
1.8.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)		
1.9	TsD07B11	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 95-96% în condițiile gospodăririi apelor. (Patul de argilă)	h-ut 100 m3	0,0740
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat		
1.9.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-om	5,0700
TOTAL Lucrări de terasamente			h-ut	10,4660
Lucrări de pavare				
1.10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.	m	
1.10.1	2663102100001	Beton clasa... (pt. Informație)		
1.10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0480
1.10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0200
			m3	0,0030

1.10.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050
1.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
1.10.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
1.10.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
1.11	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm	m3	
1.11.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.12	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm	m3	
1.12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.13	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 0-5 mm	m3	
1.13.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi 200x100x40mm sur)	m2	
1.14.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
1.14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
1.14.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40mm)	m2	1,0150
1.14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
1.14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
1.14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
1.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
1.14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
		TOTAL Lucrări de pavare		
		Instalarea utilajelor		
1.15	TsH91A	Instalarea Bancilor PTP 047 (utilaje excluse)	buc	
1.15.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
1.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.15.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.16	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн). PTP 052 (utilaje excluse)	buc	
1.16.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.16.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.16.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.17	TsH91B aplicativ	Instalarea băncii îndrăgostiților (utilaje excluse)	buc	
1.17.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.17.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.18	TsH91B aplicativ	Instalarea mesei cu scaune ptp 050 (utilaje excluse)	buc	
1.18.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.18.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.18.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.18.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.19	TsH91B aplicativ	Instalarea mesei de șah cu scaune PTP 050-01 (utilaje excluse)	buc	
1.19.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500

1.19.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.20	TsH91B aplicativ	Instalarea complexului de joacă EBS 031 (utilaje excluse)	buc	
1.20.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.20.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.20.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.21	TsH91B aplicativ	Instalarea complexului de joacă EBS 121 (utilaje excluse)	buc	
1.21.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.21.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.21.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.22	TsH91B aplicativ	Instalarea complexului sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X (utilaje excluse)	buc	
1.22.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.22.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.22.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.23	TsH91B aplicativ	Instalarea Felinar-corp de iluminat cu LED-uri, cu panou solar COMBAT 220W 6400KIP65 (utilaje excluse)	buc	
1.23.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.23.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.23.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.23.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
1.24	TsH91B aplicativ	Instalarea tribunei pentru suporteri EBS 123 (utilaje excluse)	buc	
1.24.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840
1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
1.24.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.24.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
		TOTAL Instalarea utilajelor		

Devizul: Utilaje

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
2.1	pret de piață	Bancă PTP047	buc	
2.1.1	pret de piață	Bancă PTP047	buc	1,0000
2.2	pret de piață	Urnă PTP 052	buc	
2.2.1	pret de piață	Urnă PTP 052	buc	1,0000
2.3		Banca îndrăgostiților	buc	
2.3.1	555321	Banca îndrăgostiților	buc	1,0000
2.4	pret de piață	Masă cu scaune PTP 050	buc	
2.4.1	pret de piață	Masă cu scaune PTP 050	buc	1,0000
2.5	pret de piață	Masă de șah cu scaune PTP 050 -01	buc	
2.5.1	pret de piață	Masă de șah cu scaune PTP 050 -01	buc	1,0000
2.6	pret de piață	Complex de joaca, EBS 031	buc	
2.6.1	pret de piață	Complex de joaca, EBS 031	buc	1,0000
2.7	pret de piață	Complex de joaca, EBS 121	buc	
2.7.1	pret de piață	Complex de joaca, EBS 121	buc	1,0000
2.8	pret de piață	Complex sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X	buc	
2.8.1	pret de piață	Complex sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X	buc	1,0000
2.9	pret de piață	Scena (5x5 H4m) US 0121	buc	
2.9.1	pret de piață	Scena (5x5 H4m) US 0121	buc	1,0000
2.10	pret de piață	Felinar - Corp de iluminat stradal cu LED-uri cu panou solar COMBAT 200W 6400K IP65	buc	
2.10.1	pret de piață	Felinar - Corp de iluminat stradal cu LED-uri cu panou solar COMBAT 200W 6400K IP65	buc	1,0000
2.11	pret de piață	Tribuna pentru suporteri EBS 123	buc	
2.11.1	pret de piață	Tribuna pentru suporteri EBS 123	buc	1,0000