

**Anexa nr.2 la CAIETUL DE SARCINI
Privind Dotarea și amenajarea
interioară a sălii festive a
Căminului de Cultură din or.
Iargara, r-nul Leova**

Casa de Cultura, Iargara

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de electromontare a scenei inclusiv materiale

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrari ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Lucrari de montare		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 1POL In10-16A	штук	2,00
2	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV	штук	12,00
3	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT	штук	8,00
4	08-03-636-6	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT	штук	4,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg: cablu VVGng3*2.5-	100 m	0,80
6	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,80
7	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete	штук	4,00

1	2	3	4	5
		sau coloana, cantitate cleme: 10 1P 100*100		
8	1-10-002-1	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare ect.)	1 sector	0,00
9	1-10-010-1	Schema de control cu ajutorul aparaturilor electrice de masurat	1 schema	8,00
10	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	штук	12,00
11	08-03-525- 5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector	компл.	40,00
12	08-02-158- 5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	штук	110,00
13	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg: cablu DMX206	100 m	1,20

Total Lucrari de montare

Inclusiv salariu

		1.2. Materiale		
14	Pret piata	Cablu VVGng LS 3*2.5-	m	80,00
15	Pret piata	Teava de polietilena gofra D16	m	80,00
16	Pret piata	Diblu 6*40	компл.	2,00
17	Pret piata	Automat 1P 20A	штук	3,00
18	Pret piata	Conexiune si elemente forbox 6mm	штук	6,00

1	2	3	4	5
19	Pret piata	Cureluse p/u cablu FHS 5*200	штук	6,00
20	Pret piata	Cutie DE DIST 100*100	штук	4,00
21	Цена рынка	Clipsa d 20mm	штук	100,00
22	Pret piata	Cablu DMX	m	120,00

Primarul or. Iargara:



Eugeniu Mutaf.