

**Reparatia cladirei administrative
a Centrului Cultural Colibasi cu
amenajarea cailor de acces in
satul Colibasi, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Sistemul de incalzire si conditionare (01/2022-IVC)

Valoarea de deviz 291 680,84 lei

Intocmit in prețuri curente 27.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SA16A	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm (retea de drenaj)	m	80,00	60,73 28,04	4 858,21 2 243,21
2	RCsB29B k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm , L400 mm, k=3.6	buc	8,00	141,48 110,12	1 131,82 880,97
		<i>Total</i>	lei			5 990,03
		<i>CASM</i>	24,00 %			749,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			248,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 013,37
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			480,13
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 482,30 3 124,18
		2. Lucrari de montare				
3	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice	buc	8,00	3 002,71 339,88	24 021,69 2 719,04

1	2	3	4	5	6	7
		(splitsistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari.Indicatie folosire norma:1. Modificarea resursei "Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm" in resursa "Tevi din cupru recoapte 9.52x1,0 mm" consum 10.0 m/buc2. Modificarea resursei "Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm" in resursa "Tevi din cupru recoapte 19.05x1,0 mm"consum 10.0 m/buc3. Modificarea consumului pentru resursa "Tuburi din cauciuc inspumat" in 20.0 m/buc				
		<i>Total</i>	lei			24 021,69
		<i>CASM</i>	24,00 %			652,57
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 113,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 066,47
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 731,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 585,07 2 719,04
		3. Utilaj				
4	pret furnizor	Aparat de conditionare aer (bloc interior de pardosea + bloc exterior de perete) de tip GTH60K3FI + GUHD60NM3FO sau similar. Capacitate kW16.0 (7.4~16.5). Freon R410A	set	8,00	25 500,00 0,00	204 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				204 000,00

		Total	lei	243 067,37
		TVA	20,00 %	48 613,47
		Total deviz: Inclusiv salariu	291 680,84 5 843,22	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia cladirei administrative
a Centrului Cultural Colibasi cu
amenajarea cailor de acces in
satul Colibasi, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Sistemul de incalzire si conditionare (01/2022-IVC)**

Valoarea de deviz 291 680,84 lei

Intocmit in prețuri curente 27.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	7,258	84,97	616,71
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,40	84,97	2 243,21
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,00	84,97	2 719,04
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,11	84,97	264,26
		Total manopera				5 843,22

Materiale:

1.	12981901	Aparat de conditionare aer (bloc interior de pardosea + bloc exterior de perete) de tip GTH60K3FI + GUHD60NM3FO sau similar. Capacitate kW16.0 (7.4~16.5). Freon R410A	set	8,00	25 500,00	204 000,00
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	126,00	1,00	126,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,60	4,50	7,20
4.	2411117322835	Freon	kg	7,56	200,00	1 512,00
5.	25212167170502 535	Teava din polipropilena PN10 d25x3.5	m	81,60	25,00	2 040,00
6.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,20	48,00	201,60
7.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	16,80	65,00	1 092,00
8.	25231567194002 5	Mufa din material plastic d25	buc	5,60	5,50	30,80
9.	25231567194302 5	Cot din material plastic d25	buc	6,40	5,50	35,20
10.	25231567194502 5	Teu din material plastic d25	buc	56,80	5,50	312,40
11.	25231567194602 5	Reductie din material plastic d25	buc	8,80	5,50	48,40
12.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	168,00	25,00	4 200,00
13.	27461633348521 9	Tevi din cupru recoapte 19,05x1,0mm	m	84,00	75,00	6 300,00
14.	27461633348539	Tevi din cupru recoapte 9,52x1,0mm	m	84,00	75,00	6 300,00
15.	2811236305075	Console	kg	67,20	20,00	1 344,00
16.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,218	25,00	55,45
17.	3220137315778	Decapant	kg	0,48	20,00	9,60
18.	4100126202818	Apa	m3	0,187	0,00	0,00
19.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,173	35,00	6,05
		Total materiale de construcții				227 620,70

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,28	35,00	114,80
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,752	75,00	131,40
3.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,896	50,00	244,80
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	1,12	25,00	28,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96	30,00	28,80
		Total utilaje de constructii				547,80

Total	lei	243 067,37
TVA	20,00 %	48 613,47

Total deviz: 291 680,84

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia cladirei administrative a
Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea
cailor de acces in satul Colibasi, r-l Cahul**

Investitor Primaria s. Colibasi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SA16A	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm (retea de drenaj)	m			60,73 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	25212167170502535	Teava din polipropilena PN10 d25x3.5	m	1,0200	25,00	25,50
	252315671943025	Cot din material plastic d25	buc	0,0800	5,50	0,44
	252315671945025	Teu din material plastic d25	buc	0,7100	5,50	3,90
	252315671940025	Mufa din material plastic d25	buc	0,0700	5,50	0,39
	252315671946025	Reductie din material plastic d25	buc	0,1100	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	75,00	1,64
2	RCsB29B k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm , L400 mm, k=3.6	buc			141,48 110,12
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	77,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	33,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	35,00	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	50,00	30,60
		2. Lucrari de montare				
3	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (splitsistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari.Indicatie folosire norma:1. Modificarea resursei "Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm" in resursa "Tevi din cupru recoapte 9.52x1,0 mm" consum 10.0 m/buc2. Modificarea resursei "Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm" in resursa "Tevi din cupru recoapte 19.05x1,0 mm"consum 10.0 m/buc3. Modificarea consumului pentru resursa "Tuburi din cauciuc inspumat" in 20.0 m/buc	buc			3 002,71 339,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	84,97	339,88
	2811236305075	Console	kg	8,0000	20,00	168,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	48,00	25,20
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	65,00	136,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	20,0000	25,00	525,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	274616333485219	Tevi din cupru recoapte 19,05x1,0mm	m	10,0000	75,00	787,50
	27461633348539	Tevi din cupru recoapte 9,52x1,0mm	m	10,0000	75,00	787,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	25,00	6,93
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	189,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	35,00	14,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
4	pret furnizor	Aparat de conditionare aer (bloc interior de pardosea + bloc exterior de perete) de tip GTH60K3FI + GUHD60NM3FO sau similar. Capacitate kW16.0 (7.4~16.5). Freon R410A	set			25 500,00 0,00
	12981901	Aparat de conditionare aer (bloc interior de pardosea + bloc exterior de perete) de tip GTH60K3FI + GUHD60NM3FO sau similar. Capacitate kW16.0 (7.4~16.5). Freon R410A	set	1,0000	25 500,00	25 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.