

**Aprovizionarea cu apa potabila a
satului Dumeni, comuna
Duruitoarea Noua, r-nul Rascani**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Sistemul de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 1 923 099,11 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	19,250	1 317,04 0,00	25 353,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	60,000	103,00 103,00	6 180,00 6 180,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,710	676,06 0,00	480,00 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	121,000	11,19 0,00	1 354,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,710	116,90 18,31	83,00 13,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	19,140	<u>272,47</u> 0,00	<u>5 215,00</u> 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	19,140	<u>676,74</u> 440,99	<u>12 952,75</u> 8 440,50
		<i>Total</i>	Lei			51 618,25
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				51 618,25 14 633,50
		1.2. Conducte si armaturi				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEID RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2, specificatia tehnica: PAS 1075 - A1) se va prezenta certificate de laborator conform cerintei PAS1075	m	2 375,000	<u>103,34</u> 8,82	<u>245 428,02</u> 20 947,20
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEID RC PE100 SDR17 PN10d63mm triplustrat tip2, specificatia tehnica: PAS 1075 - A1) se va prezenta certificate de laborator conform cerintei PAS1075	m	435,000	<u>52,79</u> 3,06	<u>22 965,60</u> 1 331,10
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEID RC	m	450,000	<u>42,77</u> 3,06	<u>19 244,25</u> 1 377,00

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 SDR17 PN10d50mm triplustrat tip2, specificatia tehnica: PAS 1075 - A1) se va prezenta certificate de laborator conform cerintei PAS1075				
11		Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	3 260,000	1,00 0,00	3 260,00 0,00
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	885,000	10,15 2,40	8 982,75 2 124,00
13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 375,000	16,70 4,20	39 662,50 9 975,00
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3 260,000	0,30 0,25	965,20 802,20
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	1,323	1 853,55 512,02	2 452,25 677,40
16	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm)	buc	28,000	112,57 57,00	3 152,01 1 596,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm)	buc	15,000	1 645,00 33,00	24 675,00 495,00
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	11,000	1 177,00 33,00	12 947,00 363,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm)				
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta ductila cu flanse PN10 d80/80mm	buc	1,000	$\frac{2\,322,55}{53,40}$	$\frac{2\,322,55}{53,40}$
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta ductila cu flanse PN10 d80/80mm	buc	7,000	$\frac{1\,422,55}{53,40}$	$\frac{9\,957,85}{373,80}$
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta ductila cu flanse PN10 d80/50mm	buc	2,000	$\frac{1\,422,55}{53,40}$	$\frac{2\,845,10}{106,80}$
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta ductila cu flanse PN10 d50/50mm	buc	2,000	$\frac{1\,172,55}{53,40}$	$\frac{2\,345,10}{106,80}$
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse PN10 d80/50mm	buc	3,000	$\frac{822,55}{53,40}$	$\frac{2\,467,65}{160,20}$
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Capat flansa PEID RC PE100 d90 mm	buc	17,000	$\frac{127,50}{34,80}$	$\frac{2\,167,50}{591,60}$
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Capat flansa PEID RC PE100 d63 mm	buc	12,000	$\frac{91,45}{34,80}$	$\frac{1\,097,40}{417,60}$

1	2	3	4	5	6	7
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	17,000	247,55 53,40	4 208,35 907,80
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	12,000	187,55 53,40	2 250,60 640,80
28	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 d63/50mm)	buc	5,000	254,75 48,00	1 273,75 240,00
29	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm)	buc	24,000	216,15 60,00	5 187,60 1 440,00
30	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm)	buc	5,000	148,70 48,00	743,50 240,00
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din	buc	5,000	148,70 48,00	743,50 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm)				
32	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm)	buc	5,000	254,75 48,00	1 273,75 240,00
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d50mm)	buc	1,000	259,80 48,00	259,80 48,00
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 d50mm)	buc	1,000	259,80 48,00	259,80 48,00
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm	buc	4,000	292,30 34,80	1 169,20 139,20
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	3,000	292,30 34,80	876,90 104,40

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 45* PEID RC PE100 d90 mm				
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 30* PEID RC PE100 d90 mm	buc	2,000	292,30 34,80	584,60 69,60
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot 11* PEID RC PE100 d90 mm	buc	4,000	292,30 34,80	1 169,20 139,20
		<i>Total</i>	Lei			426 938,28
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				426 938,28 45 995,10
		1.3. Demolarea si restabilirea 1.3.1. Drumul din asfalt (L=1195m, b=700mm)				
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 390,000	29,39 17,40	70 243,10 41 586,00
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,000	124,46 80,00	10 455,00 6 720,00
41	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)	100 m3	3,680	705,16 0,00	2 595,00 0,00
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip amestec de agregate grosiere si agregate	m3	126,000	310,75 45,00	39 154,50 5 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1- 2010)				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total)	m3	121,500	320,74 49,50	38 969,90 6 014,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)	m3	121,500	67,75 49,50	8 231,50 6 014,00
45	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,586	12 340,44 0,00	7 231,50 0,00
46	DB19C	Strat de legatura din beton asphaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg.liant, 50/70, h=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala	m2	837,000	254,59 9,60	213 088,86 8 035,20
47	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010).	t	0,251	12 486,06 0,00	3 134,00 0,00
48	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, h=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala	m2	837,000	185,01 7,20	154 855,95 6 026,40
		<i>Total</i>	Lei			547 959,31
		Total Drumul din asfalt (L=1195m, b=700mm) Inklusiv salariu				547 959,31 80 065,60
		1.3.2. Drumul din pietris (L=1350m, b=700mm)				
49	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	3,120	704,81 0,00	2 199,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)				
50	TsC54A	Strat de fundatie din nisip amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm, h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)	m3	142,000	310,75 45,00	44 126,50 6 390,00
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=180mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total)	m3	85,000	320,75 49,50	27 263,75 4 207,50
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=180mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)	m3	85,000	67,75 49,50	5 758,75 4 207,50
		<i>Total</i>	Lei			79 348,00
		Total Drumul din pietris (L=1350m, b=700mm) Inklusiv salariu				79 348,00 14 805,00
		1.3.3. Transportarea gunoiului				
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,840	778,57 0,00	654,00 0,00
54	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	160,000	11,20 0,00	1 792,00 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,840	119,05 17,86	100,00 15,00
		<i>Total</i>	Lei			2 546,00
		Total Transportarea gunoiului Inklusiv salariu				2 546,00 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			629 853,31
		Total Demolarea si restabilirea Inclusiv salariu				629 853,31 94 885,60
		1.4. Camine circulare				
56	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,40 m3)	m3	11,240	2 452,67 784,88	27 568,05 8 822,00
57	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,00 m3)	m3	2,170	2 633,88 637,28	5 715,52 1 382,90
58		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	8,000	950,00 0,00	7 600,00 0,00
59		Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
60		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0,265 m3)	buc	8,000	780,00 0,00	6 240,00 0,00
61		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	8,000	850,00 0,00	6 800,00 0,00
62		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6a (0,39 m3)	buc	1,000	2 150,00 0,00	2 150,00 0,00
63		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00
64		Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	6,000	1 100,00 0,00	6 600,00 0,00
65		Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1 (0,27 m3)	buc	2,000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
66		Placi prefabricate pt. camine KИП2-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
67		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	18,000	125,00 0,00	2 250,00 0,00
68		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	9,000	175,00 0,00	1 575,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	181,760	23,00 0,00	4 180,48 0,00
70		Scara cu vanguri din otel	kg	124,560	23,00 0,00	2 864,88 0,00
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	139,770	36,03 12,50	5 035,95 1 747,60
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,446	1 200,56 386,10	535,45 172,20
73		Capac compozit pas liber 600 rama 887 D400	buc	9,000	2 100,00 0,00	18 900,00 0,00
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)	m3	0,450	1 648,44 262,89	741,80 118,30
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	83,000	140,43 47,80	11 655,40 3 967,40
		<i>Total</i>	Lei			119 962,53
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				119 962,53 16 210,40
		<i>Total</i>	Lei			1 228 372,37
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			41 213,90
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			37 044,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 306 630,42
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			189 461,41
		<i>Total</i>				1 496 091,83
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			89 765,51
		<i>Total</i>				1 585 857,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 585 857,34 171 724,60
		2. Lucrari de montare				
76	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm	buc	3,000	1 204,64 163,20	3 613,92 489,60
77	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Nota: se include doar manopera	buc	3,000	61,80 61,80	185,40 185,40
		<i>Total</i>	Lei			3 799,32
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			162,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			124,97
		<i>Total</i>				4 086,29
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			513,00
		<i>Total</i>				4 599,29
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			275,96
		<i>Total</i>				4 875,25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 875,25 675,00
		3. Utilaj				
78	Pret de piata	Hidrant subteran de incendiu DN80mm H=1,0m	buc	3,000	3 750,00 0,00	11 250,00 0,00
79	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	3,000	200,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 850,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 850,00

		Total	Lei	1 602 582,59
		TVA	20 %	320 516,52
		Total		1 923 099,11
		1 923 099,11		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		172 399,60		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)