

**Obiect Constructia fintinei arteziene, statiei de
hlorinale si turnului de apa in s.Andrusul de Sus,
r-nul Cahul. N34/2018-REAC-SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Водопровод хоз. питьевой А1				
		1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			448,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	218,50	448,21
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,68 118,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,68
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			240,17 35,23
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	204,94
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			437,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	218,50	437,00
5	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,25
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,00 29,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	29,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,11	109,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,89 17,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,89
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,72 43,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			241,46 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	218,11	241,46

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 027,22 508,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,85
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	55,00	518,38
		1.1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm	m			24,19 3,15
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,05
	252121671000110	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	1,0030	13,37	13,42
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,86
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	159,00	6,36
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm (Футляр)	m			62,12 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000111	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63mm (Футляр)	m	1,0030	51,24	51,39
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,86
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	159,00	6,36
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
13		Banda de avertizare	m			0,80 0,00
	10	Banda de avertizare	m	1,0000	0,80	0,80
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,78 2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	5,98
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,29 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Канализация C3				
		1.2.1. Lucrari terasamente				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			437,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	218,50	437,00
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			121,10 121,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	121,10
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			233,67 33,67
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	33,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	200,00
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			491,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	218,50	491,50

1	2	3	4	5	6	7
20	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,13
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,50 14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	14,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,11	109,00
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,27 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	18,27
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,75 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
		1.2.2. Conducte				
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm	m			24,11 3,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	0,96
	252121671000110	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	1,0030	13,37	13,41
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,86
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	159,00	6,36
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
25		Banda de avertizare	m			0,80 0,00
	10	Banda de avertizare	m	1,0000	0,80	0,80
		1.2.3. Колодец K1				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 839,43 799,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	560,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,62
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	708,33	294,38
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	50,00	6,49
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	550,00	42,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	31,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,42	1,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	663,64
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			370,84 0,00
	100	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	370,84	370,84
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			451,67 0,00
	101	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	451,67	451,67
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc			451,67 0,00
	102	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	451,67	451,67
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc			287,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		camine КЦП1-10-1(0,1 m3)				
	103	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,00 0,00
	105	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
32	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125 .Люк тип Л	buc			1 000,00 0,00
	106	Capac din fonta ductila B125 .Люк тип Л	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
33	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			790,87 66,05
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,05
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	550,00	720,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	3,64
34	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			113,22 20,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 275,00	92,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,36
35		Scara	kg			10,00 0,00
	106	Scara	kg	1,0000	10,00	10,00
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			656,83 374,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	374,83
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,83
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,50	86,17

Administrator S.R.L. "Basregal"

Victor Balos