

Reparatia capitala a acoperisului a gradinitei de copii din s.Tetcani r-ul Briceni.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 305 380,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Desfaceri si demontari.						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 619,13	41,62 41,52	67 380,41 67 218,50
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 401,38	22,84 22,49	32 003,87 31 513,39
<i>Total</i>			Lei			99 384,28
Total Capitolul 1. Desfaceri si demontari.						99 384,28
Inclusiv salariu						98 731,89
Capitolul 2. Lucrari generale de constructii a gradinitei de copii						
3	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,16	1 404,87 380,56	5 844,26 1 583,11
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	29,66	5 267,70 1 389,03	156 240,07 41 198,61

1	2	3	4	5	6	7
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,66	225,54 49,01	6 689,62 1 453,67
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 401,38	45,75 17,01	64 112,65 23 837,05
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	12,61	64,21 14,41	809,74 181,77
8	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,61	225,54 49,01	2 844,09 618,03
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 401,38	23,18 14,41	32 480,20 20 200,89
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 401,38	205,49 66,31	287 973,04 92 924,10
11	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - stresina si frontoane.	m2	132,97	263,25 144,15	35 004,85 19 167,63
12	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	260,40	175,82 21,33	45 783,79 5 555,43
13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	96,00	217,57 24,79	20 886,61 2 380,21
14	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm	buc	24,00	190,64 161,45	4 575,43 3 874,75
<i>Total</i>			Lei			663 244,35
Total Capitolul 2. Lucrari generale de constructii a gradinitei de copii						663 244,35 212 975,25

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						
Capitolul 3. Lucrari generale de constructii a cantinei.						
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	217,75	45,75 17,01	9 961,85 3 703,86
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	217,75	23,18 14,41	5 046,85 3 138,86
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	217,75	205,49 66,31	44 746,00 14 438,79
18	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - stresina si frontoane.	m2	59,41	263,25 144,15	15 639,90 8 563,96
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	71,00	179,67 17,30	12 756,67 1 228,16
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	203,42 20,18	4 882,10 484,34
21	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm	buc	8,00	190,64 161,45	1 525,14 1 291,58
<i>Total</i>			Lei			94 558,51
Total Capitolul 3. Lucrari generale de constructii a cantinei.						94 558,51
Inclusiv salariu						32 849,55
	Total		Lei			857 187,14
	Asigurarea sociale si medicale		22,5 %			77 525,26
	Transport		5 %			25 408,25
	Total					960 120,65
	Cheltuieli de regie		10 %			96 012,07
	Total					1 056 132,72

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			31 683,98
		Total				1 087 816,70
		TVA	20 %			217 563,34
						1 305 380,04
		Total deviz: Inclisiv salariu				344 556,69

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)