


Investitor  
ObiectPrimaria Grozesti  
Primaria Grozesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pereților exteriori la clădirea administrativă a primăriei  
s. Grozesti

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Lucrari de demolare</b>				
0	RpCB18F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			144,10
	71230100102 00	Betonist	h-om	2,1000	40,00	84,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
1	RpCB18G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			229,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,00	60,00
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			158,80
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
3	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,70
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
4	RpCP44B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg			0,55
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,32
	72120300227	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,10



1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0010	40,00	0,04
5	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			29,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
6	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			158,80
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
7	RpCI42F k=1.5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			40,80
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	28,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	12,00
8	RpCH32E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			97,60
	71240100107 00	Dulgher	h-om	2,0000	40,00	80,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,60
9	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			29,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
10	RpCP45B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			2,51
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,00	1,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,00	1,20
11	RpCP45D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,72




1	2	3	4	5	6	7
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,00	0,80
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
12	TrB01A1-5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			43,20
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	40,00	43,20
13	Tr11AA02C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
14	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			17,50
	<b>2. Capitolul 2 Acoperisul</b>					
15	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de resinoase 25*50mm v=1.122m3	m2			14,14
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
16	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Distantier25*50,sipci25*100	m3			4 876,75
	71240100107 00	Dulgher	h-om	20,0000	40,00	800,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	40,00	80,00
17	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			140,14
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
18	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			38,39
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
19	CE17A n. K=3=1,00;	Strat suplimentar polimeric tip onduits montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			20,19



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
20	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			183,51
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
21	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sort de stresina tigla metalica cu acoperire polimerica 200mm	m			54,46
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
22	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Elemente de calcan	m			10,46
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
23	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm Material marunt=1,03	m			89,50
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
24	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			78,28
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
25	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Opritori de zapada	m			61,34
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
26	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			23,99



1	2	3	4	5	6	7
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
27	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			565,46
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
28	CF54A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Captuseala stresenii cu sajad perforat PVCr	m2			165,20
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
29	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			4 751,75
	71240100107 00	Dulgher	h-om	20,0000	40,00	800,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	40,00	80,00
30	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	100 m2			412,59
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
31	CK03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			927,78
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
32	CN17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			53,77
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
33	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00;	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,82



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
34	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			565,42
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,59
		<b>3. Capitolul 3 Planseu pod</b>				
35	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip onduțiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			20,19
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
36	IzF10F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 densitatea minima 130 kg/m2	m2			55,69
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	40,00	3,60
37	IzF18B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			23,72
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,2500	40,00	10,00
		<b>4. Capitolul 4 Lucrari de finisare exterioara</b>				
		<b>5. Capitolul 4.1 Soclu</b>				
38	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,62
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
39	IzF04F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in tenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			23,82
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	2,40



*[Handwritten signature in blue ink]*

1	2	3	4	5	6	7
40	IzF10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			55,98
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	40,00	6,40
41	CI22B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			193,92
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
<b>6. Capitolul 4 Pereti</b>						
42	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 320mm	m			64,34
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
43	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,62
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
44	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			174,71
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,80
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
45	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			295,43
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
46	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			198,57




1	2	3	4	5	6	7
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,00	95,76
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
47	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			127,83
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,80
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
48	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			170,07
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
49	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,57
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
50	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,16
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
51	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,66
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
		<b>7. Capitolul 5 Balustrada</b>				
52	CH06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Balustrade de inox inoxidabile	m			86,08
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
53	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,00




*[Handwritten signature in blue ink]*



1	2	3	4	5	6	7
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
		<b>8. Capitolul 6 Lucrari diverse</b> <b>9. Capitolul 6.1 Pereti</b>				
54	TsC54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			275,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
55	TsC54A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip 30mm	m3			218,30
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
56	CR38A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii	m2			11,14
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,1000	40,00	4,00
57	CA02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice m-200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			975,48
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
58	DE13B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 30mm	m2			208,43
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,6000	40,00	64,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,8600	40,00	34,40
59	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 60*210*500	m			64,16
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
60	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Rigola descisa 60*160*240	m			64,16



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
		<b>10. Capitolul 6 Pavaj</b>				
61	TsC54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			275,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
62	DE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			135,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
63	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 60*250*100	m			96,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
64	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 60*300*1000	m			96,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
65	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Rigola de grilaj metalic 170*150*490	m			96,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20



Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)