

Amenajarea terenului adiacent

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 3 758 165,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	721,00	33,717	24 309,812
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	282,20	182,747	51 571,095
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	232,60	28,43	6 612,916
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	3,72	8 609,324	32 026,687
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului dupa decapare)	100 m3	6,54	1 031,243	6 744,326
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (gunoi)	t	981,00	23,792	23 339,812
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	46,50	693,14	32 230,991

1	2	3	4	5	6	7
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	46,50	1 203,067	55 942,625
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	697,80	715,903	499 556,912
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x25x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380,00	133,015	50 545,628
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 154,00	224,533	483 643,255
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	820,00	185,18	151 847,871
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 496,00	249,908	623 769,41
14	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	38,00	359,14	13 647,313
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,00	625,659	1 876,977
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj PVC d=75 mm	m	3,00	132,816	398,448

1	2	3	4	5	6	7
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza	buc	20,00	513,483	10 269,66
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,00	489,191	4 891,91
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	598,50	71,972	43 075,481
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	598,50	31,667	18 952,652
21	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	2 850,00	8,429	24 023,22
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,50	692,016	19 722,445
		<i>Total</i>	Lei			2 178 999,44 6
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				2 178 999,44 6 446 291,799
		1.2. Canalizare exterioara				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,85	1 553,739	1 320,678
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,50	133,57	868,208
25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100mm)	m3	8,20	505,077	4 141,629

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,42	1 031,243	433,122
27	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 000,00	34,142	34 141,666
28	RCsD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul barelor de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	756,00	18,908	14 294,187
29	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	500,00	15,413	7 706,385
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	65,20	44,167	2 879,69
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	206,674	88,87
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,50	20,10	432,159
33	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	21,50	49,72	1 068,98
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,18	454,172	81,751

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,18	1 097,139	197,485
		<i>Total</i>	Lei			67 654,81
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				67 654,81 29 138,085
		1.2.2. Conducte si accesorii				
36	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	45,00	108,634	4 888,551
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm	m	165,20	290,523	47 994,363
38	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=250 mm	m	42,50	401,773	17 075,368
39	pret de piata	Banda de avertizare	m	210,20	0,45	94,59
		<i>Total</i>	Lei			70 052,872
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				70 052,872 6 127,575
		1.2.3. Camine				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,45	939,576	422,809

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	1 031,242	464,059
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	52,20	44,167	2 305,518
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,38	206,674	78,536
44	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	38,20	2 479,592	94 720,427
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10 (0,16 m3)	buc	14,00	585,00	8 190,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10-3 (0,08 m3)	buc	8,00	455,00	3 640,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10-6 (0,28 m3)	buc	7,00	690,00	4 830,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10-9 (0,28 m3)	buc	14,00	682,00	9 548,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	14,00	532,50	7 455,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KIIII1-10-1 (0,1 m3)				
50	AcE13A1	Scara din vanguri din otel	buc	14,00	15,33	214,62
51	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor		652,00	16,33	10 647,16
52	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip 50 (EN-124)	buc	14,00	1 250,00	17 500,00
		<i>Total</i>	Lei			160 016,129
		Total Camine Inclusiv salariu				160 016,129 34 363,306
		<i>Total</i>	Lei			297 723,811
		Total Canalizare exterioara Inclusiv salariu				297 723,811 69 628,966
		<i>Total</i>	Lei			2 476 723,25 7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 476 723,25 7 515 920,765
		2. Inventar				
53	pret de piata	Banci pe 2 picioare din beton spalat cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm		20,00	4 166,67	83 333,40
54	pret de piata	Urne din beton spalat		10,00	2 716,67	27 166,70
		<i>Total</i>	Lei			110 500,10
		Total Inventar Inclusiv salariu				110 500,10

		Total	Lei	2 587 223,42
		Asigurari sociale si medicale	24 %	123 820,99
		Cheltuieli de transport	5 %	91 340,16
		Total		2 802 384,57
		Cheltuieli de regie	8,5 %	238 202,69
		Total		3 040 587,26
		Beneficiu de deviz	3 %	91 217,62
		Total		3 131 804,88

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			626 360,98
		Total de viz: Inclusiv salariu				3 758 165,86

Intocmit

SRL „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea terenului adiacent

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Reparatii, Lucrari de amenajare**Valoarea de deviz 3 758 165,86 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	145,50	64,84	9 434,22
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,46	64,84	1 715,666
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	300,00	64,84	19 452,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3 645,216	64,84	236 355,805
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	507,87	64,84	32 930,291
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	466,535	64,84	30 250,129
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,00	64,84	3 890,40
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 839,5042	64,84	119 273,452
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00	64,84	1 296,80
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	433,342	64,84	28 097,895
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	507,3994	64,84	32 899,777
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,002	64,84	324,33
Total manopera						515 920,80

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	112,86	95,83	10 815,374
2.	1000101	Inel prefabricat pt. camin KLI-10 (0,24 m3)	buc	7,00	690,00	4 830,00
3.	1000102	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	652,00	16,33	10 647,16
4.	10001043	Banci pe 2 picioare din beton spalate cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm	buc	20,00	4 166,67	83 333,40
5.	1000105	Urne din beton spalate	buc	10,00	2 716,67	27 166,70
6.	1212121212121	apa	m3	4,50	10,90	49,05
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45	455,33	1 570,888
8.	1421102200227	Pietris	m3	0,0149	455,33	6,784
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,634	454,17	3 921,304
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,5598	454,17	6 612,625
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	23,25	454,17	10 559,453
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	199,02	454,17	90 388,913
13.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	914,8158	454,17	415 481,892
14.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	10,50	21,67	227,535

15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,0008	280,00	1 400,224
16.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,70	5 250,00	14 175,00
17.	24355	Banda de avertizare	m	210,20	0,45	94,59
18.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	3,213	85,25	273,908
19.	2521216700500	(Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	47,034	85,25	4 009,648
20.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,5233	100,00	52,33
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 025,76	1,88	5 688,429
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7 440,00	1,88	13 987,20
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,7739	1,88	57,855
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	36 595,50	1,88	68 799,54
25.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	2 186,31	141,67	309 734,538
26.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	8,00	455,00	3 640,00
27.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	14,00	585,00	8 190,00
28.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	14,00	682,00	9 548,00
29.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-10-1(0,10 m3)	buc	14,00	532,50	7 455,00
30.	2663102100000	Beton	m3	1,56	1 250,00	1 950,00
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	56,964	1 250,00	71 205,00
32.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	15,7716	1 250,00	19 714,50
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,962	1 116,67	3 307,577
34.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	824,10	75,00	61 807,50
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	381,90	50,00	19 095,00
36.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	774,90	15,33	11 879,217
37.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	14,00	15,33	214,62
38.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,70	100,00	170,00
39.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,80	18,33	344,666
40.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, blocabil, carosabil, TIP c250 (EN-124)	buc	14,00	1 250,00	17 500,00
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	93,00	129,00	11 997,00
42.	345678	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	38,19	275,00	10 502,25
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	210,5396	10,90	2 294,882
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,174	10,90	67,297
45.	4100126202818	Apa	m3	0,30	10,90	3,27
46.	4567	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=250 mm	m	44,6346	358,33	15 993,916
47.	456789	Placi din beton, pentru trotuare gr. 80 mm	m2	2 533,44	166,67	422 248,445
48.	578888	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm	m	173,4972	252,40	43 790,693
		Total materiale de constructii				1 826 803,20

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	218,705	50,00	10 935,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26	58,33	73,496

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	58,33	36,748
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,00	458,33	2 291,65
5.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	2,646	50,00	132,30
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,4435	416,67	18 518,273
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	65,10	433,33	28 209,783
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,7634	433,33	46 263,784
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,4765	458,33	9 384,994
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	53,196	458,33	24 381,323
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,2099	208,33	668,718
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1962	416,67	81,751
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324	458,33	148,499
14.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	13,4664	458,33	6 172,055
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4634	79,17	36,688
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	218,705	41,67	9 113,437
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,6974	55,70	94,545
18.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	2,1168	104,17	220,507
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,2099	458,33	1 471,193
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	72,954	458,33	33 437,006
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,4444	416,67	5 185,208
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	101,5011	416,67	42 292,464
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,0494	333,33	5 349,747
Total utilaje de construcții						244 499,42

Total	Lei	2 587 223,42
Asigurari sociale si medicale	24 %	123 820,99
Cheltuieli de transport	5 %	91 340,16
Total		2 802 384,57
Cheltuieli de regie	8,5 %	238 202,69
Total		3 040 587,26
Beneficiu de deviz	3 %	91 217,62
Total		3 131 804,88
TVA	20 %	626 360,98

Total deviz:

3 758 165,86

Intocmit

SRL „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenului adiacent

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	64,84	16,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	64,84	16,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 309,812
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,747
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	416,67	7,96
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	41,67	32,29
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51 571,095
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			28,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	64,84	9,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	416,67	9,96
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	208,33	2,87
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	458,33	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 612,916
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 609,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,08	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	455,33	1,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,30	458,33	6 554,12
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,62	458,33	1 659,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			32 026,687
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului dupa decapare)	100 m3			1 031,243
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,33	1 031,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 744,326
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (gunoi)	t			23,792
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	416,67	23,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 339,812
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,69	64,84	693,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			32 230,991
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 203,067

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00	10,90	10,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,40	433,33	606,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			55 942,625
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilare, cu asternere mecanică, cu balast	m3			715,903
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	64,84	23,99
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	454,17	595,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	10,90	2,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	433,33	66,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	333,33	7,67
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	416,67	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			499 556,912
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x25x100 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			133,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	64,84	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	64,84	11,67
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,048	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	1,88	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	454,17	1,36
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,90	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50 545,628
11	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			224,533
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	266112800655	Plăci din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,015	141,67	143,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,88	3,01
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,88	14,80
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	454,17	2,27
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	454,17	19,44
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	129,00	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			483 643,255
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			185,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	64,84	33,72
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,045	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	1,88	5,96
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	454,17	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,90	0,07
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	75,00	75,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			151 847,871
13	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 80 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			249,908
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	456789	Plăci din beton, pentru trotuare gr. 80 mm	m2	1,015	166,67	169,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,88	3,01
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,88	14,80
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	454,17	2,27
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	454,17	19,44
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	129,00	2,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			623 769,41
14	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m			359,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	64,84	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	64,84	11,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	1,88	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	454,17	1,36
	345678	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	1,005	275,00	276,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,90	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 647,313
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			625,659
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	455,33	523,63
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,90	1,09
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	58,33	12,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	58,33	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 876,977
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj PVC d=75 mm	m			132,816
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37	64,84	23,99
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,05	85,25	91,30
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,171	100,00	17,44
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	79,17	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			398,448
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza	buc			513,483
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	64,84	123,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	64,84	29,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	64,84	314,47
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 250,00	45,00
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,90	1,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 269,66
18	TsH91B	Instalarea urne	buc			489,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	64,84	38,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	64,84	29,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	64,84	314,47
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 250,00	105,00
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,90	1,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 891,91
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	64,84	71,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43 075,481
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			31,667
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	416,67	31,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18 952,652
21	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			8,429
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	64,84	8,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 023,22
22	TsH09A	Semanzarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			692,016
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	64,84	312,53
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	95,83	379,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 722,445
		1.2. Canalizare exterioara				
		1.2.1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 553,739
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,39	458,33	1 553,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 320,678
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	64,84	133,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			868,208
25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100mm)	m3			505,077
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	64,84	39,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	454,17	465,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 141,629
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 031,243
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,33	1 031,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			433,122
27	TsF01B	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			34,142
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	64,84	19,45
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	100,00	0,17
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 250,00	14,18
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	18,33	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 141,666
28	RCsD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul barelor de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,908
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,035	64,84	2,27
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,025	15,33	15,71
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	104,17	0,29
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	50,00	0,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,001	458,33	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 294,187
29	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2			15,413
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,12	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	64,84	2,59
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,02	21,67	0,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	458,33	4,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 706,385
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,167
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	416,67	44,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 879,69
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			206,674
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	458,33	183,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			88,87
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	64,84	20,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			432,159
33	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	64,84	48,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	10,90	1,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 068,98
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			454,172
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	416,67	454,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,751
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 097,139
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	55,70	525,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			197,485
		1.2.2. Conducte si accesorii				
36	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m			108,634
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	64,84	19,45
	2521216700500	(Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	1,04	85,25	89,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	79,17	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 888,551
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm	m			290,523
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	64,84	25,29
	578888	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm	m	1,045	252,40	265,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	79,17	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47 994,363
38	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=250 mm	m			401,773
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	64,84	25,29
	4567	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=250 mm	m	1,045	358,33	376,33
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	79,17	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 075,368
39	pret de piata	Banda de avertizare	m			0,45
	24355	Banda de avertizare	m	1,00	0,45	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94,59
		1.2.3. Camine				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			939,576
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	458,33	939,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			422,809
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 031,242
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,33	1 031,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			464,059
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,167
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	416,67	44,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 305,518
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			206,674
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	458,33	183,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78,536
44	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 479,592
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	64,84	629,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	64,84	269,73
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 250,00	516,09
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	280,00	36,66
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 116,67	86,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	454,17	73,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	1,88	1,51
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	458,33	866,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94 720,427
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10 (0,16 m3)	buc			585,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI-10 (0,18 m3)	buc	1,00	585,00	585,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 190,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10-3 (0,08 m3)	buc			455,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-10-3 (0,08 m3)	buc	1,00	455,00	455,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 640,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KI-10-6 (0,28 m3)	buc			690,00
	1000101	Inel prefabricat pt. camin KI-10 (0,24 m3)	buc	1,00	690,00	690,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 830,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			682,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KIQ-10-9 (0,28 m3)				
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	682,00	682,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 548,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camin KIQIII-10-1 (0,1 m3)	buc			532,50
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	532,50	532,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 455,00
50	AcE13A1	Scara din vanguri din otel	buc			15,33
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,00	15,33	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			214,62
51	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor				16,33
	1000102	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,00	16,33	16,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 647,16
52	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip 50 (EN-124)	buc			1 250,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, blocabil, carosabil, TIP c250 (EN-124)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 500,00
		2. Inventar				
53	pret de piata	Banci pe 2 picioare din beton spalate cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm				4 166,67
	10001043	Banci pe 2 picioare din beton spalate cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm	buc	1,00	4 166,67	4 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			83 333,40
54	pret de piata	Urne din beton spalate				2 716,67
	1000105	Urne din beton spalate	buc	1,00	2 716,67	2 716,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27 166,70

APROBAT:

Intocmit
SRL „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.