

Lucrari de reparatie a pardoselii din parchet la sediul Teleradio Moldova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a pardoselii din parchet la sediul Teleradio Moldova

Valoarea de deviz 202 966,52 lei

Intocmit in prețuri curente 27.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	430,0000	29,46 9,46	12 667,80 4 067,80
2	CG07A aplicativ	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: Chituirea parchetului	m2	430,0000	21,71 9,46	9 335,30 4 067,80
3	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Lac, a parchetului in trei straturi Lac rezistent pe baza de rasini poliuretanică uscare 2-3 h transparent (fara miros) ATENTIE de coordonat cu beneficiarul tipul ,aspectul mat,lucios si altele inainte de aplicare .	m2	430,0000	230,25 118,25	99 007,50 50 847,50
		<i>Total</i>	lei			121 010,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			14 155,94
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	7 %			4 191,43
		<i>Total</i>				139 357,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			20 206,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total				159 564,88
		Beneficiu de deviz	6 %			9 573,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				169 138,77 58 983,10

		Total	lei			169 138,77
		TVA	20 %			33 827,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				202 966,52 58 983,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a pardoselii
din parchet la sediul Teleradio
Moldova**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a pardoselii din parchet la sediul Teleradio Moldova

Valoarea de deviz 202 966,52 lei

Intocmit in prețuri curente 27.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	623,5000	94,60	58 983,10
		Total manopera				58 983,10

Materiale:

1.	2320166105802	Lac monocomponent cerat pe baza de rasini poliuretanic sau echivalent (de	kg	150,5000	320,00	48 160,00
----	---------------	---	----	----------	--------	-----------

		coordonat cu beneficiarul inainte de aplicare)				
2.	2320166200729	Parchetin	l	21,5000	95,00	2 042,50
3.	2451427308669	Chit parchet	kg	21,5000	150,00	3 225,00
4.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	129,0000	22,50	2 902,50
5.	2881116002700	Disc abraziv	buc	64,5000	55,00	3 547,50
		Total materiale de construcții				59 877,50

Utilaje de construcții:

1.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	43,0000	50,00	2 150,00
		Total utilaje de construcții				2 150,00

Total	lei	169 138,7 7
TVA	20 %	33 827,75

Total deviz:

**202 966,5
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a pardoselii din parchet la sediul Teleradio Moldova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			29,46 9,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	55,00	8,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	22,50	6,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 667,80
2	CG07A aplicativ	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: Chituirea parchetului	m2			21,71 9,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2451427308669	Chit parchet	kg	0,0500	150,00	7,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	95,00	4,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 335,30
3	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn	m2			230,25

1	2	3	4	5	6	7
		prin: lacuirea cu Lac, a parchetului in trei straturi Lac rezistent pe baza de rasini poliuretanicе uscare 2-3 h transparent (fara miros) ATENTIE de coordonat cu beneficiarul tipul ,aspectul mat,lucios si altele inainte de aplicare .				118,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2320166105802	Lac monocomponent cerat pe baza de rasini poliuretanicе sau echivalent (de coordonat cu beneficiarul inainte de aplicare)	kg	0,3500	320,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 007,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.