

Obiectivul: [2] Lucrari de reparatie la LT Anton Cehov din or.Floresti

Obiectul: [2] LOT 2. Reparatia salilor de clase la LT Anton Cehov din or.Floresti

Devizul: Cabinete - 17 buc

Deviz local Nr. 2.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 184 745,40 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1	Tavane				
1	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, ``Euroton Lav`` sau analog, la interior, pe vopseaua existenta, inclusiv pregatirea suprafetelor prin repararea fisurilor, micilor defecte si neregulitatilor prin spacluirea lor cu amestec uscat ``Rotband`` sau analog, curatarea de praf cu pensula uscata pentru a se asigura aderenta vopselei de stratul suport, aplicarea vopselei in 3 straturi, (primul strat avind rolul de grund) la tavane	m2	902,1000	44,0485 32,1480	39 736,15 29 000,71
	1.1	TOTAL Tavane				39 736,15
		Inclusiv salariul				29 000,71
2	RpCR14A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti pina la inaltimea de 1.15m, inclusiv curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse si stergerea suprafetelor cu benzina	m2	557,6000	25,6710 21,9960	14 314,15 12 264,97
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund Supraton sau analog .	m2	557,6000	8,8875 2,5380	4 955,67 1 415,19
4	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, ``Euroton Lav`` sau analog, la interior, pe vopseaua existenta, inclusiv pregatirea suprafetelor prin repararea fisurilor, micilor defecte si neregulitatilor prin spacluirea lor cu amestec uscat ``Rotband`` sau analog, curatarea de praf cu pensula uscata pentru a se asigura aderenta vopselei de stratul suport, aplicarea vopselei in 3 straturi, (primul strat avind rolul de grund) la pereti si glafuri	m2	1 412,4000	44,0485 32,1480	62 214,09 45 405,83
5	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, de apa pentru zugraveli "Coloris 0.12l" (5%) sau analog la vopseaua acrilica "Euroton LAV" (423.7 kg) sau analog pentru obtinerea culorii, care se coordoneaza cu beneficiarul	kg	21,2000	97,7222 5,9222	2 071,71 125,55

Total manopera (ore)	1 042,6980
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	123 291,77
Asigurari sociale	24,0000% 21 170,94
Total	144 462,71
Cheltuieli de transport	5,0000% 1 753,98
Total	146 216,69
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 350,80
Total	146 567,49
Cheltuieli de regie	4,0000% 5 862,70
Total	152 430,19
Beneficiu de deviz	1,0000% 1 524,31

Total General fara TVA	153 954,50
TVA (20%)	30 790,90
TOTAL GENERAL	184 745,40
Inclusiv salariul	88 212,25

Cursul de referinta: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL ELION-CONSTRUCTNORD

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;