

**Lucrari de reparatie si renovare  
a terasei la Gradinita de copii din  
Chioselia, r. Cantemir**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Valoarea de deviz 385 501,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	140,40	94,60	13 281,84
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,80	94,60	10 387,08
3.	7123010010200	Betonist	h-om	64,00	94,60	6 054,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,60	94,60	908,16
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	223,66	94,60	21 158,24
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,00	94,60	1 135,20
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70	94,60	255,42
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,22	94,60	493,81
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	177,76	94,60	16 816,10
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,14	94,60	202,44
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	99,18	94,60	9 382,43
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,00	94,60	1 324,40
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,92	94,60	12 479,63
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,14	94,60	202,44
		<b>Total manopera</b>				<b>94 081,59</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,60	2,00	19,20
2.	1412122204870	Mozaic din calcar alb granulatie 5...7 mm	kg	275,40	15,00	4 131,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,08	700,00	2 856,00
4.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,495	700,00	346,50
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,80	700,00	3 360,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,096	300,00	928,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,86	300,00	1 758,00
8.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,033	5 000,00	165,00

9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 616,00	1,20	1 939,20
10.	2010237318750	Distantieri	buc	72,00	1,20	86,40
11.	2010407343982	Rumegus	kg	18,00	1,00	18,00
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,107	2,40	0,26
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0856	2,20	0,19
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,50	75,00	1 012,50
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,54	54,00	191,16
16.	24302261000001	Fuga	kg	33,128	40,00	1 325,12
17.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	14,70	5,00	73,50
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 309,00	2,60	8 603,40
19.	26531021008311	Tink	kg	207,00	25,00	5 175,00
20.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,224	250,00	20 806,00
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,20	0,00	0,00
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,16	0,00	0,00
23.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	517,12	7,50	3 878,40
24.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,50	2,00	9,00
25.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	169,05	155,00	26 202,75
26.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	88,20	120,00	10 584,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,20	17,00	20,40
28.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	47,775	25,00	1 194,38
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,68	25,00	42,00
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,40	25,00	60,00
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	168,00	25,00	4 200,00
32.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	354,00	75,00	26 550,00
33.	2873122004100	Plase sudate	kg	242,40	25,00	6 060,00
34.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,495	25,00	12,38
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,61	65,00	169,65
36.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	735,00	1,20	882,00
37.	2874125886734	Nituri POP	buc	735,00	1,02	749,70
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,176	2,00	8,35
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,595	13,50	116,03
40.	4100126202818	Apa	m3	8,6324	13,50	116,54
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,50	2,00	9,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>133 659,80</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,631	50,00	131,55
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,72	50,00	286,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,144	350,00	50,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,304	25,00	307,60
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,04	12,00	60,48
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,16	450,00	72,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,48	12,00	5,76

8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,215	15,00	18,23
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,344	12,00	16,13
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,712	18,00	30,82
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,54	15,00	8,10
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,535	25,00	13,38
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 000,43</b>

**Total:**

Total	lei	228 741,82
CASM	24,00 %	22 579,58
Total	100,00	251 321,41
	+	
Transportarea materialelor	10,00 %	13 365,98
Total	100,00	264 687,38
	+	
Cheltuieli de regie	14,50 %	38 379,67
Total	100,00	303 067,06
	+	
Beneficiu	6,00 %	18 184,02
Total	100,00	321 251,08
	+	
TVA	20,00 %	64 250,22

**Total deviz:**

**385 501,2  
9**

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectPrimaria comunei Chioselia, r. Cantemir  
**Lucrari de reparatie si renovare a terasei la  
Gradinita de copii din Chioselia, r. Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Terasa</b> <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK42 A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			31,05 <hr/> 28,38
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
2	RpCP45 D п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,06 <hr/> 3,78
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	2,20	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	2,40	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCJ35 A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,72 <hr/> 25,54
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>				
4	TsE01C п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 011,27 <hr/> 1 011,27
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	94,60	1 011,27
5	TsC53A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			4 259,50 <hr/> 644,23
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	700,00	3 570,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	13,50	6,75
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	18,00	38,52
6	CG22A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			212,96 <hr/> 85,14
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,40
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	700,00	42,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
7	CC03A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			30,41 <hr/> 4,26
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	20102373 18750	Distantiери	buc	0,3000	1,20	0,36
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
8	CG47D п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			454,46 <hr/> 104,06
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,50	48,48
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	20102373 18700	Distantiери de rost	buc	20,0000	1,20	24,24
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
9	CL17B п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			95,84 <hr/> 19,87
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	75,00	75,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
10	CF15A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			197,43 <hr/> 160,82
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
11	CN53A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			14,19 <hr/> 2,84
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	75,00	11,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
12	CF30A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			173,06 ----- 115,41
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<b>1.2. Scara</b> <b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
13	RpCP45 D п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,06 ----- 3,78
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	2,20	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	2,40	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
14	RpCL22 C п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m			80,87 ----- 79,46
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,4200	94,60	39,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,73
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	CL17B п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			95,84 <hr/> 19,87
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	75,00	75,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
16	RpCL14 A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			131,19 <hr/> 90,82
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	94,60	15,14
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,60	15,70
	14211022 00147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	700,00	10,50
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	300,00	6,00
	20101029 15091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	28731458 86772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,38
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	13,50	0,07
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
17	CH04A п. K=3=1,00 ; M=1,00;	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat	m2			794,57 <hr/> 520,30

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	5,3000	94,60	501,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,2000	2,60	34,32
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	300,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,35
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,2500	2,00	0,50
	20104073 43982	Rumegus	kg	1,0000	1,00	1,00
	14121222 04870	Mozaic din calcar alb granulatie 5...7 mm	kg	15,3000	15,00	229,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<b>1.3. Acoperis</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
18	RpCI42 B n. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			69,11 <hr/> 68,11
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie</b>				
19	CL18A n. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stalpi pentru sustineri 7 buc x 3m x 8 kg	kg			45,49 <hr/> 19,87
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
20	CL17B п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Sarpanta din tevi patrate	kg			95,84 <hr/> 19,87
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	75,00	75,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
21	CE06A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			397,54 <hr/> 113,52
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	155,00	187,16
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	120,00	75,60
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,02	5,36
	28741158	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,20	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	37746					
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Lifestar Com)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**Lucrari de reparatie si renovare  
a terasei la Gradinita de copii din  
Chioselia, r. Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

**Valoarea de deviz 385 501,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Terasa</b> <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	80,00	31,05 28,38	2 484,40 2 270,40
2	RpCP45D n. K=3=1,00;	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	63,00	4,06 3,78	255,98 238,39

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
3	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,00	26,72 25,54	3 206,04 3 065,04
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>5 946,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 573,83</b>
<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>						
4	TsE01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,80	1 011,27 1 011,27	809,02 809,02
5	TsC53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,80	4 259,50 644,23	3 407,60 515,38
6	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,00	212,96 85,14	17 036,60 6 811,20
7	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	240,00	30,41 4,26	7 298,88 1 021,68
8	CG47D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	80,00	454,46 104,06	36 357,00 8 324,80
9	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	84,00	95,84 19,87	8 050,48 1 668,74
10	CF15A п.	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	90,00	197,43 160,82	17 769,10 14 473,80

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
11	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,00	14,19 2,84	1 276,92 255,42
12	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,00	173,06 115,41	15 575,04 10 387,08
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>107 580,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 267,12</b>
<b>Total Terasa</b>						<b>113 527,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>49 840,96</b>
<b>1.2. Scara</b>						
<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>						
13	RpCP45D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	44,00	4,06 3,78	178,78 166,50
14	RpCL22C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	33,00	80,87 79,46	2 668,68 2 622,31
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>2 847,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 788,81</b>
<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>						
15	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	44,00	95,84 19,87	4 216,92 874,10
16	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc	m	33,00	131,19	4 329,19

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate			90,82	2 996,93
17	CH04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100- T	m2	18,00	794,57 520,30	14 302,26 9 365,40
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>22 848,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 236,43</b>
<b>Total Scara</b>						<b>25 695,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 025,24</b>
		<b>1.3. Acoperis</b> <b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
18	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	66,00	69,11 68,11	4 561,39 4 495,39
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>4 561,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 495,39</b>
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie</b>				
19	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stalpi pentru sustineri 7 buc x 3m x8 kg	kg	168,00	45,49 19,87	7 641,82 3 337,49
20	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Sarpanta din tevi patrate	kg	226,00	95,84 19,87	21 659,61 4 489,72

1	2	3	4	5	6	7
21	CE06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	140,00	397,54 <hr/> 113,52	55 656,13 <hr/> 15 892,80
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>84 957,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 720,00</b>
<b>Total Acoperis</b>						<b>89 518,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 215,40</b>
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>228 741,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>94 081,59</b>
Total			lei			228 741,82
CASM			24,00 %			22 579,58
Total			100,00 +			251 321,41
Transportarea materialelor			10,00 %			13 365,98
Total			100,00 +			264 687,38
Cheltuieli de regie			14,50 %			38 379,67
Total			100,00 +			303 067,06
Beneficiu			6,00 %			18 184,02
Total			100,00 +			321 251,08
TVA			20,00 %			64 250,22

**Total deviz:**

**385 501,29**

**Incluziv salariu**

**94 081,59**

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

