

на остекление фасадов здания по объекту: "Бизнес центр, коммерческий центр, по ул.Сергея Лазо"

фасадные алюминиевые витражи по всему фасаду (SHUESSO GERMANIA) - без фирменных креплений

№	Наименование систем	Система	RAL конструкций	Площадь конструкции м.кв.	стоимость алюминиево й системы	Тип заполнения №1	Тип заполнения №2	Тип заполнения №3	Стоимость стеклопакетов (средняя цена для 3-х типов заполнения)	Стоимость 1м2 в евро - алюминий +стеклопакет т)	Сумма в евро (без НДС)
1	Витражи фасадные с сиглиновым швом	"Schuco" FW 50+SG Германия	RAL стандарт 9005 мат.	1841,8	73,50	8 HD Neutral67 ESG - 8Triplex LowE stucstal	8 HD Neutral67 ESG - 22- 6Emalit - заполнение на межэтажных перекрытиях	Сэндвич панель 36мм - заполнение в местах хрепления декоративных элементов	73,15	146,7 €	€ 270 099,97
2	Оконные элементы открывания в фасаде - механические открывания - Согласно проекту 52штуки	"Schuco" AWS 114 Германия	RAL стандарт 9005 мат.	95,04	247,50	8 HD Neutral67 ESG -20- 8Triplex LowE stucstal - стеклопакет приклеивается на профиль			108,50	356,0 €	€ 33 834,24
3	Дверные элементы открывания в фасаде- (балконные двери и двери на первых 2-х этажах)	"Schuco" AWS/ADS 65 Германия	RAL стандарт 9005 мат.	72,05	416,37	8 HD Neutral67 ESG -20- 8Triplex LowE stucstal - стеклопакет приклеивается на профиль			107,00	523,4 €	€ 37 708,81
4	Оконные элементы открывания отдельно стоящие	"Schuco" AWS/ADS 65 Германия	RAL стандарт 9005 мат.	22,68	135,00	8 HD Neutral67 -22- 6LowE			70,00	205,0 €	€ 4 649,40
5	Дверные элементы открывания отдельно стоящие - 4 штуки отдельно стоящие на Партер	"Schuco" AWS/ADS 65 Германия	RAL стандарт 9005 мат.	9,48	325,00	8 HD Neutral67 -22- 6LowE			60,00	385,0 €	€ 3 649,80
	Итого материалы для стеклянного фасада (алюминий +стеклопакеты всех типов) - без НДС			1873,96							€ 349 942,22

[illegible]

Накладные расходы	10,00%								€ 45 433,94
Всего материалы для стеклянного фасада (алюминий + стеклопакеты всех типов) в т.ч. работа - без НДС									€ 499 773,36
Рентабельность	6,00%								€ 29 986,40
Всего материалы для стеклянного фасада (алюминий + стеклопакеты всех типов) в т.ч. работа - без НДС									€ 529 759,77
НДС 20%	20%								€ 105 951,95
Всего фасадные работы в т.ч. НДС 20% - без натурального камня для покоечного этажа и крылец входа									€ 635 711,72

## Примечание

Фасадные конструкции изготавливаются и монтируются согласно чертежам, которые являются приложением N2

1. Изготовление и монтаж фасадных систем входит в расчет

1.1. Структурный фасад на отм. 0.00 - партер и и отдельно стоящие окна (система Shuecco AWS 65) на отм. 0.0 со стороны Министерства

1.2. Структурный фасад с отм. 3.00 - центральный фасад и фасад со стороны Министерства

1.3. Панорамный стеклянный лифт (структурное остекление)

1.4. Структурное остекление выходов на балкон (со стороны Министерства - в т.ч. 2 двери на каждый этаж - без ограждения балконов)

1.8. Входные двери в здание - 4штуки - (система Shuecco ADS 65) с клееным стеклом, скрытыми петлями на 180 градусов, амортизаторы TS3000 и входные ручки из нержавеющей Н-1600

1.9. Стандартные двери выхода на балконы (система Shuecco ADS 65) - 22 штуки - оснащенные следующим образом:

1.9.1 - те которые открываются на балкон в внутренней стороны имеют замок "АНТИПАНИКА" в виде штанги, амортизаторы TS 3000 (EN1125) и ручка антипаника с наружной стороны

1.9.2 - те которые открываются с балкона на лестничную клетку имеют стандартное открывание и амортизаторы

1.10 Двери выход на террасу (2штуки и отдельно стоящие двери 4 штуки) - (система Shuecco ADS 65) в стандартной комплектации и в т.ч. амортизаторы

1.11. Герметизация фасадов по периметру входит в расчет

Не входит:  
2. Стальные крепления для фасада (производитель Турция)

3. Декоративные обкладки. Элементы прикрывания внутреннего здания (балконы, террасы, паранеты, фасад с декоративным камнем)

3.1. Межэтажное противопожарное элементное входное препятствие

3.2. Доп металл (если будет необходимость) - карниз под декоративные элементы из композитного материала, керамогранита и под фасадные конструкции

4. Утепление фасада со стороны соседнего здания (в т.ч. поворота)

Заказчик

Подписчик

