

Приложения №1

Подрядчик:

SRL "Eurostil Construct" IDNO 101600001209 TVA 0207625

Заказчик:

I.M "Amir" SRL, IDNO 1002600010505, TVA 0202289

Предварительная смета

на демонтажные работы согласно проекту на демонтаж

по объекту : Reconstructia imobilului in vederea amplasarii unui Complex Multifunctional (oficii, showroom) din str.S.Lazo №38, Mun.Chisianu, N cad. 01005190039.01

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Един. расценка	Сумма в леях
	Подготовительные работы				
	Наименование материалов				
1	Защитная сетка 90% затемнения, уголок 6х40 металлический ,арматурные анкера из арматуры диаметр 12мм и вязальной проволоки диаметром 1,2мм;3,0мм				37 841,00
2	Изготовление металлоконструкции из уголка, анкеровка в существующие ж/б перекрытия, установка защитной сетки (2 фасада) ось 5-1 (центральный фасад) и ось 1-5 (со стороны Мин.сельского хозяйства)				32 991,50
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж стен из ВСА	м3	245,00	333,33	81 666,67
2	Демонтаж монолитного ж.б механизированным способом	м3	72,50	1 000,00	72 500,00
3	Демонтаж кирпичных стен	м3	36,86	500,00	18 430,00
4	Вынос строительного мусора с этажей	м3	637,00	45,00	28 665,00
	Итого				272 094,17
	Стесненные условия	5%			13 604,71
	Итого работа				285 698,88
	Механизмы				

1	Услуги крана (перемещение спецтехники с этажа на этаж), автокран 120тонн	услуга			66 666,67
2	Вывоз строительного мусора	рейсы	75,00	666,67	50 000,00
3	Подъемник (срок 40 дней)	дней	40,00	215,00	8 600,00
4	Погрузка строительного мусора bobcat	м3	637,00	33,33	21 233,33
	Итого механизмы				146 500,00
	Итого механизмы и работа				432 198,88
	Накладные расходы	10,0%			43 219,89
	Итого				475 418,76
	Рентабельность	6%			28 525,13
	Итого				503 943,89
	НДС	20%			100 788,78
	Всего по Смете:				604 732,67

Примечание

Объемы просчитаны согласно проекту на демонтаж
Фактические объемы будут определяться по факту

Работы по подготовке площадки к демонтажу будут выполняться в течение 10-12 рабочих дней
Демонтажные работы примерно 18-12 рабочих дней

Генподрядчик:



Заказчик:

