

**Лот №1 Работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия
по улицам мун.Комрат, АТО
Гагаузия**

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Сметная стоимость 5 080 936,42 Lei

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дорог				
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	20 000,0000	0,138	2 765,160
2	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2	200,0000	2 709,952	541 990,382
3	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	21 500,0000	0,138	2 972,547
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,6 л/м2	t	12,9000	6 470,724	83 472,342
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2/3 SM STB 1033 : 2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	21 500,0000	155,349	3 339 996,164
		<i>Total</i>	Lei			3 971 196,595
		Итого Ремонт дорог В том числе зарплата				3 971 196,595 82 756,788

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	3 971 196,60
		Соц мед страх	24 %	19 861,63
		Итого		3 991 058,23
		Накладные расходы	3 %	119 731,75
		Итого		4 110 789,98
		Прибыль	3 %	123 323,70
		Итого		4 234 113,68
		НДС	20 %	846 822,74
		Итого по смете:		5 080 936,42
		В том числе зарплата		

Составил

SA Drumuri Cahul

(должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

Primaria mun Comrat

(должность, подпись, фамилия , отчество)