

**IMSP Centrul Național de
Asistență Medicală Urgentă
Prespitaliceasca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrări de reparații curente în caperi SAMU Ciocana

Valoarea de deviz 374 344,13 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 1.1. Demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	149,14	24,03 21,33	3 584,55 3 181,87
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	164,71	11,97 11,60	1 971,58 1 909,81
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	438,90	16,74 14,84	7 345,69 6 513,98
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,64	74,34 74,21	4 136,44 4 128,93
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	19,52	61,72 61,22	1 204,81 1 195,05
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	51,02 51,02	102,04 102,04
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	44,06 44,06	88,12 88,12
8	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in	buc	3,00	361,14	1 083,43

1	2	3	4	5	6	7
	k=2,8	constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm , adincimea 300 mm			105,97	317,91
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	23,00	10,20 10,20	234,68 234,68
10	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	17,00	6,96 6,96	118,27 118,27
11	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	17,00	14,25 12,99	242,31 220,77
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,00	75,38 39,42	753,78 394,23
Total Demolari						20 865,70
Incluziv salariu						18 405,66
		1.2. WC 15-18				
13	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,63	513,88 124,45	10 087,39 2 442,89
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,39	79,77 29,68	2 902,87 1 080,17
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonokontakt	m2	17,58	4,42 1,39	77,64 24,46
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	17,58	304,93 113,63	5 360,62 1 997,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (30x30 cm bej, sur-alegerea beneficiarului) h=1.5m				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,39	4,42 1,39	160,71 50,63
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,39	25,50 9,28	928,02 337,55
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,39	28,91 25,51	1 052,21 928,27
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,39	4,42 1,39	160,71 50,63
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,39	37,45 25,51	1 362,99 928,27
Total WC 15-18						22 093,15
Incluziv salariu						7 840,52
		1.3. Timplarie				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,36	1 455,12 37,57	4 889,20 126,23
23	CK26A	Glafuri (nalicinic) montate in	m	20,00	29,44	588,90

1	2	3	4	5	6	7
		jurul toclurilor usilor din mase plastice			16,70	333,94
Total Timplarie						5 478,09
Incluziv salariu						460,16
		1.4. Pardosea				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betonokontakt	m2	6,60	4,42 1,39	29,15 9,18
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr4 100x100	kg	6,60	39,03 2,09	257,63 13,77
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,60	73,08 32,47	482,30 214,28
27	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	6,60	478,12 18,09	3 155,61 119,38
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,60	327,69 134,50	2 162,77 887,71
Total Pardosea						6 087,46
Incluziv salariu						1 244,33
		1.5. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 60x60x12 90% rezistente la umezeala	m2	6,60	255,64 102,04	1 687,20 673,44
Total Tavan						1 687,20
Incluziv salariu						673,44
		1.6. Lucrari Tehnico-sanitare				
30	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(grila 150x150)	buc	1,00	115,88 48,70	115,88 48,70
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 896,41 217,99	3 792,82 435,97
32	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 136,94 88,12	2 273,87 176,24
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"2	buc	2,00	616,53 76,53	1 233,05 153,05
Total Lucrari Tehnico-sanitare						7 415,63
Incluziv salariu						813,97
		1.7. Debara Intrare				
34	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,50	513,88 124,45	4 367,95 1 057,80

1	2	3	4	5	6	7
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 455,12 37,57	2 444,60 63,11
36	CK26A	Glafuri (nalicinic) montate in jurul toclurilor usilor din mase plastice	m	5,00	29,44 16,70	147,22 83,48
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,00	4,42 1,39	75,08 23,65
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	28,91 25,51	491,55 433,65
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,00	4,42 1,39	75,08 23,65
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	17,00	37,45 25,51	636,74 433,65
41	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(grila 150x150)	buc	1,00	115,88 48,70	115,88 48,70
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	82,36 14,84	247,08 44,52
43	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	2,00	81,74 15,77	163,48 31,54

1	2	3	4	5	6	7
Total Debara Intrare						8 764,65
Incluziv salariu						2 243,77
		1.8. Scara, Casa Scarii				
44	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,50	513,88 124,45	4 367,95 1 057,80
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,00	4,42 1,39	75,08 23,65
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	28,91 25,51	491,55 433,65
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	17,00	4,42 1,39	75,08 23,65
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	17,00	37,45 25,51	636,74 433,65
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 455,12 37,57	2 444,60 63,11
50	CK26A	Glafuri (nalicinic) montate in jurul toclurilor usilor din mase plastice	m	10,00	29,44 16,70	294,45 166,97
51	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta	m2	52,00	37,37 23,19	1 943,24 1 205,88

1	2	3	4	5	6	7
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	40,00	4,42 1,39	176,66 55,66
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	40,00	37,45 25,51	1 498,20 1 020,36
Total Scara, Casa Scarii						12 003,53
Incluziv salariu						4 484,39
		1.9. Inerare(prag) Exterior				
54	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	9,00	74,49 3,71	670,37 33,39
55	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta coloane	m2	36,00	37,37 23,19	1 345,32 834,84
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,79	77,40 51,02	293,35 193,36
57	CG14B	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe o sapa de ipsos, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb placi patrat ciocolata ol-13,16buc/m2, gr. 22mm	m2	9,00	413,33 78,85	3 719,93 709,61

1	2	3	4	5	6	7
Total Inerare(prag)						6 028,97
Exterior						
Incluziv salariu						1 771,21
		1.10. Pereti				
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	50,00	79,77 29,68	3 988,56 1 484,16
59	CF51A k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-50,00	32,11 12,06	-1 605,54 -602,94
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	28,91 25,51	1 445,73 1 275,45
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	15,85 13,91	792,34 695,70
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimușcegai)	m2	438,00	4,42 1,39	1 934,38 609,43
63	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti densitatea 65g/m2 model VSP-65	m2	438,00	83,17 27,83	36 427,58 12 188,66
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila,	m2	438,00	37,45 25,51	16 405,29 11 172,94

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai)				
65	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta	m2	73,80	37,37 23,19	2 757,91 1 711,42
Total Pereti						62 146,25
Incluziv salariu						28 534,83
		1.11. Tavane				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 60x60x12 90% rezistente la umezeala	m2	13,10	255,64 102,04	3 348,83 1 336,67
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	210,00	4,42 1,39	927,44 292,19
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,00	28,91 25,51	2 891,47 2 550,90
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	210,00	37,45 25,51	7 865,55 5 356,89
Total Tavane						15 033,29
Incluziv salariu						9 536,66
		1.12. Pardosele				
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	165,00	81,81 10,85	13 498,85 1 790,73
71	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	150,00	340,61 51,02	51 090,76 7 652,70

1	2	3	4	5	6	7
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 model si culoarea se alege cu beneficiarul	m2	15,00	327,69 134,50	4 915,38 2 017,53
Total Pardosele						69 504,99
Incluziv salariu						11 460,96
		1.13. Timplarii				
73	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	18,00	58,34 51,95	1 050,18 935,02
74	RpCR13B k=0.33	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	100,80	31,23 17,45	3 148,28 1 758,78
75	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	60,00	94,65 52,87	5 678,71 3 172,39
76	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice:grile	t	0,10	92,30 92,30	9,23 9,23
77	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,10	441,19 188,77	44,12 18,88
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	302,81 177,17	30,28 17,72
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	3,36	1 455,12	4 889,20

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			37,57	126,23
80	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior ar pina la 34 mm inclusiv	m	36,00	8,15 6,03	293,32 217,06
Total Timplarii						15 143,31
Incluziv salariu						6 255,30
Cheltuieli directe			lei		252 252,24	
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %			24,00 %		22 494,05	
Cheltuieli transport (II3) * 3 %			3,00 %		4 660,46	
Beneficiu Regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %			1,00 %		2 794,07	
Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %			1,00 %		2 822,01	
Total Capitolul 1						285 022,82
Incluziv salariu						93 725,19
		2. Capitolul 2 2.1. Lucrari de electricitate WC				
81	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat Led	buc	3,00	383,91 62,61	1 151,74 187,84
82	Pretul furnizorul ui	Corp de iluminat Led 2x20w pentru tavane armstrong 300x600	buc	3,00	312,50 0,00	937,50 0,00
83	Pretul furnizorul ui	Tub Led 9W cu radiator din aluminiu culoare alb rece 6500 k garantie 36 luni	buc	6,00	65,98 0,00	395,88 0,00
84	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	3,00	372,05 56,58	1 116,16 169,75
85	pret piata	Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	3,00	314,00 0,00	942,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	RpEE03A	Montarea prizelor interne 16A/220V tip haiger, leogrand sau etalon	buc	5,00	174,00 14,38	869,98 71,89
Total Lucrari de electricitate WC						5 413,26
Incluziv salariu						429,48
2.2. Incaperi						
87	08-02-396 -2 k=0.5	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,64	2 365,08 735,12	1 513,65 470,48
88		Jgheab 200x50x3000 mm neperforat zinc capac	m	64,00	36,00 0,00	2 304,00 0,00
89	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat Led	buc	8,00	383,91 62,61	3 071,30 500,90
90	Pretul furnizorul ui	Corp de iluminat Led 4x20w pentru tavane armstrong 600x600	buc	8,00	312,50 0,00	2 500,00 0,00
91	Pretul furnizorul ui	Tub Led 9W cu radiator din aluminiu culoare alb rece 6500 k garantie 36 luni	buc	32,00	65,98 0,00	2 111,36 0,00
92	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip Dospel Rico 120WP 150m3/h	buc	3,00	1 854,44 535,69	5 563,32 1 607,07
93		Ventilator analog, tip dospel rico 120 wp 150m3/h	buc	3,00	685,00 0,00	2 055,00 0,00
Total Incaperi						19 118,63
Incluziv salariu						2 578,45
Cheltuieli directe			lei		24 531,89	
Asigurarea medicala (II3) * 24 %			24,00 %		721,90	
Cheltuieli transport (II3) * 1 %			1,00 %		207,02	
Beneficiu regie (II3) * 40 %			40,00 %		1 203,17	
Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %			1,00 %		266,64	

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2						26 930,62
Incluziv salariu						3 007,93
Cheltuieli directe			lei		311 953,44	
TVA (Π3) * 20 %			20,00 %		62 390,69	

Total deviz:
Incluziv salariu

374 344,13
96 733,12

Intocmit

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)