

Reparatia bloc alimentar gradinitei de copii nr.2 Vorniceni, Straseni. 172.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 184 319,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia peretilor interiori				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	65,90	92,46 92,26	6 093,31 6 079,67
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,90	16,14 15,57	2 128,63 2 053,45
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	131,90	2,28 1,73	300,71 228,16
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,90	56,98 46,13	7 515,13 6 084,28
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	131,90	150,16 46,13	19 805,61 6 084,28
Total Reparatia peretilor interiori.						35 843,39