

" CT Sud. str. Grenoble, 9 "

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3.1**Reparatie a invelitorii la acoperisului cladirii statiei de acumulare, CT Sud.
str. Grenoble, 9****Valoarea de deviz 61 301,51 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,000	8,09 8,07	283,16 282,54
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,000	38,74 38,63	3 486,46 3 476,90
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0,900	8,33 8,33	7,50 7,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	75,000	18,59 17,30	1 394,37 1 297,34
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	100,52 48,43	7 539,07 3 632,58
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	90,000	30,66 4,04	2 759,47 363,26
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom)	m2	20,000	79,12 27,68	1 582,33 553,54

1	2	3	4	5	6	7
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	75,000	234,61 39,21	17 595,53 2 940,66
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	15,000	245,97 42,09	3 689,58 631,38
10	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fara pret la tabla zincata)	m	35,000	96,33 63,43	3 371,45 2 219,90

	Cheltuieli directe	lei	41 708,92
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 697,34
	Total	100,00 +	45 406,26
	Transportarea materialelor	7,00 %	1 828,68
	Total	100,00 +	47 234,94
	Cheltuieli de regie	5,00 %	2 361,75
	Total	100,00 +	49 596,69
	Beneficiul de deviz	3,00 %	1 487,90
	Total	100,00 +	51 084,59
	TVA	20,00 %	10 216,92
	Total deviz:		61 301,51
	Inclusiv salariu		15 405,60

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**" Obiect: CT Sud. str. Grenoble,
9 "**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3.1

**Reparatie a invelitorii la acoperisului cladirii statiei de acumulare, CT Sud. str.
Grenoble, 9**

Valoarea de deviz 61 301,51 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3.1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,00	57,66	807,24
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,00	57,66	2 421,72
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,25	57,66	648,67
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	51,30	57,66	2 957,97
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,70	57,66	3 730,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13	57,66	7,50
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,80	57,66	4 831,90
Total manopera						15 405,60

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25	355,55	88,89
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,15	355,55	1 119,98
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	63,00	27,10	1 707,29
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	64,89	36,85	2 391,20
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 066,33	2,78	2 964,40
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	800,00	8,00
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,22	0,00	0,00
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,48	0,00	0,00
9.	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	109,46	83,33	9 121,30
10.	26821326004704	Membrane bituminoase (Linocrom)	m2	24,15	35,00	845,25
11.	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	109,46	63,33	6 932,10
12.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,20	30,83	561,11
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,46	19,50	106,47
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,82	88,80	161,62
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,01	24,46	24,70
16.	4100126202818	Apa	m3	3,75	24,46	91,72
17.	92710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm FARA PRET	kg	67,34	0,00	0,00
Total materiale de construcții						26 124,03

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	22,10	5,55	122,65
----	---------------	--------------------	------	-------	------	--------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,52	1,33	3,35
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,75	1,77	15,49
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,73	2,14	14,40
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,00	2,60	23,40
Total utilaje de construcții						179,29

Cheltuieli directe	lei	41 708,92
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 697,34
Total	100,00 +	45 406,26
Transportarea materialelor	7,00 %	1 828,68
Total	100,00 +	47 234,94
Cheltuieli de regie	5,00 %	2 361,75
Total	100,00 +	49 596,69
Beneficiul de deviz	3,00 %	1 487,90
Total	100,00 +	51 084,59
TVA	20,00 %	10 216,92

Total deviz:

61 301,51

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect " Obiect: CT Sud. str. Grenoble, 9 "

Investitor TERMOELECTRICA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,09
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,77	0,02
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			38,74
						38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,77	0,11

1	2	3	4	5	6	7
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			8,33
						8,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,66	8,33
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,59
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,77	0,07
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,52
						48,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,78	36,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	2,60	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,33	0,04
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			30,66
						4,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	36,85	26,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,33	0,00
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom)	m2			79,12
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004704	Membrane bituminoase (Linocrom)	m2	1,1500	35,00	42,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	27,10	8,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,55	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	2,14	0,09
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			234,61
						39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,1500	63,33	76,47
	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,1500	83,33	100,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,55	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			245,97
						42,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,2000	63,33	79,80
	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,2000	83,33	105,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,55	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
10	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m			96,33
						63,43

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fara pret la tabla zincata)				
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,5500	57,66	31,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	92710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm FARA PRET	kg	1,8500	0,00	0,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	19,50	3,04
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,83	16,03
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	88,80	4,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,78	6,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,55	2,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	800,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,14	0,03

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.