

**Constructia trotuarului cu
lungimea de 1.2km din str.Mihai
Frunze in or.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Etapa II. Amenajarea Balustradelor
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Instalatii de semnalizare rutiera		
		1.1. Amenajarea Balustradelor		
1	DI135	Executarea parapetului metalic (Elemente metalice=6357kg;beton C16/20 XF1=15.8m3;Cuprinde: saparea, umplerea si compactarea pamintului la santuri)	m	859,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 142,470
	2663102100000 c16	Beton C16/20 XF1	m3	16,274
	2811106301200 111	Elemente metalice	t	6,547
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	31,697
	2922140007000	Macara	h-ut	22,678
2	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	6,357
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,680
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,193
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,724
	2320166200676	White spirit	kg	1,462
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,489
3	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t	6,357
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,323
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	38,015
	2320166200676	White spirit	kg	2,670
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9	h-ut	0,954

1	2	3	4	5
		mc/min		
Total Amenajarea Balustradelor				
Total Instalatii de semnalizare rutiera				
Total				
Asigurarea sociala				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

