

**Reparatia a sistemelor interioare
de alimentare cu energie
electrica si ventilatie pentru IP
Liceul Teoretic "Lucian Blaga"
str. Puskin 69, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3171

Etapa I-Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 1 391 045,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 500,00	6,01 6,01	9 009,00 9 009,00
2	RpEJ09D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 500,00	22,88 18,02	34 324,65 27 027,00
		Cheltuieli directe	lei			43 333,65
		Fondul social	24,00 %			8 648,64
		Total	100,00 +			51 982,29
		Transportarea materialelor	8,00 %			400,81
		Total	100,00 +			52 383,10
		Cheltuieli de regie	5,50 %			2 881,07
		Total	100,00 +			55 264,17
		Beneficiu	2,00 %			1 105,28
		Total Lucrari de constructie				56 369,46
		Incluziv salariu				36 036,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou BZUM				

1	2	3	4	5	6	7
3	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou BZUM-TF-250)	buc	1,00	235,58 211,49	235,58 211,49
4	08-03-523-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Separator ПИ2-250/160A)	buc	6,00	95,60 74,54	573,58 447,23
5	08-03-600-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	56,68 52,72	113,36 105,44
6	08-01-066-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiune ОПС-1-С-4Р)	set	2,00	193,96 181,80	387,92 363,60
Total Panou BZUM						1 310,45
Incluziv salariu						1 127,77
2.2. ГПИЦ 1						
7	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГПИЦ1 pentru 48 module)	buc	1,00	235,58 211,49	235,58 211,49
8	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor de sarcina BP32-31/125A)	buc	1,00	232,21 170,29	232,21 170,29
9	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA88-33/125A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
10	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
11	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
12	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	2,00	68,51 67,87	137,02 135,74
13	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
Total ГПИЦ 1						878,87
Incluziv salariu						789,01
2.3. ГПИЦ 2						
14	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГПИЦ2 pentru 48 module)	buc	1,00	235,58 211,49	235,58 211,49
15	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator de sarcina BP32-31/125A)	buc	1,00	232,21 170,29	232,21 170,29
16	08-03-575-1 п. K=3=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA88-33/125A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
17	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
18	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
19	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
20	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
21	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/25A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
Total ГПИІ 2						878,87
Incluziv salariu						789,01
2.4. ГПИІ 3						
22	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГПИІ3 pentru 36module)	buc	1,00	235,58 211,49	235,58 211,49
23	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00;	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	232,21 170,29	232,21 170,29

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	(intrerupator de sarcina BP32-31/100A)				
24	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87
25	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87
26	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87
Total ГЩ 3						673,33
Incluziv salariu						585,40
2.5. ЯЩ-100						
27	08-03-524-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 А (Ящик силовой с рубильником и предохранителем ЯЩ-100)	buc	1,00	286,68 <hr/> 192,10	286,68 <hr/> 192,10
Total ЯЩ-100						286,68
Incluziv salariu						192,10
2.6. АЩ-25						
28	08-03-572-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou de introducere automata de rezerva АЩ-25)	buc	1,00	326,58 <hr/> 211,49	326,58 <hr/> 211,49

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	2,00	68,51 67,87	137,02 135,74
30	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ-225111)	buc	2,00	68,51 67,87	137,02 135,74
31	08-03-600-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380B,5-60A	buc	1,00	56,52 52,72	56,52 52,72
32	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
33	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	4,00	68,51 67,87	274,05 271,49
34	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
Total ABP-25						1 068,23
Incluziv salariu						942,94
2.7. IIIБ1-IIIБ3						
35	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou cu 18 module IP54)	buc	3,00	213,51 140,59	640,54 421,78
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	68,51	68,51

1	2	3	4	5	6	7
	п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	(automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A)			67,87	67,87
37	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87
38	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87
39	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель РН47)	buc	3,00	68,51 <hr/> 67,87	205,54 <hr/> 203,62
40	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	5,00	68,51 <hr/> 67,87	342,56 <hr/> 339,36
41	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	5,00	68,51 <hr/> 67,87	342,56 <hr/> 339,36
42	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	9,00	68,51 <hr/> 67,87	616,61 <hr/> 610,85
43	08-03- 575-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87
44	08-03- 575-1 п. К=3=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A)	buc	1,00	68,51 <hr/> 67,87	68,51 <hr/> 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
Total IIIБ1-IIIБ3						2 490,36
Incluziv salariu						2 254,32
2.8. IIIАО1-IIIАО4,IIIО1-IIIО8						
45	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou IIIАО3,IIIАО4 pentru 9 module)	buc	2,00	213,51 <hr/> 140,59	427,02 <hr/> 281,18
46	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou IIIАО1,IIIАО2, IIIО8 pentru 12 module)	buc	3,00	213,51 <hr/> 140,59	640,54 <hr/> 421,78
47	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou IIIО1,IIIО3-IIIО7 pentru 18 module)	buc	6,00	213,51 <hr/> 140,59	1 281,07 <hr/> 843,55
48	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou IIIО2 pentru 24 module)	buc	1,00	213,51 <hr/> 140,59	213,51 <hr/> 140,59
49	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/16A)	buc	6,00	68,51 <hr/> 67,87	411,07 <hr/> 407,23
50	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	3,00	68,51 <hr/> 67,87	205,54 <hr/> 203,62
51	08-03-575-1 п.	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de	buc	3,00	68,51 <hr/> 67,87	205,54 <hr/> 203,62

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sarcina BH32/3P/32A)				
52	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	106,00	68,51 <hr/> 67,87	7 262,27 <hr/> 7 194,43
Total ЦАО1-ЦАО4,ЦО1-ЦО8						10 646,56
Incluziv salariu						9 696,00
2.9. ЦП1-ЦП10						
53	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЦП10,ЦК1,ЦК2 pentru 18 module)	buc	3,00	213,51 <hr/> 140,59	640,54 <hr/> 421,78
54	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЦП1,ЦП3,ЦП5, ЦП7 pentru 24 module)	buc	4,00	213,51 <hr/> 140,59	854,05 <hr/> 562,37
55	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЦП2,ЦП4,ЦП6, ЦП8,ЦП9 pentru 36 module)	buc	5,00	213,51 <hr/> 140,59	1 067,56 <hr/> 702,96
56	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	5,00	68,51 <hr/> 67,87	342,56 <hr/> 339,36
57	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/50A)	buc	3,00	68,51 <hr/> 67,87	205,54 <hr/> 203,62

1	2	3	4	5	6	7
58	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/80A)	buc	4,00	68,51 67,87	274,05 271,49
59	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ34/С16/10МА)	buc	96,00	68,51 67,87	6 577,15 6 515,71
60	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	12,00	68,51 67,87	822,14 814,46
61	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
62	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	3,00	68,51 67,87	205,54 203,62
63	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
64	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A)	buc	1,00	68,51 67,87	68,51 67,87
Total III P1-III P10						11 194,66
Incluziv salariu						10 238,98
		2.10. Iluminare				
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,34	11 442,55	3 890,47

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			5 350,98	1 819,33
66	Pretul furnizorul ui п. K=1,00	Corp de iluminat incorporat IP54 LED 33W	buc	34,00	292,50 0,00	9 945,00 0,00
67	08-03- 593-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,37	11 442,65 5 350,98	4 233,78 1 979,86
68	Pretul furnizorul ui п. K=1,00	Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 20W	buc	26,00	263,40 0,00	6 848,40 0,00
69	Pretul furnizorul ui п. K=1,00	Corp de iluminat pentru perete IP54 LED 20W	buc	11,00	285,62 0,00	3 141,82 0,00
70	08-03- 593-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,08	11 441,14 5 350,98	915,29 428,08
71	Pretul furnizorul ui п. K=1,00	Corp iluminat perete LED ROUND 22W IP65	buc	8,00	294,20 0,00	2 353,60 0,00
72	08-03- 593-10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,32	6 566,06 5 950,92	2 101,14 1 904,29
73	Pretul furnizorul ui п. K=1,00	Corp de iluminat EXIT	buc	32,00	127,16 0,00	4 069,12 0,00
74	08-03-	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc	5,74	11 442,95	65 682,55

1	2	3	4	5	6	7
	593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			5 350,98	30 714,63
75	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp de iluminat incorporat IP20 LED 35W	buc	574,00	264,00 0,00	151 536,00 0,00
76	08-03-594-16 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,31	12 335,27 7 211,40	16 159,20 9 446,93
77	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp iluminat incorporat LED 22W IP20	buc	95,00	196,40 0,00	18 658,00 0,00
78	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp iluminat incorporat SPORT LED 22W IP20	buc	36,00	244,29 0,00	8 794,44 0,00
79	08-03-593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,84	11 443,05 5 350,98	9 612,16 4 494,82
80	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp iluminat perete LED 25W IP20, h=2,4m	buc	84,00	326,16 0,00	27 397,44 0,00
Total Iluminare						335 338,41
Incluziv salariu						50 787,95
2.11. Prize si intreruptoare						
81	08-03-591-9 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,30	2 377,86 2 308,86	3 091,22 3 001,52

1	2	3	4	5	6	7
82	pret furnizor n. K=1,00	Priza pentru cablaj ascuns IP20	buc	115,00	30,83 0,00	3 545,45 0,00
83	pret furnizor n. K=1,00	Priza pentru cablaj ascuns IP54	buc	15,00	65,12 0,00	976,80 0,00
84	n. K=1,00	Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor	buc	320,00	2,60 0,00	832,00 0,00
85	08-03- 591-12apl n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,20	4 332,76 4 205,64	5 199,31 5 046,77
86	pret furnizor n. K=1,00	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20	buc	55,00	52,50 0,00	2 887,50 0,00
87	n. K=1,00	Cutie pentru instalare prizei cu 2 locuri	buc	55,00	5,20 0,00	286,00 0,00
88	pret furnizor n. K=1,00	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20	buc	65,00	120,65 0,00	7 842,25 0,00
89	n. K=1,00	Cutie pentru instalare prizei cu 3 locuri	buc	65,00	7,80 0,00	507,00 0,00
90	08-03- 591-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,35	1 976,82 1 951,32	2 668,71 2 634,28
91	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20	buc	90,00	31,67 0,00	2 850,30 0,00
92	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54	buc	45,00	48,52 0,00	2 183,40 0,00
93	08-03-	Intreruptor cu doua clape, tip	100 buc	0,65	2 019,03	1 312,37

1	2	3	4	5	6	7
	591-5 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	neingropat, la instalatie inchisa			1 987,68	1 291,99
94	pret de piata п. К=1,00	Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54	buc	65,00	38,00 0,00	2 470,00 0,00
Total Prize si intrerupatoare						36 652,30
Incluziv salariu						11 974,56
2.12. Diferite						
95	08-03-603-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250,220/24В)	buc	1,00	102,08 86,66	102,08 86,66
Total Diferite						102,08
Incluziv salariu						86,66
2.13. Cabluri						
96	08-02-412-2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	63,00	434,87 408,44	27 396,63 25 731,97
97	Pret de piata п. К=1,00	Cablu BBΓНГ -LS 2x1.5 mm2	m	500,00	8,80 0,00	4 400,00 0,00
98	Pret de piata п. К=1,00	Cablu BBΓНГ -LS 3x1.5 mm2	m	5 800,00	13,10 0,00	75 980,00 0,00
99	08-02-412-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	34,00	519,24 476,32	17 654,13 16 194,74
100	Pret de piata п.	Cablu BBΓНГ -LS 3x2.5 mm2	m	3 100,00	20,60 0,00	63 860,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
101	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x2.5 mm2	m	300,00	33,90 0,00	10 170,00 0,00
102	08-02-412-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	4,50	737,05 678,72	3 316,74 3 054,24
103	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x4 mm2	m	250,00	55,40 0,00	13 850,00 0,00
104	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x6 mm2	m	200,00	72,70 0,00	14 540,00 0,00
105	08-02-398-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	1,00	436,18 213,31	436,18 213,31
106	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x10 mm2	m	100,00	118,02 0,00	11 802,00 0,00
107	08-02-398-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	2,15	574,53 309,67	1 235,25 665,78
108	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x16 mm2	m	200,00	180,25 0,00	36 050,00 0,00
109	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -hf-fr 5x16 mm2	m	15,00	246,50 0,00	3 697,50 0,00
110	08-02-398-5 п. K=3=1,00;	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2	100 m	0,65	789,30 427,23	513,05 277,70

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
111	Pret de piata п. K=1,00	Cablu ABBГНГ -LS 5x35 mm2	m	50,00	77,25 0,00	3 862,50 0,00
112	Pret de piata п. K=1,00	Cablu ABBГНГ -LS 5x50 mm2	m	15,00	97,85 0,00	1 467,75 0,00
113	08-02-405-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	2,25	2 708,57 2 320,98	6 094,28 5 222,20
114	Pret de piata п. K=1,00	Conductor din cupru, sectiunea 1x2.5 mm2 ПБ3-450	m	50,00	6,52 0,00	326,00 0,00
115	Pret de piata п. K=1,00	Conductor din cupru, sectiunea 1x4.0 mm2 ПБ3-450	m	75,00	10,65 0,00	798,75 0,00
116	Pret de piata п. K=1,00	Conductor din cupru, sectiunea 1x6.0 mm2 ПБ3-450	m	100,00	14,20 0,00	1 420,00 0,00
Total Cabluri						298 870,75
Incluziv salariu						51 359,95
2.14. Materiale						
117	08-02-409-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,00	1 536,13 1 442,28	23 041,95 21 634,20
118	Pret de piata п. K=1,00	Teava din PVC diam. 20 mm	m	1 500,00	7,60 0,00	11 400,00 0,00
119	08-02-407-2 п. K=3=1,00;	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05	6 133,36 2 514,90	306,67 125,75

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
120	Pret de piata п. K=1,00	Teava din otel diam. 33 mm	m	5,00	48,20 0,00	241,00 0,00
121	08-02-407-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	4 577,15 1 866,48	1 373,15 559,94
122	Pret de piata п. K=1,00	Teava din otel diam. 20 mm	m	30,00	17,23 0,00	516,90 0,00
123	Pret furnizor п. K=1,00	Cutie de distributie pentru conductor de cablu	buc	850,00	14,50 0,00	12 325,00 0,00
124	Pret furnizor п. K=1,00	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	250,00	14,50 0,00	3 625,00 0,00
125	08-02-396-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	4,65	3 542,13 1 781,64	16 470,91 8 284,63
126	pret de piata п. K=1,00	Лоток оцинкованный 100x50x3000mm	m	105,00	76,67 0,00	8 050,35 0,00
127	pret de piata п. K=1,00	Лоток оцинкованный 80x50x3000mm	m	360,00	67,50 0,00	24 300,00 0,00
128	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,215	11 063,97 3 769,32	2 378,75 810,40
129	08-02-472-6 п.	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,	100 m	0,10	4 465,42 1 151,40	446,54 115,14

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sectiune 100 mm2				
Total Materiale						104 476,22
Incluziv salariu						31 530,06
		Cheltuieli directe	lei			804 867,75
		Fondul social	24,00 %			41 365,13
		Transportarea materialelor	8,00 %			45 833,30
		Total	100,00 +			892 066,18
		Cheltuieli de regie	40,00 %			68 941,88
		Total	100,00 +			961 008,06
		Beneficiul de deviz	2,00 %			19 220,16
Total Lucrari de montare						980 228,22
Incluziv salariu						172 354,70
		3. Utilaj				
		3.1. Panou BZUM-TF-250				
130	pret de piata n. K=1,00	Panou BZUM -TF-250	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
131	pret furnizor n. K=1,00	Separator ПН2-250/160А	buc	6,00	94,42 0,00	566,52 0,00
132	pret furnizor n. K=1,00	Contor electronic, TT-20/5A, 100-5A	buc	2,00	2 800,00 0,00	5 600,00 0,00
133	pret de piata n. K=1,00	Limitator de supratensiune ОПС-1-С-4Р	buc	2,00	700,00 0,00	1 400,00 0,00
Total Panou BZUM-TF-250						13 566,52
Incluziv salariu						0,00
		3.2. ГРЩ1				
134	pret de piata n. K=1,00	Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module	buc	1,00	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	pret furnizor п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125 A	buc	1,00	366,40 0,00	366,40 0,00
136	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA88- 33/3P/125A	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
137	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 100/3P/C/80A	buc	1,00	366,40 0,00	366,40 0,00
138	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/50A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
139	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A	buc	2,00	97,50 0,00	195,00 0,00
140	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/B/16A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
Total ГПЦ1						6 422,80
Incluziv salariu						0,00
		3.3. ГПЦ2				
141	pret de piata п. K=1,00	Panou de distribuie principal ГПЦ2 pentru 48 module	buc	1,00	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
142	pret furnizor п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125 A	buc	1,00	366,40 0,00	366,40 0,00
143	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA88- 33/3P/125A	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
144	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 100/3P/C/80A	buc	1,00	366,40 0,00	366,40 0,00
145	pret de	Intrerupator automat BA47-	buc	1,00	97,50	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	piata п. K=1,00	29/3P/C/40A			0,00	0,00
146	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
147	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/B/32A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
148	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/B/25A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
Total ГПЦ2						6 422,80
Incluziv salariu						0,00
3.4. ГПЦ3						
149	pret de piata п. K=1,00	Panou de distribuire principal ГПЦ3 pentru 36 module	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
150	pret furnizor п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BP 32-31 100 A	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
151	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 100/3P/C/80A	buc	1,00	366,40 0,00	366,40 0,00
152	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
153	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/B/16A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
Total ГПЦ3						4 461,40
Incluziv salariu						0,00
3.5. ЯПЦ-100						
154	pret	Cutie cu intreruptor de sarcina	buc	1,00	2 172,62	2 172,62

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor п. K=1,00	100 A ЯРП-100,380В,100А			0,00	0,00
Total ЯРП-100						2 172,62
Incluziv salariu						0,00
3.6. ГРЩ2						
155	pret de piata п. K=1,00	Panou de introducere automata de rezerva ABP-25	buc	1,00	2 960,00 0,00	2 960,00 0,00
156	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	2,00	97,50 0,00	195,00 0,00
157	Pret de piata п. K=1,00	Contactator КМИ 22511, Uk=220V, In=25.0 A	buc	2,00	283,00 0,00	566,00 0,00
158	pret furnizor п. K=1,00	Contor de evidenta a energiei electrice 380В,І-5-60А	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
159	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
160	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	4,00	97,50 0,00	390,00 0,00
161	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,00	24,80 0,00	24,80 0,00
Total ГРЩ2						6 433,30
Incluziv salariu						0,00
3.7. ЩР1-ЩР3						
162	pret de piata п. K=1,00	Panou cu 18 module IP54	buc	3,00	1 400,00 0,00	4 200,00 0,00
163	pret de	Intrerupator automat BA47-	buc	1,00	97,50	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	piata п. K=1,00	29/3P/C/63A			0,00	0,00
164	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/32A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
165	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/20A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
166	Pret de piata п. K=1,00	Независимый расцепитель РН 47	buc	3,00	304,70 0,00	914,10 0,00
167	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/6A	buc	5,00	24,80 0,00	124,00 0,00
168	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/10A	buc	5,00	24,80 0,00	124,00 0,00
169	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/16A	buc	9,00	24,80 0,00	223,20 0,00
170	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
171	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/50A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
Total ЩР1-ЩР3						6 072,80
Incluziv salariu						0,00
		3.8. ЩАО1-ЩАО4,ЩО1-ЩО8				
172	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩАО3,ЩАО4 pentru 9 module	buc	2,00	640,00 0,00	1 280,00 0,00
173	pret de piata	Panou ЩАО1,ЩАО2, ЩО8 pentru 12 module	buc	3,00	726,00	2 178,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00				0,00	0,00
174	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩО1,ЩО3- ЩО7 pentru 18 module	buc	6,00	988,00 0,00	5 928,00 0,00
175	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩО2 pentru 24 module	buc	1,00	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
176	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A	buc	6,00	91,20 0,00	547,20 0,00
177	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	3,00	91,20 0,00	273,60 0,00
178	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A	buc	3,00	91,20 0,00	273,60 0,00
179	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	106,00	24,80 0,00	2 628,80 0,00
Total ЩАО1-ЩАО4,ЩО1-ЩО8						14 709,20
Incluziv salariu						0,00
3.9. ЩР1-ЩР10						
180	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩР 10 pentru 18 module	buc	1,00	988,00 0,00	988,00 0,00
181	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩР1,ЩР3,ЩР5,ЩР7 pentru 24 module	buc	4,00	1 520,00 0,00	6 080,00 0,00
182	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩР2,ЩР4,ЩР6,ЩР8,ЩР9 pentru 36 module	buc	5,00	1 875,00 0,00	9 375,00 0,00
183	pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	5,00	91,20	456,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00				0,00	0,00
184	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/50A	buc	3,00	91,20 0,00	273,60 0,00
185	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/80A	buc	4,00	91,20 0,00	364,80 0,00
186	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat diferential ABДТ-34/C16/10mA	buc	96,00	433,33 0,00	41 599,68 0,00
187	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/10A	buc	12,00	24,80 0,00	297,60 0,00
188	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/25A	buc	1,00	24,80 0,00	24,80 0,00
189	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A	buc	3,00	97,50 0,00	292,50 0,00
190	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/32A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
191	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/40A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
Total ЩП1-ЩП10						59 946,98
Incluziv salariu						0,00
3.10. Diferite						
192	Pret furnizor п. K=1,00	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/24 В	buc	1,00	945,00 0,00	945,00 0,00
Total Diferite						945,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
	Cheltuieli directe		lei			121 153,42
	Cheltuieli de depozitare		1,20 %			1 453,84
Total Utilaj						122 607,26
Incluziv salariu						0,00
	Cheltuieli directe		lei			1 159 204,94
	TVA		20,00 %			231 840,99

Total deviz:
Incluziv salariu

1 391 045,9
3
208 390,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

**Reparatia a sistemelor interioare
de alimentare cu energie
electrica si ventilatie pentru IP
Liceul Teoretic "Lucian Blaga"
str. Puskin 69, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3171

Etapa I-Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 1 391 045,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3171:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 844,137	60,60	172 354,70
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	450,00	60,06	27 027,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	150,00	60,06	9 009,00
		Total manopera				208 390,70

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0239	3 200,00	76,48
----	---------	---	---	--------	----------	-------

2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0058	1 900,00	11,02
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	8 500,00	5,95
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0387	9 000,00	348,30
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	15 000,00	6,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0787	2 000,00	157,40
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	45,2515	21,80	986,48
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,04	12,00	0,48
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	25,143	32,00	804,58
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	58,945	10,00	589,45
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	33,5822	98,00	3 291,06
12.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,172	100,00	17,20
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	259,945	1,00	259,94
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0081	12 000,00	97,20
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,152	28,00	4,26
16.	1019852	Vopsea	kg	3,971	35,00	138,99
17.	110	Priza pentru cablaj ascuns IP20	buc	115,00	30,83	3 545,45
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2275	50,00	11,38
19.	111	Priza pentru cablaj ascuns IP54	buc	15,00	65,12	976,80
20.	119	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20	buc	55,00	52,50	2 887,50
21.	12	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20	buc	90,00	31,67	2 850,30
22.	120	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20	buc	65,00	120,65	7 842,25
23.	12414	Независимый расцепитель РН47	buc	3,00	304,70	914,10
24.	14	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54	buc	45,00	48,52	2 183,40
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,75	220,00	165,00
26.	19	Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54	buc	65,00	38,00	2 470,00
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,655	3 800,00	2 489,00
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 550,00	1,90	4 845,00
29.	3554	Contactator КМИ 22511, Uk=220V, In=25.0 A	buc	2,00	283,00	566,00
30.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0323	380,00	12,27
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,00	0,01	0,15
32.	5009030	Flanse	10 buc	0,357	0,01	0,00
33.	5009031	Scoabe	10 buc	102,085	0,50	51,04
34.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	46,4998	0,01	0,46
35.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	81,20	2,00	162,40
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 834,70	0,25	458,68
37.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,40	4,50	163,80
38.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,80	0,25	0,95
39.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1454	20,00	2,91
40.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,34	150,00	201,00
41.	5009129	Priza de tavan	100 buc	7,5174	100,00	751,74
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	5,103	85,00	433,75
43.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	1,2375	25,00	30,94
44.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	495,00	0,20	99,00
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,698	10,00	6,98
46.	5009619	Ate de cusut	kg	0,023	10,00	0,23
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,426	0,10	0,04
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0106	20,00	0,21
49.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	6,248	10,00	62,48
50.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,38	0,10	0,04
51.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0039	0,10	0,00
52.	514	Cutie pentru instalare prizei cu 2 locuri	buc	55,00	5,20	286,00
53.	517	Cutie pentru instalare prizei cu 3 locuri	buc	65,00	7,80	507,00

54.	54	Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor	buc	320,00	2,60	832,00
55.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,183	45,00	8,23
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	27,3321	50,00	1 366,61
57.	5513	Cutie de distributie pentru conductor de cablu	buc	850,00	14,50	12 325,00
58.	5514	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	250,00	14,50	3 625,00
59.	55214	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	118,00	24,80	2 926,40
60.	5566	Panou de introducere automata de rezerva ABP-25	buc	1,00	2 960,00	2 960,00
61.	55662	Intrerupator automat BA88-33/3P/125A	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
62.	55662112	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	5,00	24,80	124,00
63.	55662114	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,00	24,80	24,80
64.	5566212	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,00	24,80	24,80
65.	5566214	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	5,00	24,80	124,00
66.	5566215	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	9,00	24,80	223,20
67.	5566217	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20	buc	1,00	97,50	97,50
68.	556622	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	3,00	366,40	1 099,20
69.	55662217	Intrerupator automat BA47-29/3P/B16	buc	1,00	97,50	97,50
70.	5566222	Intrerupator automat BA47-29/3P/B16	buc	1,00	97,50	97,50
71.	5566227	Intrerupator automat BA47-29/3P/B32	buc	1,00	97,50	97,50
72.	556624	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50	buc	1,00	97,50	97,50
73.	5566244	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40	buc	2,00	97,50	195,00
74.	5566252244	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32	buc	2,00	97,50	195,00
75.	5566252412	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	8,00	91,20	729,60
76.	5566252415	Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A	buc	3,00	91,20	273,60
77.	55662524155	Intrerupator de sarcina BH32/3P/50A	buc	3,00	91,20	273,60
78.	556625241585	Intrerupator de sarcina BH32/3P/80A	buc	4,00	91,20	364,80
79.	556625243	Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A	buc	6,00	91,20	547,20
80.	556625244	Intrerupator automat BA47-29/3P/C63	buc	1,00	97,50	97,50
81.	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	11,00	97,50	1 072,50
82.	55662712	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16	buc	4,00	97,50	390,00
83.	5566277	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/25	buc	1,00	97,50	97,50
84.	55662777	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50	buc	1,00	97,50	97,50
85.	55663	Intrerupator diferential, In=16A АВДТ-34/С16 10mA	buc	96,00	433,33	41 599,68
86.	556651	Limitator ОПС-1-С-4P	buc	2,00	700,00	1 400,00
87.	556651115	Panou ЩР1,ЩР3,ЩР5,ЩР7 pentru 24 module	buc	4,00	1 520,00	6 080,00
88.	5566511175	Panou ЩР2,ЩР4,ЩР6,ЩР8,ЩР9 pentru 36 module	buc	5,00	1 875,00	9 375,00
89.	55665115	Panou ЩР10 pentru 18 module	buc	1,00	988,00	988,00
90.	5566512	Contor de evidenta a energiei electrice 380В, I-5-60А	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
91.	55665144741	Panou ЩО2 pentru 24 module	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
92.	55665144745	Panou ЩО1,ЩО3 - ЩО7 pentru 18 module	buc	6,00	988,00	5 928,00
93.	5566514476	Panou ЩАО3,ЩАО4 pentru 9 module	buc	2,00	640,00	1 280,00
94.	5566514477	Panou ЩАО,ЩАО2 , ЩО8 pentru 12 module	buc	3,00	726,00	2 178,00
95.	5566517	Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module	buc	1,00	4 200,00	4 200,00
96.	55665171	Panou cu 18 module IP54	buc	3,00	1 400,00	4 200,00
97.	55665177	Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module	buc	1,00	4 200,00	4 200,00
98.	55665178	Panou de distribuire principal ГРЩ3 pentru 36module	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
99.	5566518	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125A	buc	2,00	366,40	732,80
100.	5566519	Intrerupator de sarcina BP 32-31 100A	buc	1,00	300,00	300,00
101.	55665199	Cutie cu intreruptor de sarcina 100А ЯРП-100,380В,100А	buc	1,00	2 172,62	2 172,62
102.	556653	Contor electronic, ТТ-20/5А,100-5А	buc	2,00	2 800,00	5 600,00

103.	556655	Panou BZUM-TF-250	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
104.	556658	Separator ПИ2-250/160A	buc	6,00	94,42	566,52
105.	560	Cablu ABBГНГ LS 5x50	m	15,00	97,85	1 467,75
106.	602	Cablu BBГНГ LS 2x1,5	m	500,00	8,80	4 400,00
107.	608014	Corp de iluminat pentru perete LED20W IP 54	buc	11,00	285,62	3 141,82
108.	608015	Corp iluminat perete LED ROUND 22W IP 65	buc	8,00	294,20	2 353,60
109.	608017	Corp iluminat EXIT	buc	32,00	127,16	4 069,12
110.	60805	Corp de iluminat incorporat LED35W IP 54	buc	574,00	264,00	151 536,00
111.	60807	Corp de iluminat incorporat LED20W IP 54	buc	34,00	292,50	9 945,00
112.	60809	Corp de iluminat pentru tavan LED20W IP 54	buc	26,00	263,40	6 848,40
113.	60810	Corp iluminat incorporat LED25W IP 20,h=2.4m	buc	84,00	326,16	27 397,44
114.	60811	Corp iluminat incorporat LED22W IP 20	buc	95,00	196,40	18 658,00
115.	60818	Corp iluminat SPORT LED22W IP 20	buc	36,00	244,29	8 794,44
116.	628	Cablu BBГНГ LS 3x2,5	m	3 100,00	20,60	63 860,00
117.	63	Teava din PVC d 20mm	m	1 500,00	7,60	11 400,00
118.	631	Cablu BBГНГ LS 3x1,5	m	5 800,00	13,10	75 980,00
119.	633	Cablu BBГНГ LS 5x2,5	m	300,00	33,90	10 170,00
120.	637	Cablu BBГНГ LS 5x4	m	250,00	55,40	13 850,00
121.	639	Cablu BBГНГ LS 5x6	m	200,00	72,70	14 540,00
122.	640	Cablu BBГНГ LS 5x10	m	100,00	118,02	11 802,00
123.	642	Cablu BBГНГ LS 5x16	m	200,00	180,25	36 050,00
124.	644	Cablu ABBГНГ LS 5x35	m	50,00	77,25	3 862,50
125.	648	Cablu BBГНГ-hf-fr LS 5x16	m	15,00	246,50	3 697,50
126.	65	Cutie ЯТП-250 220/24В	buc	1,00	945,00	945,00
127.	65022023	Лоток оцинкованный 100x50x3000mm	m	105,00	76,67	8 050,35
128.	65022024	Лоток оцинкованный 80x50x3000mm	m	360,00	67,50	24 300,00
129.	678	Conductor din cupru ,sectiunea 1x2,5 mm2 ПВ3-450	m	50,00	6,52	326,00
130.	679	Conductor din cupru ,sectiunea 1x4,0 mm2 ПВ3-450	m	75,00	10,65	798,75
131.	68	Teava din otel d 33mm	m	5,00	48,20	241,00
132.	680	Conductor din cupru ,sectiunea 1x6,0 mm2 ПВ3-450	m	100,00	14,20	1 420,00
133.	69	Teava din otel d 20mm	m	30,00	17,23	516,90
		Total materiale de construcții				699 079,77

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	21,7739	210,00	4 572,52
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	423,619	110,00	46 598,09
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	65,0845	8,00	520,68
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,00	50,00	1 500,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,50	35,00	787,50
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	203,4495	15,00	3 051,74
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	74,8775	15,00	1 123,16
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	1,94	15,00	29,10
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	21,7739	170,00	3 701,56
		Total utilaje de construcții				61 884,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 159 204,94
TVA	20,00 %	231 840,99

Total deviz:

1 391 045,
93

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica si ventilatie pentru IP Liceul Teoretic "Lucian Blaga" str. Puskin 69, mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3171
Etapa I-Reparatia a sistemelor interioare de alimentare cu energie electrica
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			<u>6,01</u> 6,01
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1000	60,06	6,01
2	RpEJ09 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			<u>22,88</u> 18,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,3000	60,06	18,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,90	3,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,01	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		2. Lucrari de montare 2.1. Panou BZUM				
3	08-03- 572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou BZUM-TF-250)	buc			235,58 <hr/> 211,49
	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,60	211,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	21,80	5,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	8,00	10,32
4	08-03- 523-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Separator ПН2-250/160А)	buc			95,60 <hr/> 74,54
	1	Muncitor	h-om	1,2300	60,60	74,54
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	12,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	32,00	6,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	28,00	0,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	4,50	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	45,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	210,00	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,1000	15,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	170,00	0,68
5	08-03- 600-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,68 <hr/> 52,72
	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,60	52,72
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	3 200,00	0,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	210,00	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	170,00	1,70
6	08-01- 066-1 п. K=3=1,00;	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiune ОПС-1-С-4Р)	set			193,96 <hr/> 181,80

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,60	181,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
		2.2. ГПИЦ 1				
7	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГПИЦ1 pentru 48 module)	buc			235,58 ----- 211,49
	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,60	211,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	21,80	5,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	8,00	10,32
8	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor de sarcina BP32-31/125A)	buc			232,21 ----- 170,29
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,60	170,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	12,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	28,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	45,00	2,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	50,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	210,00	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	170,00	0,68
9	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat BA88-33/125A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
10	08-03-575-1 п.	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)	buc			68,51 ----- 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	(intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
11	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
12	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
13	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		2.3. ГПИЦ 2				
14	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГПИЦ2 pentru 48 module)	buc			235,58 ----- 211,49
	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,60	211,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	21,80	5,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	8,00	10,32
15	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator de sarcina BP32-31/125A)	buc			232,21 ----- 170,29
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,60	170,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	12,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	28,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	45,00	2,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	50,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	210,00	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	170,00	0,68
16	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA88-33/125A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
17	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
18	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
19	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
20	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,51 ----- 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
21	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		2.4. ГПИЦ 3				
22	08-03-572-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou de distribuire principal ГПИЦ3 pentru 36module)	buc			235,58 ----- 211,49
	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,60	211,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	21,80	5,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	8,00	10,32
23	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator de sarcina BP32-31/100A)	buc			232,21 ----- 170,29
	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,60	170,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	12,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	28,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	45,00	2,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	50,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	210,00	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	170,00	0,68
24	08-03-575-1 п. K=3=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-	buc			68,51 ----- 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	100/3P/C/80A)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
25	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
26	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		2.5. ЯРП-100				
27	08-03-524-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A (Ящик силовой с рубильником и предохранителем ЯРП-100)	buc			286,68 <hr/> 192,10
	1	Muncitor	h-om	3,1700	60,60	192,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	21,80	1,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	32,00	8,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	98,00	1,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	28,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0680	35,00	2,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	3 800,00	38,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,25	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	45,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	50,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0130	210,00	2,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut.	0,0140	8,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2300	15,00	3,45
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0130	170,00	2,21
		2.6. ABP-25				
28	08-03-572-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou de introducere automata de rezerva ABP-25)	buc			326,58 ----- 211,49
	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,60	211,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	21,80	5,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	3 800,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	8,00	9,20
29	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
30	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ-225111)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
31	08-03-600-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380B,5-60A	buc			56,52 ----- 52,72
	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,60	52,72
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	3 200,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	210,00	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	170,00	1,70
32	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,51 ----- 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
33	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
34	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		2.7. IIIБ1-IIIБ3				
35	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou cu 18 module IP54)	buc			213,51 ----- 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
36	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
37	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			68,51 -----

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	(automate)(intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A				67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
39	08-03- 575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель PH47)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
40	08-03- 575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47- 29/1P/C/6A)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
41	08-03- 575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47- 29/1P/C/10A)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
42	08-03- 575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47- 29/1P/C/16A)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
43	08-03- 575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A)	buc			68,51 <hr/> 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
44	08-03- 575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47- 29/3P/C/50A)	buc			68,51 <hr/> 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		2.8. ЩАО1-ЩАО4,ЩО1-ЩО8				
45	08-03-572-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩАО3,ЩАО4 pentru 9 module)	buc			213,51 <hr/> 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
46	08-03-572-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩАО1,ЩАО2, ЩО8 pentru 12 module)	buc			213,51 <hr/> 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
47	08-03-572-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩО1,ЩО3- ЩО7 pentru 18 module)	buc			213,51 <hr/> 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
48	08-03-572-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩО2 pentru 24 module)	buc			213,51 <hr/> 140,59

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
49	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/16A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
50	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
51	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/32A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
52	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		2.9. ЩР1-ЩР10				
53	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩР10,ЩК1,ЩК2 pentru 18 module)	buc			213,51 ----- 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0150	3 800,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
54	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩР1,ЩР3,ЩР5, ЩР7 pentru 24 module)	buc			213,51 ----- 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
55	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩР2,ЩР4,ЩР6, ЩР8,ЩР9 pentru 36 module)	buc			213,51 ----- 140,59
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,60	140,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	21,80	3,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 800,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	8,00	6,16
56	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
57	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/50A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
58	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/80A)	buc			68,51 ----- 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
59	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ34/С16/10МА)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
60	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
61	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
62	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
63	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
64	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A)	buc			68,51 ----- 67,87
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,60	67,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Iluminare				
65	08-03-593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 442,55 <hr/> 5 350,98
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,60	5 350,98
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	3 200,00	9,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	98,00	399,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,01	0,02
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600	210,00	285,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	110,00	4 664,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600	170,00	231,20
66	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp de iluminat incorporat IP54 LED 33W	buc			292,50 <hr/> 0,00
	60807	Corp de iluminat incorporat LED20W IP 54	buc	1,0000	292,50	292,50
67	08-03-593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 442,65 <hr/> 5 350,98
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,60	5 350,98
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	3 200,00	9,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	98,00	399,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,01	0,02
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600	210,00	285,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	110,00	4 664,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600	170,00	231,20
68	Pretul	Corp de iluminat pentru tavan	buc			263,40 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	furnizoru lui n. K=1,00	IP54 LED 20W				0,00
	60809	Corp de iluminat pentru tavan LED20W IP 54	buc	1,0000	263,40	263,40
69	Pretul furnizoru lui n. K=1,00	Corp de iluminat pentru perete IP54 LED 20W	buc			285,62 0,00
	608014	Corp de iluminat pentru perete LED20W IP 54	buc	1,0000	285,62	285,62
70	08-03- 593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 441,14 5 350,98
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,60	5 350,98
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	3 200,00	8,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	98,00	399,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,01	0,02
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600	210,00	285,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	110,00	4 664,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600	170,00	231,20
71	Pretul furnizoru lui n. K=1,00	Corp iluminat perete LED ROUND 22W IP65	buc			294,20 0,00
	608015	Corp iluminat perete LED ROUND 22W IP 65	buc	1,0000	294,20	294,20
72	08-03- 593-10 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			6 566,06 5 950,92
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,60	5 950,92
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	98,00	399,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,2100	50,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	8,00	204,80
73	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp de iluminat EXIT	buc			127,16 0,00
	608017	Corp iluminat EXIT	buc	1,0000	127,16	127,16
74	08-03-593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 442,95 5 350,98
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,60	5 350,98
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	3 200,00	9,81
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	98,00	399,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,01	0,02
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600	210,00	285,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	110,00	4 664,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600	170,00	231,20
75	Pretul furnizorului n. K=1,00	Corp de iluminat incorporat IP20 LED 35W	buc			264,00 0,00
	60805	Corp de iluminat incorporat LED35W IP 54	buc	1,0000	264,00	264,00
76	08-03-594-16 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			12 335,27 7 211,40
	1	Muncitor	h-om	119,0000	60,60	7 211,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	20,00	1,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,01
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,4200	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,2100	210,00	254,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,2000	110,00	4 642,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,2100	170,00	205,70
77	Pretul furnizoru lui n. K=1,00	Corp iluminat incorporat LED 22W IP20	buc			196,40 0,00
	60811	Corp iluminat incorporat LED22W IP 20	buc	1,0000	196,40	196,40
78	Pretul furnizoru lui n. K=1,00	Corp iluminat incorporat SPORT LED 22W IP20	buc			244,29 0,00
	60818	Corp iluminat SPORT LED22W IP 20	buc	1,0000	244,29	244,29
79	08-03-593-6 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 443,05 5 350,98
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,60	5 350,98
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	3 200,00	9,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	98,00	399,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,01	0,02
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600	210,00	285,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	110,00	4 664,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600	170,00	231,20
80	Pretul furnizoru lui n. K=1,00	Corp iluminat perete LED 25W IP20, h=2,4m	buc			326,16 0,00
	60810	Corp iluminat incorporat LED25W IP 20,h=2.4m	buc	1,0000	326,16	326,16
		2.11. Prize si intrerupatoare				
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 377,86

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					2 308,86
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,60	2 308,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,00
82	pret furnizor п. K=1,00	Priza pentru cablaj ascuns IP20	buc			30,83 0,00
	110	Priza pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000	30,83	30,83
83	pret furnizor п. K=1,00	Priza pentru cablaj ascuns IP54	buc			65,12 0,00
	111	Priza pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	65,12	65,12
84	п. K=1,00	Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor	buc			2,60 0,00
	54	Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor	buc	1,0000	2,60	2,60
85	08-03-591-12apl п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 332,76 4 205,64
	1	Muncitor	h-om	69,4000	60,60	4 205,64
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 900,00	6,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	210,00	14,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	170,00	11,90
86	pret furnizor п. K=1,00	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20	buc			52,50 0,00
	119	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000	52,50	52,50
87	п. K=1,00	Cutie pentru instalare prizei cu 2 locuri	buc			5,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	514	Cutie pentru instalare prizei cu 2 locuri	buc	1,0000	5,20	5,20
88	pret furnizor п. K=1,00	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20	buc			120,65 0,00
	120	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000	120,65	120,65
89	п. K=1,00	Cutie pentru instalare prizei cu 3 locuri	buc			7,80 0,00
	517	Cutie pentru instalare prizei cu 3 locuri	buc	1,0000	7,80	7,80
90	08-03-591-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 976,82 1 951,32
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,60	1 951,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
91	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20	buc			31,67 0,00
	12	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000	31,67	31,67
92	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54	buc			48,52 0,00
	14	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	48,52	48,52
93	08-03-591-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 019,03 1 987,68
	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,60	1 987,68
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 900,00	5,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
94	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54	buc			38,00 0,00
	19	Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54	buc	1,0000	38,00	38,00
		2.12. Diferite				
95	08-03-603-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250,220/24В)	buc			102,08 86,66

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	1	Muncitor	h-om	1,4300	60,60	86,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	98,00	3,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	210,00	4,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	170,00	3,40
		2.13. Cabluri				
96	08-02-412-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			434,87 ----- 408,44
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,60	408,44
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,01	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	85,00	4,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	10,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	170,00	3,40
97	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBΓHG -LS 2x1.5 mm ²	m			8,80 ----- 0,00
	602	Cablu BBΓHG LS 2x1,5	m	1,0000	8,80	8,80
98	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBΓHG -LS 3x1.5 mm ²	m			13,10 ----- 0,00
	631	Cablu BBΓHG LS 3x1,5	m	1,0000	13,10	13,10
99	08-02-412-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			519,24 ----- 476,32
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,60	476,32
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 000,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,01	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	85,00	4,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	10,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	170,00	6,80
100	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 3x2.5 mm2	m			20,60 0,00
	628	Cablu BBГHГ LS 3x2,5	m	1,0000	20,60	20,60
101	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x2.5 mm2	m			33,90 0,00
	633	Cablu BBГHГ LS 5x2,5	m	1,0000	33,90	33,90
102	08-02-412-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			737,05 678,72
	1	Muncitor	h-om	11,2000	60,60	678,72
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	2 000,00	2,31
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,01	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	85,00	4,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	10,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800	210,00	16,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800	170,00	13,60
103	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x4 mm2	m			55,40 0,00
	637	Cablu BBГHГ LS 5x4	m	1,0000	55,40	55,40
104	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГHГ -LS 5x6 mm2	m			72,70 0,00
	639	Cablu BBГHГ LS 5x6	m	1,0000	72,70	72,70
105	08-02-	Conductor in jgheaburi, sectiune	100 m			436,18

1	2	3	4	5	6	7
	398-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 70 mm2				213,31
	1	Muncitor	h-om	3,5200	60,60	213,31
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	35,00	1,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0600	0,10	0,01
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3200	10,00	3,20
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	0,10	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5200	110,00	167,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	170,00	18,70
106	Pret de piata п. K=1,00	Cablu ВВГнг -LS 5x10 mm2	m			118,02 0,00
	640	Cablu ВВГнг LS 5x10	m	1,0000	118,02	118,02
107	08-02-398-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m			574,53 309,67
	1	Muncitor	h-om	5,1100	60,60	309,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	35,00	1,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0700	0,10	0,01
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3400	10,00	3,40
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	0,10	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	210,00	46,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5200	110,00	167,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	170,00	37,40
108	Pret de piata п. K=1,00	Cablu ВВГнг -LS 5x16 mm2	m			180,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	642	Cablu BBΓHF LS 5x16	m	1,0000	180,25	180,25
109	Pret de piata n. K=1,00	Cablu BBΓHF -hf-fr 5x16 mm2	m			246,50 0,00
	648	Cablu BBΓHF-hf-fr LS 5x16	m	1,0000	246,50	246,50
110	08-02-398-5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2	100 m			789,30 427,23
	1	Muncitor	h-om	7,0500	60,60	427,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	35,00	1,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1300	0,10	0,01
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3800	10,00	3,80
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	0,10	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	210,00	69,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,0200	110,00	222,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	170,00	56,10
111	Pret de piata n. K=1,00	Cablu ABBΓHF -LS 5x35 mm2	m			77,25 0,00
	644	Cablu ABBΓHF LS 5x35	m	1,0000	77,25	77,25
112	Pret de piata n. K=1,00	Cablu ABBΓHF -LS 5x50 mm2	m			97,85 0,00
	560	Cablu ABBΓHF LS 5x50	m	1,0000	97,85	97,85
113	08-02-405-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			2 708,57 2 320,98
	1	Muncitor	h-om	38,3000	60,60	2 320,98
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00058	3 200,00	1,85
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,0000	21,80	65,40
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	35,00	3,50
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	25,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	0,20	44,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	10,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2500	210,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,1800	8,00	49,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,1100	15,00	91,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2500	170,00	42,50
114	Pret de piata n. K=1,00	Conductor din cupru, sectiunea 1x2.5 mm ² PIB3-450	m			6,52 0,00
	678	Conductor din cupru ,sectiunea 1x2,5 mm ² PIB3-450	m	1,0000	6,52	6,52
115	Pret de piata n. K=1,00	Conductor din cupru, sectiunea 1x4.0 mm ² PIB3-450	m			10,65 0,00
	679	Conductor din cupru ,sectiunea 1x4,0 mm ² PIB3-450	m	1,0000	10,65	10,65
116	Pret de piata n. K=1,00	Conductor din cupru, sectiunea 1x6.0 mm ² PIB3-450	m			14,20 0,00
	680	Conductor din cupru ,sectiunea 1x6,0 mm ² PIB3-450	m	1,0000	14,20	14,20
		2.14. Materiale				
117	08-02-409-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 536,13 1 442,28
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,60	1 442,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
118	Pret de piata n. K=1,00	Teava din PVC diam. 20 mm	m			7,60 0,00
	63	Teava din PVC d 20mm	m	1,0000	7,60	7,60
119	08-02-407-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			6 133,36 2 514,90

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	41,5000	60,60	2 514,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	8 500,00	17,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	21,80	22,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	98,00	80,36
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,00	23,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	0,01	0,01
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	0,50	2,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	0,25	2,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	85,00	6,80
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	20,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000	210,00	168,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	110,00	2 948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	8,00	51,36
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	15,00	127,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,8000	170,00	136,00
120	Pret de piata n. K=1,00	Teava din otel diam. 33 mm	m			48,20 ----- 0,00
	68	Teava din otel d 33mm	m	1,0000	48,20	48,20
121	08-02-407-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 577,15 ----- 1 866,48
	1	Muncitor	h-om	30,8000	60,60	1 866,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	8 500,00	17,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	21,80	22,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	98,00	80,36
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,00	23,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	0,01	0,01
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	0,50	2,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	0,25	2,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	85,00	6,80
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	20,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	210,00	98,70
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000	110,00	2 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	8,00	51,36
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	15,00	92,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	170,00	79,90

1	2	3	4	5	6	7
122	Pret de piata п. K=1,00	Teava din otel diam. 20 mm	m			17,23 0,00
	69	Teava din otel d 20mm	m	1,0000	17,23	17,23
123	Pret furnizor п. K=1,00	Cutie de distributie pentru conductor de cablu	buc			14,50 0,00
	5513	Cutie de distributie pentru conductor de cablu	buc	1,0000	14,50	14,50
124	Pret furnizor п. K=1,00	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc			14,50 0,00
	5514	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	1,0000	14,50	14,50
125	08-02-396-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 542,13 1 781,64
	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,60	1 781,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	21,80	149,11
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	98,00	39,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	210,00	228,90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	110,00	1 003,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	8,00	17,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0900	170,00	185,30
126	pret de piata п. K=1,00	Лоток оцинкованный 100x50x3000mm	m			76,67 0,00
	65022023	Лоток оцинкованный 100x50x3000mm	m	1,0000	76,67	76,67
127	pret de piata п. K=1,00	Лоток оцинкованный 80x50x3000mm	m			67,50 0,00
	65022024	Лоток оцинкованный 80x50x3000mm	m	1,0000	67,50	67,50
128	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t			11 063,97 3 769,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,60	3 769,32
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	9 000,00	1 620,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	21,80	91,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	32,00	864,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	3 800,00	3 800,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	380,00	57,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	210,00	365,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	8,00	120,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400	170,00	295,80
129	08-02-472-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			4 465,42 ----- 1 151,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,60	1 151,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	21,80	11,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,50	0,75
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	150,00	2 010,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	210,00	39,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	8,00	26,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1900	170,00	32,30
		3. Utilaj 3.1. Panou BZUM-TF-250				
130	pret de piata п. K=1,00	Panou BZUM -TF-250	buc			6 000,00 ----- 0,00
	556655	Panou BZUM-TF-250	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
131	pret furnizor п. K=1,00	Separator ПН2-250/160A	buc			94,42 ----- 0,00
	556658	Separator ПН2-250/160A	buc	1,0000	94,42	94,42
132	pret furnizor п. K=1,00	Contor electronic, TT-20/5A, 100-5A	buc			2 800,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	556653	Contor electronic, TT-20/5A,100-5A	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
133	pret de piata п. K=1,00	Limitator de supratensiune OIC-1-C-4P	buc			700,00 0,00
	556651	Limitator OIC-1-C-4P	buc	1,0000	700,00	700,00
		3.2. ГРЩ1				
134	pret de piata п. K=1,00	Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module	buc			4 200,00 0,00
	5566517	Panou de distribuire principal ГРЩ1 pentru 48 module	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
135	pret furnizor п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125 A	buc			366,40 0,00
	5566518	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125A	buc	1,0000	366,40	366,40
136	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA88-33/3P/125A	buc			1 100,00 0,00
	55662	Intrerupator automat BA88-33/3P/125A	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
137	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc			366,40 0,00
	556622	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000	366,40	366,40
138	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A	buc			97,50 0,00
	556624	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/50	buc	1,0000	97,50	97,50
139	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
140	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			97,50 0,00
	5566222	Intrerupator automat BA47-29/3P/B16	buc	1,0000	97,50	97,50
		3.3. ГРЩ2				
141	pret de piata п.	Panou de distribuire principal ГРЩ2 pentru 48 module	buc			4 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
	55665177	Panou de distribuire principal ГПИЦ1 pentru 48 module	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
142	pret furnizor п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125 A	buc			366,40 0,00
	5566518	Intrerupator de sarcina BP 32-31 125A	buc	1,0000	366,40	366,40
143	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA88-33/3P/125A	buc			1 100,00 0,00
	55662	Intrerupator automat BA88-33/3P/125A	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
144	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc			366,40 0,00
	556622	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000	366,40	366,40
145	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/40A	buc			97,50 0,00
	5566244	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	97,50	97,50
146	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
147	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			97,50 0,00
	5566227	Intrerupator automat BA47-29/3P/B32	buc	1,0000	97,50	97,50
148	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/25A	buc			97,50 0,00
	5566277	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/25	buc	1,0000	97,50	97,50
		3.4. ГПИЦ3				
149	pret de piata п. K=1,00	Panou de distribuire principal ГПИЦ3 pentru 36 module	buc			3 600,00 0,00
	55665178	Panou de distribuire principal ГПИЦ3 pentru 36module	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
150	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BP 32-31 100 A	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00					0,00
	5566519	Intrerupator de sarcina BP 32-31 100A	buc	1,0000	300,00	300,00
151	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc			366,40 0,00
	556622	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000	366,40	366,40
152	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
153	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			97,50 0,00
	55662217	Intrerupator automat BA47-29/3P/B16	buc	1,0000	97,50	97,50
		3.5. ЯРП-100				
154	pret furnizor п. K=1,00	Cutie cu intreruptor de sarcina 100 A ЯРП-100,380В,100А	buc			2 172,62 0,00
	55665199	Cutie cu intreruptor de sarcina 100A ЯРП-100,380В,100А	buc	1,0000	2 172,62	2 172,62
		3.6. ГРЩ2				
155	pret de piata п. K=1,00	Panou de introducere automata de rezerva ABP-25	buc			2 960,00 0,00
	5566	Panou de introducere automata de rezerva ABP-25	buc	1,0000	2 960,00	2 960,00
156	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
157	Pret de piata п. K=1,00	Contactator КМИ 22511, Uk=220V, In=25.0 A	buc			283,00 0,00
	3554	Contactator КМИ 22511, Uk=220V, In=25.0 A	buc	1,0000	283,00	283,00
158	pret furnizor п. K=1,00	Contor de evidenta a energiei electrice 380В, I-5-60А	buc			2 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5566512	Contor de evidenta a energiei electrice 380B,I-5-60A	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
159	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
160	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			97,50 0,00
	55662712	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16	buc	1,0000	97,50	97,50
161	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			24,80 0,00
	5566212	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	24,80	24,80
		3.7. ЩР1-ЩР3				
162	pret de piata п. K=1,00	Panou cu 18 module IP54	buc			1 400,00 0,00
	55665171	Panou cu 18 module IP54	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
163	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc			97,50 0,00
	556625244	Intrerupator automat BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	97,50	97,50
164	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			97,50 0,00
	556625224 4	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32	buc	1,0000	97,50	97,50
165	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			97,50 0,00
	5566217	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20	buc	1,0000	97,50	97,50
166	Pret de piata п. K=1,00	Независимый расцепитель РН 47	buc			304,70 0,00
	12414	Независимый расцепитель РН47	buc	1,0000	304,70	304,70
167	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			24,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	55662112	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000	24,80	24,80
168	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			24,80 0,00
	5566214	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,0000	24,80	24,80
169	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc			24,80 0,00
	5566215	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000	24,80	24,80
170	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
171	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A	buc			97,50 0,00
	55662777	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50	buc	1,0000	97,50	97,50
		3.8. ЩАО1-ЩАО4,ЩО1-ЩО8				
172	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩАО3,ЩАО4 pentru 9 module	buc			640,00 0,00
	556651447 6	Panou ЩАО3,ЩАО4 pentru 9 module	buc	1,0000	640,00	640,00
173	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩАО1,ЩАО2, ЩО8 pentru 12 module	buc			726,00 0,00
	556651447 7	Panou ЩАО,ЩАО2 , ЩО8 pentru 12 module	buc	1,0000	726,00	726,00
174	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩО1,ЩО3- ЩО7 pentru 18 module	buc			988,00 0,00
	556651447 45	Panou ЩО1,ЩО3 - ЩО7 pentru 18 module	buc	1,0000	988,00	988,00
175	pret de piata п. K=1,00	Panou ЩО2 pentru 24 module	buc			1 600,00 0,00
	556651447	Panou ЩО2 pentru 24 module	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	41					
176	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A	buc			91,20 0,00
	556625243	Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A	buc	1,0000	91,20	91,20
177	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			91,20 0,00
	556625241 2	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	91,20	91,20
178	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A	buc			91,20 0,00
	556625241 5	Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A	buc	1,0000	91,20	91,20
179	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/10A	buc			24,80 0,00
	55214	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/10A	buc	1,0000	24,80	24,80
		3.9. ЩР1-ЩР10				
180	pret de piata n. K=1,00	Panou ЩР 10 pentru 18 module	buc			988,00 0,00
	55665115	Panou ЩР10 pentru 18 module	buc	1,0000	988,00	988,00
181	pret de piata n. K=1,00	Panou ЩР1,ЩР3,ЩР5,ЩР7 pentru 24 module	buc			1 520,00 0,00
	556651115	Panou ЩР1,ЩР3,ЩР5,ЩР7 pentru 24 module	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
182	pret de piata n. K=1,00	Panou ЩР2,ЩР4,ЩР6,ЩР8, ЩР9 pentru 36 module	buc			1 875,00 0,00
	556651117 5	Panou ЩР2,ЩР4,ЩР6,ЩР8,ЩР9 pentru 36 module	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
183	pret de piata n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			91,20 0,00
	556625241 2	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	91,20	91,20
184	pret de	Intrerupator de sarcina	buc			91,20

1	2	3	4	5	6	7
	piata п. K=1,00	BH32/3P/50A				0,00
	556625241 55	Intrerupator de sarcina BH32/3P/50A	buc	1,0000	91,20	91,20
185	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32/3P/80A	buc			91,20 0,00
	556625241 585	Intrerupator de sarcina BH32/3P/80A	buc	1,0000	91,20	91,20
186	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat diferential ABДТ-34/C16/10mA	buc			433,33 0,00
	55663	Intrerupator diferential, In=16A ABДТ- 34/C16 10mA	buc	1,0000	433,33	433,33
187	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/10A	buc			24,80 0,00
	55214	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/10A	buc	1,0000	24,80	24,80
188	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/25A	buc			24,80 0,00
	55662114	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/25A	buc	1,0000	24,80	24,80
189	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/25A	buc			97,50 0,00
	556627	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	97,50	97,50
190	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/32A	buc			97,50 0,00
	556625224 4	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32	buc	1,0000	97,50	97,50
191	pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C/40A	buc			97,50 0,00
	5566244	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	97,50	97,50
		3.10. Diferite				
192	Pret furnizor п.	Cutie cu transformatori coboritori ЯТII-250 220/24 B	buc			945,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
	65	Cutie ЯТП-250 220/24В	buc	1,0000	945,00	945,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)